



Форма 1

Заказчик			
Утвержден			
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	6 499,270	тыс. тнг.	
в том числе:			
налог на добавленную стоимость	896,451	тыс. тнг.	

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

(наименование стройки)

в ценах 3 квартала 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	0902	Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области	5 336,018	--	--	5 336,018
		Всего по главе	5 336,018	--	--	5 336,018
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5 336,018	--	--	5 336,018

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5 336,018	--	--	5 336,018
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	266,801	--	--	266,801
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5 602,819	--	--	5 602,819
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	5 602,819	--	--	5 602,819
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	896,451	896,451
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5 602,819	--	896,451	6 499,27

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Объект Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Полы			
1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м ³ подстилающего слоя	29,36
2	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	м ² пола	734
РАЗДЕЛ 2. Стены			
3	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м ³ кладки	3
4	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² оштукатуриваемой поверхности	485
5	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	485
РАЗДЕЛ 3. Потолки			
6	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м ² . Толщина слоя до 20 мм	м ²	734
7	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	734
РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы			
8	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4
9	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20
10	Кабель. Демонтаж	м	80
11	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80
12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм ²	м	80
13	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
14	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6
15	Насос дренажный. Смена	шт.	1
РАЗДЕЛ 5. Прочие работы и затраты			
16	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6

Составил

Сыздыков Ж.С.

Наименование стройки -

Карагандинская область, г.Шахтинск

Наименование объекта -

Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
(Наименование работ и затрат)

Основание

Дефектная ведомость

Сметная стоимость

5336,018

тыс. тнг.

Средства на оплату труда

702,556

тыс. тнг.

Нормативная трудоемкость

0,218

тыс. чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2026 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						5 336 018
Раздел 1. Полы						3 126 538
1	E1111-102-104 <i>Китр и Кзм=1,06</i>	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м ³ подстилающего слоя	29,36	4 684	137 522
2	C1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	8,5144	4 495	38 272
3	C1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	2,6424	4 431	11 708
4	C1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	29,36	4 089	120 053
5	C1217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,404	40	176
6	E1111-105-106 <i>Китр и Кзм=1,06</i>	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм	м ² пола	734	438	321 492
7	C1212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	52,5177	28 188	1 480 369
8	C1214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	кг	13,0652	1 069	13 967
9	C1235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	51,38	3 690	189 592
10	C1233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	95,2732	126	12 004
11	C1217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,734	40	29
12	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,202	360 368	793 530
13	C1234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	3,5232	119	419
14	C1217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	569,584	13	7 405
Раздел 2. Стены						538 178
15	E12-030101-0201 <i>Китр и Кзм=1,09</i>	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м ³ кладки	3	16 125	48 375
16	E1115-202-101 <i>Китр и Кзм=1,06</i>	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² оштукатуриваемой	485	402	194 970

1	2	3	4	5	6	7
17	C1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	7,315289	25 898	189 451
18	C1216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0291	36 948	1 075
19	C1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3395	861	292
20	C1214-402-0103	Сетка проволока тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м ²	13,4345	1 071	14 388
21	E1115-302-101 <i>Китр и Кзм=1,06</i>	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	485	53	25 705
22	C1236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2522	216 777	54 671
23	C1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	24,25	116	2 813
24	C1218-103-0201	Ветошь	кг	0,485	1 103	535
25	C1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	1,455	4 057	5 903
Раздел 3. Потолки						1 233 135
26	E12-110101-405 <i>Китр и Кзм=1,09</i>	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м ² . Толщина слоя до 20 мм	м ²	734	564	413 976
27	C1212-402-0109	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	м ³	16,9554	39 495	669 654
28	C1217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,569	40	103
29	E1115-302-102 <i>Китр и Кзм=1,06</i>	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	734	59	43 306
30	C1236-202-0301	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,41838	216 777	90 695
31	C1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,37	116	4 683
32	C1218-103-0201	Ветошь	кг	0,8074	1 103	891
33	C1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	2,4222	4 057	9 827
Раздел 4. Электромонтажные работы						420 669
34	E12-170101-0701 <i>Китр и Кзм=1,09</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	16	64
35	E12-170101-0705 <i>Китр и Кзм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20	56	1 120
36	E12-170101-0601 <i>Китр и Кзм=1,09</i>	Кабель. Демонтаж	м	80	28	2 240
37	E1121-302-101 <i>Китр и Кзм=1,12</i>	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80	124	9 920
38	C1217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,44	1 186	1 708
39	C1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	82,4	81	6 674
40	C1243-907-6001	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 12х12	шт.	64	43	2 752
41	E1121-101-201 <i>Китр и Кзм=1,12</i>	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм ²	м	80	209	16 720
42	C1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ-41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	172	2 580
43	C1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-	м	82,4	325	26 780
44	E1121-401-101 <i>Китр и Кзм=1,12</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20	157	3 140
45	C1216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00063	36 948	23
46	C1261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2,04	607	1 238
47	C1243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,408	2 250	918
48	C1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,062	3 256	202
49	C1247-102-4006	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-40-3; мощность 24Вт, IP40, 595х295х40 мм	шт.	20	14 105	282 100
50	E1121-402-102 <i>Китр и Кзм=1,12</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутюпленного типа при открытой проводке	шт.	6	70	420
51	C1261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594	48
52	C1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044	3 256	14
53	C1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 431	5 724

1	2	3	4	5	6	7
54	C1247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	696	1 392
55	E12-150101-511 <i>Кит и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 41</i>	Насос дренажный. Смена	шт.	1	2 366	2 366
56	C1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0089	831 695	7 402
57	C1251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,13	951	124
58	СП	Насос дренажный	насос	1	45 000	45 000
Раздел 5.		Прочие работы и затраты				17 498
59	E12-190101-0901 <i>Кит и Кзм=1.09</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6	594	3 564
60	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6	1 389	8 334
61	C3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	68,29	82	5 600

Составил

Сыздыков Ж.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки - Карагандинская область, г.Шахтинск

Объект номер - 0902

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1

на Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Наименование объекта - Текущий ремонт подвала здания КГКП "Ясли-сад" Карлыгаш" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах 1 квартала 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена	Отпускная цена	Транспортные расходы	Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20534Т	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	79,1986	4 933	-	2 434	390687
						--	--	192 769,39	
2	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,213	4 931	-	2 478	109532
						--	--	55 043,81	
3	20143Т	003-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,4786	3 144	-	1 580	64385
						--	--	32 356,19	
4	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,7051	4 844	-	2 434	61544
						--	--	30 924,21	
5	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,705824	4 119	-	2 070	27621
						--	--	13 881,06	
6	20518Т	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6191	3 716	-	1 834	17165
						--	--	8 471,43	
7	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,224	4 909	-	2 390	6009
						--	--	2 925,36	
8	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,5086	3 825	-	1 888	5770
						--	--	2 848,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20240T	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,576	5 180	-	2 522	2984
						--	--	1 452,67	
10	20238T	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4028	4 999	-	2 434	2014
						--	--	980,42	
11	20530T	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4306	4 574	-	2 257	1970
						--	--	971,86	
12	20523T	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,26	4 049	-	1 998	1053
						--	--	519,48	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				343 144	690969
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	150,3222				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

13	3	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	68,03188	170,31	-	-	(11587)
						--	--	--	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	690969

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,7665% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	151C	313-201-0101	Автобетононасосы, производительность 65 м³/ч	маш.-ч	5,212868	27 270	-	7 824	142155
						--	--	40 785,48	
15	1010C	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	24,1627	5 125	-	2 257	123834
						--	--	54 535,21	
16	2474C	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	14,315936	8 362	-	2 696	119710
						--	--	38 595,76	
17	1048C	313-304-0103	Машины бетоноотделочные двухроторные, 900 мм	маш.-ч	13,537896	7 276	-	-	98502
						--	--	-	
18	1569C	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,103226	6 106	-	2 257	55584
						--	--	20 545,98	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4941% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
19	659C	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	4,49625	8 210	-	2 696	36914
						--	--	12 121,89	
20	2459C	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,800944	11 700	-	2 696	32771
						--	--	7 551,35	
21	1047C	313-304-0102	Машины бетоноотделочные однороторные, 900 мм	маш.-ч	6,22432	3 463	-	-	21555
						--	--	-	
22	1045C	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	9,803304	1 524	-	-	14940
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,7394% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	1046C	313-304-0101	Машины бетоноотделочные однороторные, 600 мм	маш.-ч	3,968004	2 754	-	-	10928
24	2509C	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,1729268	8 255	-	2 696	9683
25	2468C	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,536192	12 828	-	3 851	6878
26	776C	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,38902	15 083	-	3 851	5868
27	3008C	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22,096336	166	-	1 498,12	3668
28	2485C	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,9925	87	-	-	782
29	2479C	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	28,943088	18	-	-	521
30	1208C	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,045017	5 175	-	2 257	233
31	2480C	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,535536	32	-	101,6	209
32	1146C	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,8204492	44	-	-	168
33	2216C	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	6,40976	26	-	-	167
34	2875C	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,111328	23	-	-	164
35	521C	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,19724	20	-	-	64
Всего строительные машины и механизмы				тенге				11 587	685297

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,3739% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

36	100581C	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	52,5177	28 188	23 856	-	1480369
37	279860C	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,202	360 368	357 143	-	793530
38	102690C	212-402-0109	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	м ³	16,9554	39 495	36 035	-	669654
39	213827C	247-102-4006	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-40-3; мощность 24Вт, IP40, 595x295x40 мм	шт.	20	14 105	13 929	-	282100
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6586% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
40	135879C	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	51,38	3 690	3 644	-	189592
41	102682C	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	7,315289	25 898	22 394	-	189451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	149589C	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,67058	216 777	210 565	-	145366
43	100081C	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	29,36	4 089	3 282	-	120053
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,9675% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
44		С СП	Насос дренажный	насос	1	45 000	-	-	45000
45	100078C	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	8,5144	4 495	3 651	-	38272
46	190613C	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	82,4	325	321	-	26780
47	264496C	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	95	172	170	-	16340
48	315998C	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	3,8772	4 057	4 009	-	15730
49	315944C	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826 82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м ²	13,4345	1 071	1 058	-	14388
50	127974C	214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	кг	13,0652	1 069	1 063	-	13967
51	149847C	233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	95,2732	126	121	-	12004
52	100079C	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	2,6424	4 431	3 599	-	11708
53	249453C	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	64,62	116	112	-	7496
54	315949C	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	569,584	13	13	-	7405
55	293028C	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0089	831 695	819 643	-	7402
56	273989C	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	82,4	81	76	-	6674
57	287712C	243-907-6001	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 12х12	шт.	144	43	43	-	6192
58	275810C	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 431	1 414	-	5724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	287729C	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,608	1 186	1 170	-	1907
60	286292C	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,728	2 250	2 222	-	1638
61	315996C	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2924	1 103	1 088	-	1426
62	275828C	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	696	686	-	1392
63	264229C	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2,04	607	591	-	1238
64	144613C	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02973	36 948	34 821	-	1098
65	316047C	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1944	3 256	3 214	-	633
66	300158C	234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	3,5232	119	117	-	419
67	249132C	217-603-0104	Вода техническая	м ³	7,707	40	40	-	308
68	286164C	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3395	861	849	-	292
69	329777C	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,13	951	938	-	124
70	145785C	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594	580	-	48
Всего строительные материалы и конструкции				тенге				--	4115723

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

71	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6	1 389	-	1 389	8334
72	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	68,29	82	-	82	5600
Всего транспортные расходы				тенге			13 934	0
ИТОГО ТРАНСПОРТ				тенге		13 934		

Составил

Сыздыков Ж.С.