

Дефектный акт

№п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Раздел без наименования**1.1 Подраздел без наименования**

1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	160
2	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	160
3	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10 мм	м2	160
4	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов	м желоба	20
5	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	5
6	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм «Туникафон»	м2	25
7	Туникафон (Кпл)	м2	25
8	Устройство с облицовкой металлоксайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	32
9	Блоки дверные из ПВХ профилей. Демонтаж	м2	76

1	2	3	4
10	Устройство конструкции дверного блока раздвижного автоматического из алюминиевых профилей в чистых помещениях, площадь до 3 м2	м2	76
11	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений	м2	76
12	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч	комплект	2
13	Мусорстроительный(ручная).Погрузка	т	20
14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200
		т	20
15	Мусорстроительный(ручная).Разгрузка		

