

Пластиковая дверь ПВХ 2100 × 800 мм с установкой в г. Кызылорда, Ул.Байтурсынова 42/32

Отдельная закупочная позиция для лабораторного помещения

Место установки: дверной проём, показанный на фотографии заказчика.
Количество: 1 комплект. Номинальный размер 2100 мм (высота) × 800 мм (ширина).

Техническая спецификация

Назначение	Внутренняя одностворчатая распашная дверь из ПВХ-профиля для разделения помещений.
Размеры	Проектные: высота 2100 мм, ширина 800 мм. Окончательные габариты изделия — после замера по фактическому проёму и монтажным зазорам.
Профиль / цвет	Металлопластиковый ПВХ-профиль белого цвета, монтажная глубина ориентировочно от 60 мм; при необходимости усиленный металлическим вкладышем.
Заполнение	Предварительный вариант: сверху прозрачный стеклопакет, снизу непрозрачная ПВХ-сэндвич-панель. Глухое заполнение допускается по согласованию с заказчиком.
Комплектация	Коробка, распашная створка, порог, минимум 3 петли либо расчетное число по массе створки, двухсторонняя ручка, защёлка / замок с ключами, уплотнитель по периметру.
Эксплуатация	Ровная влагостойкая поверхность, пригодная для регулярной влажной уборки; аккуратное открывание и закрывание без задеваний.
Установка	Монтаж по уровню, крепление в проём, заполнение монтажных швов, герметизация, регулировка прижима и фурнитуры.
Гарантия	На изделие и монтаж — не менее 12 месяцев; документы на изделие и акт приемки работ.

Примечание по размеру: 210 × 80 см принято как ориентир заказчика. Если это размер строительного проёма, размеры готовой двери с коробкой определяются замером и будут меньше для монтажного зазора.

Состав монтажных работ

- Выезд и контрольный замер ширины, высоты и глубины проёма, оценка порога и направления открывания двери.
- Подготовка места монтажа, установка и выравнивание коробки, закрепление анкерами; навешивание полотна.
- Герметизация и заполнение монтажных швов, установка штатных наличников / примыканий в пределах комплектации.
- Установка или настройка фурнитуры, проверка хода створки и замка, уборка и сдача выполненных работ.

Дополнительные условия

- Сторону открывания, расположение порога и тип заполнения (со стеклом либо глухая) согласовать до изготовления.
- В указанную сумму не включены капитальное восстановление откосов, перенос труб / электроточек, расширение проёма или специальные противопожарные исполнения — при необходимости они рассчитываются отдельно.
- Если проём относится к эвакуационному пути или противопожарной преграде, материал и конструкцию двери необходимо дополнительно проверить по требованиям пожарной безопасности.
- Поставка, доставка и установка — единым комплектом; фактическая цена подтверждается коммерческими предложениями поставщиков.

Фото места установки и ценовые ориентиры



Фото заказчика. Установка двери в существующий проём.

1. SPM-ОКНАКЗ, Астана

Пластиковые двери, в том числе одностворчатые близких габаритов 900 × 2100 мм; открытые цены от 40 000–60 000 ₸ за изделие (цена «от»). [Ссылка](#)

2. Пульс цен, Астана

Каталог дверей ПВХ: примеры изделий 900 × 2100 мм от 40 000–60 000 ₸; состав поставки зависит от карточки товара. [Ссылка](#)

3. Profi.kz, Астана

Услуги по установке межкомнатных дверей от 20 000 ₸/шт.; итог зависит от условий работ. [Ссылка](#)

4. Профф-Ремонт, Астана

Монтаж межкомнатных / входных дверей от 22 000 ₸/шт. без дополнительных работ. [Ссылка](#)

5. SPM-ОКНАКЗ, монтаж

Опубликована стоимость установки пластиковой двери от 35 000 ₸/шт. [Ссылка](#)

Пояснение к расчету. Стоимость 100 000 ₸ за дверной блок заложена с учетом индивидуального изготовления, замка, петель, порога и предполагаемого остекления. Открытые цены «от» не являются подтвержденными КП на идентичную комплектацию. Цены в документе — ориентировочные для планирования 2027 года по состоянию на 14.10.2026; НДС, доставка и точные условия уточняются у поставщика.