


Утверждаю
Начальник УТЦ СК МО РК – ЦСК
(филиал, п. Панфилова, Алматинская область)
капитан  Б. Калиев

«__» _____ 2026 г

**Техническая спецификация
на ремонт здания бассейна
УТЦ СК МО РК - ЦСК (филиал, п. Панфилова, Алматинская область)**

Работы по текущему ремонту кровли здания плавательного бассейна и модульного здания должны выполняться в соответствии с государственным нормативными требованиями по – санитарной, экологической, противопожарной, производственной безопасности и строительным нормам и правилам Республики Казахстан, которые обеспечивают качественную и надежную работу.

Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ и используемые материалы. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами договора акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, то устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Срок устранения дефектов – не более 15 календарных дней с момента уведомления Заказчика.

Поставщик обязуется перед началом ремонтных работ предоставить Заказчику сметную документацию составленную согласно дефектного акта для проверки и согласования, эскизный проект с указанием технических характеристик строительных материалов и изделий. Также необходимо предоставить список с копиями удостоверении личности (технические паспорта на технику) для допуска персонала (рабочих) и техники на территорию УТЦ.

Поставщик принимает на себя обязанность по обеспечению персонала (рабочих) качественным материалами, с представлением сертификата, оборудованием, автотранспортом, строительными механизмами, приспособлениями и инструментами, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов), а также должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

Поставщик полностью отвечает за технику безопасности работ на Объекте.

Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту собственности, принадлежащей Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких – либо видов повреждений.

Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов, которые должны быть доставлены на объект. Заказчик не несет

ответственность за расходы связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

Поставщик обязан содержать территорию участка в чистоте. В процессе и после окончания работ удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок, убрать и восстановить прилегающую территорию после выполненных работ.

Поставщику в ходе проведения ремонтных работ необходимо своевременно предоставлять акты скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы.

При необходимости внесения каких-либо изменений заранее сообщать Заказчику в письменном виде.

Срок выполнения работ 45 дней после подписания договора.

Основная работа:

- 1) Разборка металлических покрытий парапетов – 165 м;
- 2) Разборка покрытия кровли, стяжки - 1505 м²;
- 3) Демонтаж кабеля, проводов – 100 м;
- 4) Устройство цементной стяжки толщиной не 50 мм - 1505 м²;
- 5) Огрунтовка поверхности кровли битумным праймером – 1505 м²;
- 6) Устройство кровли из материалов «Ризолин. ФСА 2,5 мм» - 1505 м²;
- 7) Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель – 192 м;
- 8) Установка металлических поверхностей парапетов – 165 м.;
- 9) Устройство вентиляционных коробов периметром 3200 мм – 51,2 м²;
- 10) Прокладка нагревательного кабеля для водосточных труб – 100 м.;
- 11) Установка прожекторов мощностью не менее 150 Вт, с прокладкой кабельной продукции – 10 шт.

**Сержант отдела обеспечения повседневной деятельности УТЦ СК МО
РК – ЦСК (филиал, п. Панфилова, Алматинская область)**

сержант 3 класса



А. Айнакулов