

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственностью

«KazStroyMontazh AnRus»

**Заказчик: - Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Толағай"
Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области**

Сметная стоимость:

в текущих ценах:

2 592 980 тенге

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Замена трубы канализационной

Директор



Койпыев К.Б.

г.Актау 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Толағай" Отдела образования по Гупкараганскому району Управления образования Мангистауской области

- Сметная документация составлена на основании Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк); (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк).
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инженеринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нк
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк (приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нк).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные и монтаж оборудования (ЭСН РК И49-07-2026) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ЕЦК РК -01-2026) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ЕЦК РК -01-2026) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 2026 пр.67-нк). 07.2026 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ПСЦ Август 2026). 09.2026 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 1.01-09-2026);
- территориальный район –12
- сметная прибыль -5 %
- затраты на временные здания и сооружения по НДЗ РК 9.04-05-2026 (п.36)- 1,5х0,8=1,2 %
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 9.04-2026-1,5 %
- непредвиденные работы и затраты НДОСС в РК -2%
- налог на добавленную стоимость (НДС) -16%

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, Мангистауская область введен с 01.01.2026

ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026

ССЦ 2026 пр. 67-нк, Мангистауская область, Тупкараганский район введен с 01.07.2026

ПСЦ Сентябрь 2026, Мангистауская область, Тупкараганский район введен с 01.09.2026

Приложение Г

НДЦС РК 8.01-08-2022

Форма 1

Наименование проекта

Замена трубы канализационной

Заказчик

Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Толағай" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области
(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме

2 592,980 тыс. тенге

в том числе:

возвратных сумм

- тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

357,652 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Замена трубы канализационной

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-5-5	Замена трубы канализационной	2 128,884			2 128,884
		Итого по главе № 2	2 128,884			2 128,884
		Итого по главам № 1 - 7	2 128,884			2 128,884
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	106,444			106,444

1	2	3	4	5	6	7
		Итого со сметной прибылью	2 235,328			2 235,328
		Итого по части II	2 235,328			2 235,328
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	2 235,328			2 235,328
Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			357,652	357,652
		Всего по сводному сметному расчету	2 235,328		357,652	2 592,980

Составил



должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Замена трубы канализационной

по адресу Тупкараганский район, с Кызылосен ул. Шамшырак №51

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Откачка воды из колодца шахтного	час откачки	1,0
2	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	30,0
3	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	м2	4,0
4	Разработка ручным способом скального грунта, группа грунта 4р	м3 грунта	30,0
5	Трубопроводы канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм. Разборка	м	45,0
6	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	2,0
7	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,0
11	Траншея. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	5,0
12	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	45,0
14	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	30,0
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30,0
17	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,2
18	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	5,0

Составил



(подпись, подпись, инициалы, фамилия))

Ц РК 2026 пр. 166-нк, Мангистауская область введен с 01.01.2026

Н РК 2026 И49 введен с 01.07.2026

Ц 2026 пр. 67-нк, Мангистауская область, Тупкараганский район введен с 01.07.2026

Ц Сентябрь 2026, Мангистауская область, Тупкараганский район введен с 01.09.2026

наименование стройки Замена трубы канализационной

наименование объекта

Локальная смета № 2-5-5
(Локальный сметный расчет)

на

Замена трубы канализационной

(наименование работ и затрат)

основание:

Дефектная ведомость

Сметная стоимость	2 128,884 тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 440,448 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,27470 тыс. чел.-ч

установлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

номер по рядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 128 884
		<i>из них</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 332 100
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			674 097
		машины и механизмы	тенге			319 752
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			108 348
		материалы, изделия и конструкции	тенге			476 052
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			980
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	274,7		
1	1104-0701-0201 Ккл=1,04	Откачка воды из колодца шахтного	час откачки	1	21 064	21 064
		<i>Состав работ:</i> "1. Откачка воды из колодцев до полного осветления воды (при строительной откачке) и со сливанием воды в мерный сосуд (при пробной откачке). 2. Наблюдение за измерительными приборами."				
2	1220-0101-0501 Ккл=1,04	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	30	683	20 490

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Очистка поверхности покрытия с мойкой кромок. 2. Приведение фрезы в рабочее положение. 3. Срезка покрытия с погрузкой в автосамосвалы. 4. Переходы на смежные полосы. 5. Замена резцов. 6. Очистка покрытия от остатков асфальтогранулята, погрузка смёта в автосамосвал. 7. Окончательная очистка покрытия от асфальтогранулята вакуумно-подметальной машиной."				
3	1220-0101-0402 Ккл=1,04	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев <i>Состав работ:</i> "1. Разборка асфальтобетона. 2. Погрузка лома в автосамосвал."	м2	4	3 874	15 496
4	1101-0102-0101 Ккл=1,04	Разработка ручным способом скального грунта, группа грунта 4р <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норму следует применять в случаях, когда не допускается производство взрывных работ. <i>Состав:</i> 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками. 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.	м3 грунта	30	26 057	781 710
5	1216-0101-0202 К0=0,3 Ккл=1,03	Трубопроводы канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм. Разборка <i>Состав работ:</i> "1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи. 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам."	м	45	3 582	161 190
6	1216-0101-2102 Ккл=1,03	Колодцы и камеры. Замена люков <i>Состав работ:</i> "1. Очистка люков. 2. Снятие крышки и крепления обоймы. 3. Выравнивание основания под обойму раствором. 4. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки."	люк	2	24 130	48 260
7	1122-0501-0101 Ккл=1,04	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций	2	89 493	178 988

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Нормы на устройство круглых колодцев из сборного железобетона предусматривают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и опорного кольца Следующие виды работ: заделка отверстий бетоном; устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры; устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах нормами учтены и дополнительно в объеме основных конструкций водопроводных колодцев учитываться не должны Нормой учтена установка люков. Число и тип люков следует учитывать дополнительно по проектным данным Норма предназначена для определения устройства колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м³. Устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м³ следует определять по нормам соответствующих сборников Состав: 1. Уплотнение грунта песком. 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 3. Установка люка и ходовых скоб				
8	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 141	68 282
9	244-201-1002	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2	29 743	59 486
10	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439	44 878
11	1201-0101-0301 Ккл=1,04	Траншея. Изменение уровня, подсыпка грунта <i>Состав работ:</i> "1. Перекидка и перемещение грунта. 2. Планировка поверхности. 3. Трамбование грунта ручными трамбовками. 4. Устройство ходов для ручных тележек."	м ³ грунта	5	25 210	126 050
12	1116-0301-0102 Ккл=1,02	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм <i>Состав работ:</i> "1. Прокладка труб и установка фасонных частей. 2. Установка креплений. 3. Испытание трубопровода на герметичность."	м трубопровода	45	3 976	178 920
13	241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения и канализации PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110x18,4 мм	м	45	4 639	208 755
14	1101-0102-0901 Ккл=1,04	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 <i>Состав работ:</i> "1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 2. Поливка водой при необходимости."	м ³ грунта	30	4 527	135 810
15	6201-0602-0308	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	м ²	30	482	14 460

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>"1. Очистка основания. 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 3. Укатка. 4. Вырубка образцов и заделка вырубок."</i>				
16	261-1010223 К173=0,959	Смеси асфальтобетонные Объем = 30,0 * 0,0947	т	2,841	21 769	61 846
17	1219-0101-0901 Ккл=1,03	Очистка от строительного мусора <i>Состав работ:</i> <i>"1. Сгребание мусора в кучи и отвозка его на расстояние до 20 м. 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости). 3. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)."</i>	т	0,2	11 104	2 221
18	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5	196	980

Составил



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Kazhymonshy Anlyu

С/Л 2026 пр. 67-нч, Мангистауская область, Тупкаратинский район введен с 01.07.2026
С/Л Сентябрь 2026, Мангистауская область, Тупкаратинский район введен с 01.09.2026

Форма 4РС

наименование стройки Замена трубы канализационной. Тупкаратинский район, с.Кызылжолан ул. Шамшырак №51

наименование объекта

бюджет номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-5-5. Замена трубы канализационной

на Замена трубы канализационнойсодержание: Дефектная ведомость

ставлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Тыс. тенге

номер или	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная	Отпускная	Транспортные	Стоимость (Всего)
					цена на единицу	цена на единицу	расходы на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6)	чел.-ч	1,246	4,714	-	-	5,863
2	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)	чел.-ч	27,612	4,918	-	-	136,796
3	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	109,2	5,154	-	-	562,817
4	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	57,1391	5,030	-	-	287,410
5	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,5242	5,710	-	-	2,993
	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	7,519	6,013	-	-	45,212
	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	15,4669	6,332	-	-	97,936
	001-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,7784	6,753	-	-	12,027
	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,5616	6,947	-	-	3,901
	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	25,704	6,929	-	-	178,103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по специальностям:	тенге	246,7532				1 332,078
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,5153	3,937	-	-	(108.323)
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					1 332,078
Строительные машины и механизмы подрядчика								
					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,57238	10,025	-	3,693	15,763
					-	-	5,807	
2	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	0,08736	9,514	-	3,693	0,831
					-	-	0,323	
3	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5408	11,454	-	3,693	6,194
					-	-	1,997	
4	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 15 т	маш.-ч	0,22152	14,933	-	4,413	3,308
					-	-	0,978	
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0416	13,061	-	3,693	0,543
					-	-	0,154	
6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,06552	44,920	-	5,410	2,943
					-	-	0,354	
7	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000936	0,133	-	-	-
					-	-	-	
8	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,11856	23,013	-	4,528	2,728
					-	-	0,537	
9	321-101-0402	Катки дорожные самоходные tandemные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,17784	22,173	-	5,410	3,943
					-	-	0,962	
10	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3328	10,095	-	3,693	3,360
					-	-	1,229	
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	20,904	10,222	-	3,693	213,681
					-	-	77,198	
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03744	10,402	-	3,788	0,389
					-	-	0,142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	311-604-0101	Копатели шахтных колодцев	маш.-ч	0,9256	9,763	-	3,693	9,037
					-	-	3,418	
14	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01377	14,678	-	3,693	0,202
					-	-	0,051	
15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,44278	15,416	-	5,274	37,658
					-	-	12,883	
16	321-211-0301	Маши на подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,00312	15,315	-	3,091	0,048
					-	-	0,010	
17	321-211-0201	Маши ны поливомосчные 6000 л	маш.-ч	0,05616	13,963	-	3,693	0,784
					-	-	0,207	
18	321-211-0201	Маши ны поливомосчные 6000 л	маш.-ч	0,02496	14,174	-	3,788	0,354
					-	-	0,095	
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	63,0656	0,083	-	-	5,234
					-	-	-	
20	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,00312	1,565	-	-	0,005
					-	-	-	
21	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,001248	12,957	-	4,528	0,016
					-	-	0,006	
22	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,17472	12,667	-	4,413	2,213
					-	-	0,771	
23	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,05408	0,371	-	-	0,020
					-	-	-	
24	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,17472	58,772	-	6,303	10,269
					-	-	1,101	
25	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,02704	8,323	-	3,693	0,225
					-	-	0,100	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				108 323,0	319,748
Материалы поставки подрядчика								
1	261-101-0210	Бетон	м3	0,7	-	-	-	-
					-	-	-	
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,82	29,859	26,293	-	24,484
					-	-	-	
3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000324	282,529	-	-	0,092
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7065	0,560	0,560	-	0,396
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15962	0,173	0,173	-	0,028
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,164	-	-	0,005
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15	0,861	0,849	-	0,129
8	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0235	82,123	80,357	-	1,930
9	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000083	961,410	-	-	0,080
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2,0	34,141	32,586	-	68,282
11	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2,0	22,439	22,024	-	44,878
12	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	2,0	-	-	-	-
13	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,40385	-	-	-	-
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,232	2,768	-	-	0,642
15	244-201-1002	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2,0	29,743	29,018	-	59,486
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,154	26,122	22,873	-	4,023
17	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0,04	24,561	21,336	-	0,982
18	261-1010223	Смеси асфальтобетонные	т	2,841	21,769	-	-	61,847
19	241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения и канализации PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110x18,4 мм	м	45,0	4,639	4,564	-	208,755
20	261-301-0191	Трубы полимерные	м	44,91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					476,039
Транспортные расходы								
1	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	5,0	0,196	-	0,196	0,980
		Всего транспортные расходы:	тенге					0,980
		Всего по ведомости:	тенге					2 128,845

Составил

подпись (инициалы, фамилия)

