

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Укладка асфальтового покрытия в дворовой части корпуса ГМК»

<u>Перечень основных данных и требований</u>	<u>Основные данные и требования</u>
1. Заказчик	НАО «КазНITU им. К. И. Сатпаева»
2. Наименование объекта, месторасположение.	г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байтурсынова, д. 122/22, угол Аксакова
3. Краткое описание работ	Укладка асфальтового покрытия в дворовой части корпуса ГМК
4. Основа для проведения работ	Техническое задание
5. Краткая характеристика объекта	Дворовая часть учебного корпуса ГМК
6. Цели ремонта	Обеспечение безопасного, комфортного и беспрепятственного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение благоустройства территории и продление срока службы дорожного покрытия
7. Сроки выполнения работ	15 календарных дней со дня подписания договора
8. Объем выполняемых работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Частичный демонтаж старого асфальта и бордюра. Монтаж бордюра с бетонной заливкой 2. Обследование, подготовка участка, замеры площади, замеры земли лазерным уровнем с целью соблюдения уклона для слива осадков 2. Устройство подстилающего слоя из щебня/песка 3. Подготовка поверхности основания и обработка битумной эмульсией 4. Укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 5. Подготовка поверхности нижнего слоя и обработка битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя 6. Укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 7. Уборка рабочей зоны и вывоз строительного мусора
9. Описание используемых материалов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Щебень фракции мин.20-40мм, песок мытый 2. Асфальт крупнозернистый 3. Асфальт мелкозернистый
10. График выполнения работ	По согласованию с Заказчиком
11. Требования к подрядной организации при выполнении работ	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие спецтехники (каток, асфальтоукладчик и т.д.). - Перед началом работ огородить рабочую зону сигнальной лентой; - Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды; - согласование Плана работ; - Соблюдение согласованного с Заказчиком плана работ; - Все работы необходимо выполнять согласно

	приложенному сметному расчету по программе ABC;
12. Требования к качеству работ	Предварительно все работы должны быть согласованы с Заказчиком. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами и СТ РК 1225-2019 и ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 58831-2020 Во время выполнения работ Подрядчик должен бережно относиться к имуществу Заказчика.
13. Гарантийный срок	12 месяцев с момента сдачи выполненных работ
	Участвуя в данной закупке, Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в данной технической спецификации. Контакты +7 702 550 77 51 Амир Оспанов.

Доставка и разгрузка необходимых оборудования, материалов на месте выполнения работ, все работы за счёт и силами потенциального Поставщика. Вывоз всего строительного и прочего мусора на специализированную свалку силами и за счёт потенциального Поставщика. При осуществлении работ в случае повреждения фасада и его элементов (окна, двери и т.д.), территории, зеленых насаждений, потенциальный Поставщик должен будет восстановить и привести в порядок собственными силами и за счет собственных средств.

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
«ГМК корпусының аула аумағына асфальт төсеу»

<u>Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі</u>	<u>Негізгі деректер мен талаптар</u>
1. Тапсырыс беруші	Қ И Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "КЕАҚ
2. Объектінің атауы, орналасқан жері.	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байтұрсынов көшесі, 122/22 үй, Аксаков бұрышы
3. Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы	ГМК корпусының аула аумағына асфальт төсеу
4. Жұмыстарды жүргізу үшін негіз	Техникалық тапсырма
5. Объектінің қысқаша сипаттамасы	ГМК оқу корпусының аула аумағы
6. Жөндеу мақсаттары	Жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіз, қолайлы және кедергісіз қозғалысын қамтамасыз ету, аумақты абаттандыруды жақсарту және жол жабынының қызмет ету мерзімін ұзарту.
7. Жұмыстарды орындау мерзімдері	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
8. Орындалатын жұмыстардың көлемі	<p>1. Ескі асфальт жабыны мен бордюр тастарын ішінара бұзу. Бордюр тастарын бетон негізіне орнату.</p> <p>2. Учаскені тексеру және дайындау, ауданын өлшеу, жауын-шашын суларын ағызуды қамтамасыз ету мақсатында лазерлік нивелирдің көмегімен жер деңгейін өлшеу және қажетті еңісті сақтау.</p> <p>3. Қиыршықтас және/немесе құмнан төсеме қабатын төсеу.</p> <p>4. Негіз бетіне дайындық жұмыстарын жүргізу және битум эмульсиясымен өңдеу.</p> <p>5. Асфальтбетон жабынының төменгі қабатын төсеу.</p> <p>6. Жоғарғы қабатты төсеу алдында төменгі қабаттың бетін дайындау және битум эмульсиясымен өңдеу.</p> <p>7. Асфальтбетон жабынының жоғарғы қабатын төсеу.</p> <p>8. Жұмыс аймағын тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару.</p>
9. Қолданылатын материалдардың сипаттамасы	Фракциясы кемінде 20–40 мм қиыршықтас, жуылған құм. Ірі түйіршікті асфальтбетон қоспасы. Ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасы.
10. Жұмыстарды орындау кестесі	Тапсырыс берушімен келісім бойынша
11. Жұмыстарды орындау кезінде мердігер ұйымға қойылатын талаптар	<ul style="list-style-type: none"> • Арнайы техниканың болуы (жол катогы, асфальт төсегіш және т.б.). • Жұмыс басталғанға дейін жұмыс аймағын сигналдық таспамен қоршау. • Жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, аумақты ұтымды пайдалану және қоршаған

	<p>ортаны қорғау бойынша қажетті шараларды қамтамасыз ету.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жұмыс жоспарын Тапсырыс берушімен келісу. • Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жоспарын сақтау. • Барлық жұмыстар ABC бағдарламасы бойынша қоса берілген сметалық есепке сәйкес орындалуы тиіс.
12. Жұмыс сапасына қойылатын талаптар	Алдын ала барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жұмыстар құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы керек және ҚР СТ 1225-2019, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 58831-2020. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға тиіс.
13. Кепілдік мерзімі	Орындалған жұмыстарды тапсырған сәттен бастап 12 ай
	Осы сатып алуға қатыса отырып, әлеуетті өнім беруші осы техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен өзінің келісімін растайды. Байланыс +7 702 550 77 51 Әмір Оспанов.

Жұмыстарды орындау орнында қажетті жабдықтарды, материалдарды жеткізу және түсіру, барлық жұмыстар әлеуетті Өнім берушінің есебінен және күшімен. Барлық құрылыс және басқа да қожыстарды мамандандырылған полигонға күшпен және әлеуетті Өнім берушінің есебінен шығару. Қасбет пен оның элементтері (терезелер, есіктер және т.б.), аумақ, жасыл желектер бүлінген жағдайда жұмыстарды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен қалпына келтіріп, ретке келтіруге тиіс.