

«Бекітемін»

Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігі Ұлттық статистика
бюросының Ұлытау облысы бойынша
департаменті басшысы



Бекжанов Н.Е.

№2 Қосымша

**Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын, Мемлекеттік
Туын және сыртқы ту тұғырын орнату, сондай-ақ мемлекеттік
рәміздерді сыртқы жарықтандыру жүйесін сатып алу және монтаждау
жұмыстарын орындауға техникалық ерекшелік**

1. Жұмыстардың атауы

Тапсырыс беруші бұрын сатып алған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын, Мемлекеттік Туын және сыртқы ту тұғырын орнату, сондай-ақ мемлекеттік рәміздерді сыртқы жарықтандыру жүйесін сатып алу, жеткізу және монтаждау жұмыстары.

2. Жұмыстарды орындау орны

Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Алашахана даңғылы 19А, Ұлытау облысы Статистика департаментінің ғимараты.

3. Жұмыстардың көлемі

Тапсырыс берушінің иелігінде орнатуға арналған мынадай объектілер бар:

- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы — 1 дана, диаметрі 500 мм;
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы — 1 дана, өлшемі 1 × 2 м;
- сыртқы ту тұғыры — 1 жиынтық, биіктігі 3 м.

Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Ту және сыртқы ту тұғыры Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылады. Орындаушы оларды осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес монтаждау және орнату жұмыстарын жүзеге асырады.

Мемлекеттік рәміздерді сыртқы жарықтандыру жүйесін Тапсырыс беруші ұсынбайды.

Орындаушы Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Туды сыртқы жарықтандыру жүйесін, оның ішінде жарықтандыру құрылғыларын (прожекторларды), кабельдерді, сымдарды, бекіту және қосу элементтерін, сондай-ақ жұмыстарды орындауға қажетті басқа да материалдар мен

жабдықтарды өз қаражаты есебінен дербес сатып алады, жеткізеді және орнатады.

Сыртқы жарықтандыру жүйесін сатып алуға, жеткізуге, монтаждауға, қосуға, реттеуге және жұмысқа жарамдылығын тексеруге байланысты барлық шығындарды Орындаушы көтереді.

4. Мемлекеттік Елтаңбаны орнатуға қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы ғимараттың Тапсырыс беруші айқындаған қасбетіне орнатылады.

Жұмыстарды орындау кезінде:

- орнатылатын орынды белгілеу және дайындау;
- Мемлекеттік Елтаңбаның сенімді және тұрақты бекітілуін қамтамасыз ету;
- қажетті бекіту элементтері мен шығыс материалдарын пайдалану;
- Елтаңбаның түзу, ұқыпты және эстетикалық орналасуын қамтамасыз ету;
- ғимараттың қасбетіне және Мемлекеттік Елтаңбаға зақым келтірмеу;
- орнатқаннан кейін барлық бекітпелердің сенімділігін тексеру қажет.

5. Мемлекеттік Ту мен сыртқы ту тұғырын орнатуға қойылатын талаптар

Орындаушы Тапсырыс беруші бұрын сатып алған биіктігі 3 м сыртқы ту тұғырын монтаждауды және өлшемі 1 × 2 м Мемлекеттік Туды орнатуды жүзеге асырады.

Жұмыстарды орындау кезінде:

- ту тұғырының негізін анкерлік болттармен және қажетті бекіту элементтерімен сенімді бекіту;
- Туды көтеру және түсіру механизмін орнату;
- тросты, роликтерді, қысқыштарды және басқа да қажетті элементтерді орнату;
- ту тұғырының жоғарғы бөлігіне сәндік шар орнату;
- Мемлекеттік Туды ту тұғырына орнату;
- Туды тросқа сенімді бекіту;
- Туды көтеру, түсіру және бекіту механизмінің жұмысын тексеру;
- ту тұғырының тіктігін, тұрақтылығын және сенімділігін қамтамасыз ету қажет.

6. Сыртқы жарықтандыру жүйесіне қойылатын талаптар

Орындаушы Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Тудың сыртқы жарықтандыру жүйесін өз қаражаты есебінен дербес сатып алады, жеткізеді және орнатады.

Сыртқы жарықтандыру жүйесі қараңғы уақытта Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Тудың жарықтандырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жұмыстарды орындау кезінде:

- сыртта пайдалануға арналған жарықтандыру құрылғыларын (прожекторларды) орнату;
- Мемлекеттік Елтаңбаның жеткілікті және біркелкі жарықтандырылуын қамтамасыз ету;

- Мемлекеттік Тудың бүкіл аумағы бойынша оның түсін айтарлықтай бұрмаламай, жеткілікті және біркелкі жарықтандырылуын қамтамасыз ету;
- жарықтандыру құрылғыларының сенімді бекітілуін қамтамасыз ету;
- кабельдер мен сымдарды атмосфералық әсерлерден және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету;
- жарықтандыру жүйесін ғимараттың қолданыстағы электр желісіне электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып қосу;
- қажет болған жағдайда табиғи жарық деңгейіне байланысты жарықтандыруды автоматты түрде қосу және өшіру мүмкіндігін қарастыру;
- кабельдердің, қосылыстардың және электр элементтерінің қауіпсіз орналасуын қамтамасыз ету;
- монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жарықтандыру жүйесінің жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет.

Жарықтандыру құрылғыларының саны, түрі, қуаты және орнатылатын орындары объектінің нақты жағдайларына байланысты Орындаушы тарапынан айқындалады және мемлекеттік рәміздердің сапалы әрі біркелкі жарықтандырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

7. Жалпы талаптар

Жұмыстар сапалы, кәсіби түрде және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.

Орындаушы:

- білікті жұмыскерлерді тартуға;
- жарамды құрал-саймандар мен қажетті жабдықтарды пайдалануға;
- жұмыстарды орындауға қажетті барлық бекіту элементтерін, шығыс материалдарын және ұсақ жинақтауыштарды өз бетінше қамтамасыз етуге;
- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
- ғимараттың қасбетіне, Мемлекеттік Елтаңбаға, Мемлекеттік Туға, ту тұғырына және жарықтандыру жүйесінің элементтеріне зақым келтірмеуге;
- жұмыстар аяқталғаннан кейін құрылыс және орауыш қалдықтарды жинауға;
- жұмыстардың нәтижесін Тапсырыс берушіге пайдалануға толық дайын күйінде тапсыруға міндетті.

8. Жұмыстар нәтижесіне қойылатын талаптар

Жұмыстарды орындау нәтижесінде:

- Мемлекеттік Елтаңбаның сенімді және тұрақты орнатылуы;
- Мемлекеттік Ту мен ту тұғырының сенімді және тұрақты орнатылуы;
- барлық орнатылған элементтердің түзу және ұқыпты орналасуы;
- Туды көтеру, түсіру және бекіту механизмінің жарамды жұмысы;
- жарықтандыру құрылғыларының сенімді бекітілуі;
- сыртқы жарықтандыру жүйесінің жарамды жұмысы;

- жарықтандыру жүйесінің электр желісіне қауіпсіз қосылуы;
- қараңғы уақытта Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Тудың жарықтандырылуы;
- Орындаушының кінәсінен туындаған зақымдардың болмауы;
- объектінің пайдалануға толық дайын болуы қамтамасыз етілуі тиіс.

9. Материалдар мен жабдықтар

Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Ту және сыртқы ту тұғыры Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылады және оның иелігінде бар.

Сыртқы жарықтандыру жүйесін Орындаушы өз қаражаты есебінен дербес сатып алады.

Орындаушы жұмыстарды орындауға қажетті барлық материалдарды, жабдықтар мен жинақтауыштарды, оның ішінде:

- жарықтандыру құрылғыларын (прожекторларды);
- кабельдер мен сымдарды;
- бекіту элементтерін;
- қосу элементтерін;
- шығыс материалдарын;
- сыртқы жарықтандыру жүйесін монтаждау және қосу үшін қажетті басқа да материалдар мен жабдықтарды

дербес қамтамасыз етеді.

Барлық көрсетілген материалдар мен жабдықтардың, оларды жеткізу және монтаждау құны шарт бойынша жұмыстардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

Орындаушы өзі сатып алған және орнатқан сыртқы жарықтандыру жүйесінің сапасы мен жұмысқа жарамдылығына жауап береді.

10. Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстар шарт күшіне енген күннен бастап **15 жұмыс күн ішінде** орындалуы тиіс.

11. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

Жұмыстарды қабылдау техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың толық көлемі орындалғаннан кейін және Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың сапасын тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

Қабылдау кезінде:

- Мемлекеттік Елтаңбаның бекітілуінің сенімділігі;
- ту тұғырының тұрақтылығы мен тіктігі;
- Мемлекеттік Тудың бекітілуінің сенімділігі;
- Туды көтеру, түсіру және бекіту механизмінің жарамдылығы;
- жарықтандыру құрылғыларының бекітілуінің сенімділігі;
- сыртқы жарықтандыру жүйесінің жұмысқа жарамдылығы;
- электр желісіне қосылудың сапасы мен қауіпсіздігі;
- Орындаушының кінәсінен туындаған зақымдардың болмауы тексеріледі.

Жұмыстарды қабылдау нақты орындалған жұмыстар көлемі бойынша орындалған жұмыстар актісіне қол қою арқылы жүргізіледі.

12. Кепілдік міндеттемелер

Кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап **12 айды** құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы монтаждау жұмыстарының тиісінше орындалмауынан туындаған анықталған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті, оның ішінде:

- бекітпелердің босап кетуі немесе ақаулығы;
- Мемлекеттік Елтаңбаны, Мемлекеттік Туды немесе ту тұғырын орнатудағы кемшіліктер;
- Туды көтеру, түсіру және бекіту механизмінің ақаулығы;
- сыртқы жарықтандыру жүйесінің ақаулығы;
- жарықтандыру құрылғыларының бекітілуіндегі кемшіліктер;
- электр қосылыстарының ақаулары.

Кепілдік міндеттемелер үшінші тұлғалардың әрекеттері, вандализм, табиғи апаттар немесе пайдалану қағидаларының бұзылуы салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе шартта өзгеше көзделмесе.