Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қостанай ауданының Озерный ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қостанай ауданы әкімдігінің "Экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17999871-1
Конкурстың атауы:	Озерный а. мал қорымын(құрылысының) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87205024-ОК4
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.66
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.66
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	395455100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерное а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Сатып алу нысанасы 1.1. Өнім беруші Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Озерный ауылдық округінің аумағында орналасқан мал өліктерін көметін орынның (биотермиялық шұңқырдың) дайын ғимаратын жеткізуді жүзеге асырады. 1.2. Ғимарат Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығына (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 9 сәуірде № 10666 болып тіркелген) сәйкес Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызуды айқындау қағидаларына сәйкес келуі және жауапкершіліктің екінші деңгейіндегі объектілерге жатуы тиіс. 1.3. Конкурстық өтінім шеңберінде әлеуетті өнім беруші конкурстық комиссияның қарауы үшін мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: 1) Мал өліктерін көметін орын орналасқан жер учаскесіне акт; 2) Объектідегі инженерлік-геологиялық ізденістер туралы техникалық есеп (геологиялық есеп); 3) Эскиздік жоба; 4) Эскизді (эскиздік жобаны) келісу; Әлеуетті өнім берушінің өтінімінде жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда, конкурстық комиссия бұл өтінімді қабылдамауға құқылы. 1.4. Ғимарат Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегы № 16-07/307 бұйрығының (Қазақстан Republiccы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 8 мамырда № 11003 болып тіркелген) нормаларына сәйкес келуі тиіс, ол қолайсыз факторлардың әсерін болдырмау үшін тұрғын үй аумақтары мен ғимараттардан арнайы мақсаттағы аймақтарды, өндірістік және қоймалық объектілерді бөліп тұратын санитарлық-қорғау аймағын сақтай отырып орналасқан, жануарлардың өліктерін залалсыздандыруға арналған мал өліктерін көметін орын (биотермиялық шұңқыр) құрылысы ретінде сипатталады. 1.5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығының (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылғы 25 тамызда № 11940 болып тіркелген) нормаларына — ветеринариялық-санитариялық қағидаларға сәйкестігі, соның ішінде: 1) Тұрғын үйлер мен мал шаруашылығы құрылыстарынан арақашықтығы 1000 метрден кем емес; 2) Сейсмикалық және сырғыма тұрақтылық нормаларына сәйкестігі (беткейлерде және су басу немесе сырғыма аймақтарында орналастыруға тыйым салынады). 2. Орналастыруға қойылатын талаптар 2.1. Мал өліктерін көметін орын (биотермиялық шұңқыр) құрғақ, қыратты жер учаскесінде орналасуы тиіс. 2.2. Жер асты суларының орналасу деңгейі — жер бетінен кемінде 2 метр. 2.3. Мал өліктерін көметін орын құрылысы келесі құжаттарға сәйкес санитарлық, ветеринариялық, экологиялық және құрылыс талаптарына сәйкес келуі керек: - Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексіне 1-қосымшаның 2-бөлімінің 10.19-тармағы (жануарлардың өліктерін көметін мал өліктерін көметін орындар жатады); - Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне 2-қосымшаның 2-бөлімінің 6.1-тармағы (қауіпті қалдықтарды көму жөніндегі күрделіліктің II санатындағы объектілер). 3. Қоршау мен аумаққа қойылатын талаптар 3.1. Учаскесінің жалпы ауданы кемінде 20 × 20 м

	болуы тиіс. Мал өліктерін көметін орынның аумағы биіктігі кемінде 2 метр тұтас қоршаумен қоршалуы тиіс. 3.2. Қоршау кіреберіс қақпамен жабдықталуы тиіс. 3.3. Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметр бойынша траншея қазылуы тиіс: • тереңдігі — 0,8–1,4 метр; • ені — кемінде 1,5 метр. 3.4. Траншея арқылы бекітілген эскизге сәйкес орындалған көпір салынуы тиіс. 4. Биотермиялық шұңқырдың конструкциясы 4.1. Учаскенің ортасында шұңқыр қазылуы тиіс: • ұзындығы — 3 м; • ені — 3 м; • тереңдігі — 10 м. 4.2. 5–6 метр тереңдікте жер асты сулары орналасқан аудандарда шұңқырдың тереңдігі гидрогеологиялық жағдайларға және жобаның шешіміне сәйкес түзетіледі. 4.3. Шұңқырдың қабырғалары: • су өткізбейтін материалдан орындалады; • жер деңгейінен 0,4–1,0 метр жоғары шығарылады. 4.4. Шұңқырдың түбі: • төселеді және бетондалады; • бетон қабатының қалыңдығы — кемінде 20 см. 5. Жабыны мен желдеткіш жүйесі 5.1. Шұңқырдың жабыны екі қабатты етіп орындалады. 5.2. Жабын қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш төселуі тиіс. 5.3. Жабынның ортасында өлшемі 100 × 100 см болатын, құлыпты қақпақпен тығыз жабылатын тиеу тесігі қарастырылады. 5.4. Шұңқыр сору құбырымен жабдықталуы тиіс: • диаметрі — 25 см; • биіктігі — 3 м. 6. Талқана (навес) және қосымша үй-жайлар 6.1. Шұңқырдың үстінен 2,5 м биіктікте қалқа тұрғызылады: • ұзындығы — 6 м; • ені — 3 м. 6.2. Мал өліктерін көметін орынның жанында мыналарға арналған үй-жай қарастырылуы тиіс: • жануарлардың өліктерін сою (ашу); • дезинфекциялау құралдарын сақтау; • құрал-сайманды (инвентарь) сақтау; • арнайы киім мен құралдарды сақтау. 7. Жобалау-сметалық құжаттама және сараптама 7.1. Мердігер өз қаражаты есебінен жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге және сараптаманың оң қорытындысын алуға міндетті. 8. Құрылыс материалдары мен жұмыстарына қойылатын талаптар 8.1. Барлық құрылыс материалдары санитарлық, ветеринариялық және экологиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс. 8.2. Мал өліктерін көметін орынның конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: • герметикалықты; • пайдалану қауіпсіздігін; • қоршаған ортаның ластануын болдырмауды. 9. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша талаптар 9.1. Мердігер жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. 9.2. Мердігер құрылыс алаңындағы қызметкерлер мен үшінші тұлғалардың қауіпсіздігіне жауапты болады. 10. Сапаны бақылау және жұмыстарды қабылдау 10.1. Мегдігер жұмыстардың сапасына ішкі бақылауды жүзеге асыруға міндетті. 10.2. Объект қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдалануға берілуі тиіс. 11. Атқарушылық құжаттама 11.1. Мердігер Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын тапсыруға міндетті. 12. Кепілдік міндеттемелер 12.1. Мердігер объектіге 24 ай кепілдік береді. 12.2. Кепілдік мерзімі ішінде мердігер анықталған ақауларды өз есебінен жояды. 13. Жеткізуге қойылатын талаптар 13.1. Құжаттарды ресімдеуге, жеткізуге, объектіні тапсыруға байланысты барлық шығыстар және ілеспе шығындар Өнім берушінің есебінен

	жүзеге асырылады. 13.2. Объект Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын күйінде тапсырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Қабылдау-тапсыру актісіне қол қою кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге мынадай құжаттардың түпнұсқаларын ұсынуға міндетті: 1) Мал өліктерін көметін орын орналасқан жер учаскесіне акт; 2) Топографиялық түсірілім (топотүсірілім); 3) Объектідегі инженерлік-геологиялық ізденістер туралы техникалық есеп (геологиялық есеп); 4) Эскиздік жоба; 5) Эскизді (эскиздік жобаны) келісу; 6) Жобалау-сметалық құжаттама; 7) Ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы; 8) Объектіні пайдалануға қабылдау актісі.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Озерного сельского округа Костанайского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района
№ конкурса:	№ 17999871-1
Наименование конкурса:	Приобретение(сооружения) скотомогильника в с. Озерное
Номер лота:	№ 87205024-ОК4
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.66
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	15 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	395455100, Костанайская область, Костанайский район, с.Озерное

Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Предмет закупки 1.1. Поставщик осуществляет поставку готового сооружения скотомогильника (биотермической ямы), расположенного на территории Озерный сельский округ, Костанайский район, Костанайской области. 1.2. Сооружение должно соответствовать Правилам определения отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 9 апреля 2015 года № 10666) и относиться к объектам второго уровня ответственности. 1.3. В рамках конкурсной заявки потенциальный поставщик должен представить следующие документы, для рассмотрения конкурсной комиссией: 1) Акт на земельный участок на котором распологается сооружение скотомогильник; 2) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (геологический отчёт); 3) Эскизный проект; 4) Согласование эскиза (эскизного проекта). При отсутствии в заявке потенциального поставщика вышеуказанных документов конкурсная комиссия имеет право отклонить данную заявку. 1.4. Сооружение должно соответствовать нормам Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 16-07/307 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 11003) как сооружение скотомогильник (биотермическая яма) предназначенного для обезвреживания трупов животных, расположенное с соблюдением санитарно-защитной зоны, отделяющей зоны специального назначения, производственные и складские объекты от жилых территорий и зданий для предотвращения воздействия неблагоприятных факторов. 1.5. Соответствие нормам Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2015 года № 11940) — ветеринарно-санитарным правилам, включая: 1) Расстояние от жилых домов и животноводческих построек не менее 1000 метров; 2) Соответствие нормам сейсмической и оползневой устойчивости (запрет расположения на склонах и в зонах подтопления или оползня). 2. Требования к размещению 2.1. Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на сухом, возвышенном участке местности. 2.2. Уровень залегания грунтовых вод — не менее 2 метров от поверхности земли. 2.3. Сооружение скотомогильника должно соответствовать санитарным, ветеринарным, экологическим и строительным требованиям, согласно: -Пункту 10.19 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (относятся скотомогильники с захоронением трупов животных); -Пункту 6.1 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (объекты II категории сложности по захоронению опасных отходов). 3. Требования к ограждению и территории 3.1. Общая площадь участка должна составлять минимум 20 × 20 м. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2 метров. 3.2. Ограждение должно быть оборудовано въездными

	воротами. 3.3. С внутренней стороны ограждения по всему периметру должна быть устроена траншея: • глубина — 0,8–1,4 метра; • ширина — не менее 1,5 метра. 3.4. Через траншею должен быть перекинут мост, выполненный в соответствии с утвержденным эскизом. 4. Конструкция биотермической ямы 4.1. В центре участка должна быть вырыта яма: • длина — 3 м; • ширина — 3 м; • глубина — 10 м. 4.2. В районах, где на глубине 5–6 метров находятся грунтовые воды, глубина ямы корректируется в соответствии с гидрогеологическими условиями и решением проекта. 4.3. Стены ямы: • выполняются из водонепроницаемого материала; • выводятся выше уровня земли на 0,4–1,0 метра. 4.4. Дно ямы: • укладывается и бетонируется; • толщина бетонного слоя — не менее 20 см. 5. Перекрытие и вентиляция 5.1. Перекрытие ямы выполняется двухслойным. 5.2. Между слоями перекрытия должен быть уложен утеплитель. 5.3. В центре перекрытия предусматривается загрузочное отверстие размером 100 × 100 см, плотно закрываемое крышкой с замком. 5.4. Яма должна быть оборудована вытяжной трубой: • диаметр — 25 см; • высота — 3 м. 6. Навес и вспомогательные помещения 6.1. Над ямой на высоте 2,5 м устраивается навес: • длина — 6 м; • ширина — 3 м. 6.2. Рядом со скотомогильником должно быть предусмотрено помещение, предназначенное для: • вскрытия трупов животных; • хранения дезинфицирующих средств; • хранения инвентаря; • хранения специальной одежды и инструментов. 7. Проектно-сметная документация и экспертиза 7.1. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и получить положительное заключение экспертизы за счет собственных средств. 8. Требования к строительным материалам и работам 8.1. Все строительные материалы должны соответствовать санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. 8.2. Конструкция скотомогильника должна обеспечивать: • герметичность; • безопасность эксплуатации; • предотвращение загрязнения окружающей среды. 9. Требования по охране труда и технике безопасности 9.1. Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при выполнении работ. 9.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность работников и третьих лиц на строительной площадке. 10. Контроль качества и приемка работ 10.1. Подрядчик обязан осуществлять внутренний контроль качества работ. 10.2. Объект должен быть введён в эксплуатацию согласно действующему законодательству. 11. Исполнительная документация 11.1. Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации в установленном порядке. 12. Гарантийные обязательства 12.1. Подрядчик предоставляет гарантию на объект 24 месяцев. 12.2. В течение гарантийного срока подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет. 13. Требования к поставке 13.1. Все расходы, связанные с оформлением документов, доставкой, передачей объекта и сопутствующими затратами, осуществляются за счет Поставщика. 13.2. Объект передается Заказчику в готовом к эксплуатации состоянии.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При подписании Акта приема-передачи поставщик обязан представить заказчику следующие оригиналы документов: 1) Акт на земельный участок на котором располагается сооружение скотомогильник; 2) Топографическая съемка (топосъемка); 3) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (геологический отчёт); 4) Эскизный проект; 5) Согласование эскиза (эскизного проекта); 6) Проектно-сметная документация; 7) Положительное заключение вневедомственной экспертизы; 8) Акт приемки ввода объекта в эксплуатацию.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).