

Техническая спецификация

<p>Описание требуемых функциональн ых, технических, качественных, эксплуатацион ных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Текущего ремонта рабочих кабинетов корпуса №1 акимата Курмангазинского района:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов --40 м² стен 2. Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм - 40 м² оштукатуриваемой поверхности 3. Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены – 100 м² окрашиваемой поверхности. 4. Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111- 100 м² окрашиваемой поверхности. 5. Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом 64 м² покрытия. 6. Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33 - 66,56 м². 7. Устройство плинтусов поливинилхлоридных - 30 м плинтусов. 8. Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов – 12 шт. 9. Установка карнизов – 30м карниза (галтели). 10 Шторы и тюли -пошив и монтаж (цвет и детали по согласованию с заказчиком) – 5 комплект. 11. Карниз 3х метровый (цвет и детали по согласованию с заказчиком) – 10 комплект. 12. Прокладка LED-ленты – 17м. <p>Текущий ремонт кабинета №2</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка. – 19 м 14. Демонтаж покрытий из ламината – 22,26 м² покрытия. 15. Покрытия дощатые. укрепление местами - 22,26 м² покрытия. 16. Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом – 22,26 м² покрытия. 17. Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33 – 23,1504 м². 18. Устройство плинтусов поливинилхлоридных– 19 м плинтусов. 19. Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов – 6 шт. 20. Очистка вручную стен – 48,9 м². 21. Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 15 мм – 48,9 м² оштукатуриваемой поверхности 22. Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей – 48,9 м² отделяемой поверхности 23. Оклейка по подготовленной поверхности обоями на клее – 36,72 м² оклеиваемой поверхности. 24. Обои флизелиновые – 38,1888 м². 25. Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов – 12,18 м² стен. 26. Устройство конструкции стены из панелей шпонированных/прим. – 12,18 м². 27. Панели шпонированные , толщиной 16 мм– 12,18 м². 28. Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого– 22,26 м². 29. Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами - 0,1844кг 30. Комплектующие элементы штучные для натяжных потолков– 44,52 шт. 31. Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, алюминиевый – 26,712м. 32. Профиль фиксирующий разделительный для натяжных потолков, алюминиевый –
---	---

28,0476 м.

33. Установка карнизов – 19 м карниза (галтели).

34. Установка светильника светодиодного точечного, встраиваемого /прим. – 8шт.

36. Кабель. Демонтаж – 20м.

37. Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм² – 25м.

38. Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм– 25м

39. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66– 25,5м.

40. Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм– 2шт.

41. Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке– 4шт.

42. Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 – 4шт.

43. Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке – 2шт

43. Выключатель скрытой установки, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В - 2шт

44. Пробивка борозды в стене, сечение до 10 см² – 20 м борозд.

45. Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм 20 м

46. Установка карнизов – 5,3м карниза (галтели)

47. Шторы и тюли -пошив и монтаж (цвет и детали по согласованию с заказчиком) – 1 комплект

48. Карниз 3х метровый (цвет и детали по согласованию с заказчиком) – 2комплект

49. Приборы дверные. Смена ручек – 1шт.

50. Ручка на планке - 1 пара

51. Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % со шлифовкой – 4,2 м².

52. Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного, вокруг радиатора внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм/откосы оконные и дверные – 11,12м² оштукатуриваемой поверхности

53. Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции откосы – 11,12 м² окрашиваемой поверхности

Прочие работы:

54. Помещения. Очистка от строительного мусора – 0,2 т

55. Мусор строительный (ручная). Погрузка – 0,2 т

56. Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.


Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км - 3 т·км.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)

При проведении работ должны быть использованы новые материалы; • Потенциальный поставщик должен своевременно вывозить строительный мусор и отходы своими силами. Материалы и оборудование используемые при работе должны соответствовать санитарногигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан. Гарантийные обязательства за выполненные работы – 2 года; При производстве работ поставщик несет полную ответственность за порядок, чистоту близлежащей территории и сохранность ремонтируемого объекта до сдачи. При работе поставщик обязан оградить территорию сигнальной лентой. После выполнения всех работ заказчик принимает работы, в случае несоответствия со сметой поставщик устраняет несоответствия своими силами и средствами. Оплата производится после выполнения всех обязательств по договору.

(Отклонение
потенциально
го поставщика
за не указание
и
непредставлен
ие указанных
сведений не
допускается)

Главный специалист бухгалтер:



Қ. Шамарданов