

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17739518-2
Конкурстың атауы:	Павлодар облысы Ақсу қаласында кабельдік желілерге ағымдағы жөндеу
Лоттың нөмірі:	№ 88159972-OK1
Лоттың атауы	Электр беру желілерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422221.300.000007
Жұмыстың атауы:	Электр беру желілерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы:	31637931.03
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	31637931.03
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	«Бекітемін» «Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы _____ Б. Азаматов Техникалық ерекшелік Павлодар облысы, Ақсу қаласындағы кабельдік желілерге ағымдағы жөндеу жүргізу бойынша конкурстық құжаттамаға арналған сатып алынатын жұмыстардың сипаттамасы Жалпы мәліметтер № п/п Материалдың атауы Өлшем бірлігі Саны 1 2-топтағы топырақ. Тереңдігі 2 м-ге дейінгі траншеяларда бекітпесіз, еңістермен қолмен әзірлеу. м3 топырақ 200 2 Траншеядағы бір кабель. Төсекше жасау. м кабель 200 3 ГОСТ 8736-2014 бойынша табиғи құм. 1 м3 20 4 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 6 кг-ға дейін. Орнатылған конструкциялар мен науаларға бұрылыстарда және трассаның соңында бекіте отырып төсеу (ТҚ ішінде төсеу). м кабель 460 5 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 9 кг-ға дейін. Дайын траншеяларға жабынсыз төсеу. м кабель 460 6 Алюминий талсымды, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы бар, қорғасын қабықшалы, кернеуі 10 кВ күштік кабель, ГОСТ 18410-73, АСБлЗх120(ок)-10 маркалы. 1 м 460 7 10 кВ-қа дейінгі кернеулі үш талсымды кабельге арналған ұштық муфта, бір талсымының қимасы 120 мм²-ге дейін. Жабдықты монтаждау. дана 10 8 Қағаз оқшаулағышы бар кабельдерге арналған ішкі орнату ұштық муфтасы, кернеуі 10 кВ, болтты қосқыштары және ажыратылатын бастиектері бар, ГОСТ 13781.0-86, gek-10КвТК-3-70/120-СЛ-нб типті. 1 дана 10 9 Траншеяға төселген кабель. Қорғаныш-сигналдық таспамен жабу. м кабель 460 10 Кабельдердің төселген орындарын белгілеуге арналған қорғаныш-сигналдық таспа, өлшемі 50 м × 0,125 м. 1 м 460 11 Траншеялар, қазаншұңқырлар мен шұңқырлардың қуыстары. 1-топтағы топырақты қолмен қайта толтыру. м3 топырақ 200 12 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 9 кг-ға дейін. Дайын траншеялардан жабынсыз бөлшектеу. м кабель 460 13 10 кВ-қа дейінгі кернеулі кабельге арналған қорғаныш қаптамасы бар қорғасын жалғастырғыш муфта, талсым қимасы 120 мм²-ге дейін. Қаптаманы құймай монтаждау. дана 96 14 Қағаз оқшаулағышы бар үш талсымды кабельдерге арналған жалғастырғыш муфта, кернеуі 10 кВ, болтты қосқыштары және ажыратылатын бастиектері бар, ГОСТ 13781.0-86, eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М типті. 1 дана 96 15 10 кВ кабельдік желісінің (КЛ-10 кВ) зақымданған жерін анықтау жұмыстары. 1 зақымданған жер 20 Жұмыстарды орындау шарттары 1. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады: 2. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек. 3. Жұмыс барысында жұмыстарды орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару болып табылады. 4. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде ҚР құрылыс нормалары мен ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс. 5. Заттан материалдар ұрланған және бүлінген кезде. Өнім беруші полиция органдарына хабарлауға, ақаулы акт жасауға, объектіден ұрланған немесе бүлінген материалдардың ақпараты мен фотосуретін жазбаша түрде "Ақсу қаласының ТҮКІШ, ЖК және АҚ бөлімі"ММ-ге беруге міндетті. 6. Жер жұмыстары
--	---

	рұқсат құжаттарын алумен алдын ала келісілуі тиіс. 7. Тапсырыс берушінің ресми өтініші түскен жағдайда, Жеткізуші (ауызша немесе жазбаша түрде берілген) өтініште көрсетілген, техникалық ерекшелікте көзделген көлемдегі жұмыстарды орындауға 3 сағат ішінде дереу кірісуге міндетті. 8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің ауызша немесе жазбаша өтінімі бойынша екі сағат ішінде ақауларды жоюға міндетті. 9. Конкурс жеңімпазы Тапсырыс берушіге шарт жасалғаннан кейін 3 күн ішінде келісу үшін жергілікті сметаны ұсынуы қажет. 10. Осы техникалық ерекшелікке қоса берілетін Техника аумақтарды күтіп ұстау бойынша өзге учаскелерде пайдаланылмауға тиіс. Жұмыстарды көрсету көлемі Объектілер бойынша жұмыстарды орындау көлемі осы техникалық ерекшелікте келтірілген. Жұмыстарды орындау мерзімдері 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін. ТҮКШ секторының бас маманы А.Ақпарова
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	«Бекітемін» «Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы _____ Б. Азаматов Техникалық ерекшелік Павлодар облысы, Ақсу қаласындағы кабельдік желілерге ағымдағы жөндеу жүргізу бойынша конкурстық құжаттамаға арналған сатып алынатын жұмыстардың сипаттамасы Жалпы мәліметтер № п/п Материалдың атауы Өлшем бірлігі Саны 1 2-топтағы топырақ. Тереңдігі 2 м-ге дейінгі траншеяларда бекітпесіз, еңістермен қолмен әзірлеу. м3 топырақ 200 2 Траншеядағы бір кабель. Төсекше жасау. м кабель 200 3 ГОСТ 8736-2014 бойынша табиғи құм. 1 м3 20 4 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 6 кг-ға дейін. Орнатылған конструкциялар мен науаларға бұрылыстарда және трассаның соңында бекіте отырып төсеу (ТҚ ішінде төсеу). м кабель 460 5 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 9 кг-ға дейін. Дайын траншеяларға жабынсыз төсеу. м кабель 460 6 Алюминий талсымды, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы бар, қорғасын қабықшалы, кернеуі 10 кВ күштік кабель, ГОСТ 18410-73, АСБлЗх120(ок)-10 маркалы. 1 м 460 7 10 кВ-қа дейінгі кернеулі үш талсымды кабельге арналған ұштық муфта, бір талсымының қимасы 120 мм²-ге дейін. Жабдықты монтаждау. дана 10 8 Қағаз оқшаулағышы бар кабельдерге арналған ішкі орнату ұштық муфтасы, кернеуі 10 кВ, болтты қосқыштары және ажыратылатын бастиектері бар, ГОСТ 13781.0-86, рек-10КвТК-3-70/120-СЛ-нб типті. 1 дана 10 9 Траншеяға төселген кабель. Қорғаныш-сигналдық таспамен жабу. м кабель 460 10 Кабельдердің төселген орындарын белгілеуге арналған қорғаныш-сигналдық таспа, өлшемі 50 м × 0,125 м. 1 м 460 11 Траншеялар, қазаншұңқырлар мен шұңқырлардың қуыстары. 1-топтағы топырақты қолмен қайта толтыру. м3 топырақ 200 12 35 кВ-қа дейінгі кабель, 1 м салмағы 9 кг-ға дейін. Дайын траншеялардан жабынсыз бөлшектеу. м кабель 460 13 10 кВ-қа дейінгі кернеулі кабельге арналған қорғаныш қаптамасы бар қорғасын жалғастырғыш муфта, талсым қимасы 120 мм²-ге дейін. Қаптаманы құймай монтаждау. дана 96 14 Қағаз оқшаулағышы бар үш талсымды кабельдерге арналған жалғастырғыш муфта, кернеуі 10 кВ, болтты қосқыштары және ажыратылатын бастиектері бар, ГОСТ 13781.0-86, екс-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М типті. 1 дана 96 15 10 кВ кабельдік желісінің (КЛ-10 кВ) зақымданған жерін анықтау жұмыстары. 1 зақымданған жер 20 Жұмыстарды орындау шарттары 1. Жұмыстар осы техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады: 2. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі керек. 3. Жұмыс барысында жұмыстарды орындаудың міндетті шарты: жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін қоқысты міндетті түрде жинау және шығару болып табылады. 4. Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде ҚР құрылыс нормалары мен ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс. 5. Заттан материалдар ұрланған және бүлінген кезде. Өнім беруші полиция органдарына хабарлауға, ақаулы акт жасауға, объектіден ұрланған немесе бүлінген материалдардың ақпараты мен фотосуретін жазбаша түрде "Ақсу қаласының ТҮКІШ, ЖК және АҚ бөлімі"ММ-ге беруге міндетті. 6. Жер жұмыстары
---	---

	рұқсат құжаттарын алумен алдын ала келісілуі тиіс. 7. Тапсырыс берушінің ресми өтініші түскен жағдайда, Жеткізуші (ауызша немесе жазбаша түрде берілген) өтініште көрсетілген, техникалық ерекшелікте көзделген көлемдегі жұмыстарды орындауға 3 сағат ішінде дереу кірісуге міндетті. 8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің ауызша немесе жазбаша өтінімі бойынша екі сағат ішінде ақауларды жоюға міндетті. 9. Конкурс жеңімпазы Тапсырыс берушіге шарт жасалғаннан кейін 3 күн ішінде келісу үшін жергілікті сметаны ұсынуы қажет. 10. Осы техникалық ерекшелікке қоса берілетін Техника аумақтарды күтіп ұстау бойынша өзге учаскелерде пайдаланылмауға тиіс. Жұмыстарды көрсету көлемі Объектілер бойынша жұмыстарды орындау көлемі осы техникалық ерекшелікте келтірілген. Жұмыстарды орындау мерзімдері 2026 жылғы 1 желтоқсанға дейін. ТҮКШ секторының бас маманы А.Ақпарова
--	---

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
№ конкурса:	№ 17739518-2
Наименование конкурса:	Текущий ремонт кабельных сетей в городе Аксу Павлодарской области
Номер лота:	№ 88159972-OK1
Наименование лота:	Работы по текущему ремонту линий электропередач
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422221.300.000007
Наименование работы:	Работы по текущему ремонту линий электропередач
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	31637931.03
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	31637931.03
Срок выполнения работы:	до 1 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	«Утверждаю» Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Аксу» _____ Б. Азаматов Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по текущему ремонту кабельных сетей в городе Аксу Павлодарской области Общие сведения № п/п Наименование материала Единица измерения Количество 1 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 200 2 Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля 200 3 Песок ГОСТ 8736-2014 природный 1 м3 20 4 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (прокладка внутри ТП) м кабеля 460 5 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля 460 6 Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х120(ок)-10 1 м 460 7 Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм². Монтаж оборудования шт. 10 8 Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа рек-10КвТК-3-70/120-СЛ-нб 1 шт. 10 9 Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной м кабеля 460 10 Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м 1 м 460 11 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта 200 12 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля 460 13 Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм². Монтаж без заливки кожуха массой шт. 96 14 Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М 1 шт. 96 15 Работы по определению места повреждения КЛ-10Кв 1 повреждение 20 Условия выполненных работ 1. Работы выполняются согласно настоящей технической спецификации: 2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. 3. В процессе работы обязательным условием выполнения работ является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ. 4. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе строительных норм и правил РК. 5. При краже материалов с объекта и их порче. Поставщик обязан письменно информировать и фото доказательств украденных или испорченных материалов с объекта в ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу». 6. Земляные работы должны быть предварительно согласованы, с получением разрешительных документов. 7. При официальном обращении заказчика, поставщик должен незамедлительно в 3-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении (в устном либо письменном), в объемах предусмотренных
---	--

	технической спецификацией. 8. Поставщик обязан в течение двух часов по устной либо письменной заявке заказчика, устранить дефекты. 9. Победителю конкурса необходимо предоставить заказчику локальную смету для согласования в течение 3 - х дней после заключения договора. 10. Техника, прилагаемая к настоящей технической спецификации, не должна быть использована на иных участках по содержанию территорий. Объемы выполнения работ Объемы выполнения работ по объектам приведены в настоящей технической спецификации. Сроки выполнения работ До 1 декабря 2026 года. Главный специалист сектора ЖКХ А. Акпарова
--	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	«Утверждаю» Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Аксу» _____ Б. Азаматов Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по текущему ремонту кабельных сетей в городе Аксу Павлодарской области Общие сведения № п/п Наименование материала Единица измерения Количество 1 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта 200 2 Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля 200 3 Песок ГОСТ 8736-2014 природный 1 м3 20 4 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (прокладка внутри ТП) м кабеля 460 5 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля 460 6 Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х120(ок)-10 1 м 460 7 Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм². Монтаж оборудования шт. 10 8 Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа рек-10КВТК-3-70/120-СЛ-нб 1 шт. 10 9 Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной м кабеля 460 10 Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м 1 м 460 11 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта 200 12 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля 460 13 Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм². Монтаж без заливки кожуха массой шт. 96 14 Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКaT-3-70/120-СЛ-М 1 шт. 96 15 Работы по определению места повреждения КЛ-10Кв 1 повреждение 20 Условия выполненных работ 1. Работы выполняются согласно настоящей технической спецификации: 2. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. 3. В процессе работы обязательным условием выполнения работ является: обязательная уборка и вывоз мусора после окончания выполнения работ. 4. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе строительных норм и правил РК. 5. При краже материалов с объекта и их порче. Поставщик обязан письменно информировать и фото доказательств украденных или испорченных материалов с объекта в ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу». 6. Земляные работы должны быть предварительно согласованы, с получением разрешительных документов. 7. При официальном обращении заказчика, поставщик должен незамедлительно в 3-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении (в устном либо письменном), в объемах предусмотренных
---	--

	технической спецификацией. 8. Поставщик обязан в течение двух часов по устной либо письменной заявке заказчика, устранить дефекты. 9. Победителю конкурса необходимо предоставить заказчику локальную смету для согласования в течение 3 - х дней после заключения договора. 10. Техника, прилагаемая к настоящей технической спецификации, не должна быть использована на иных участках по содержанию территорий. Объемы выполнения работ Объемы выполнения работ по объектам приведены в настоящей технической спецификации. Сроки выполнения работ До 1 декабря 2026 года. Главный специалист сектора ЖКХ А. Акпарова
--	--