

Техникалық ерекшелік

«Қостанай-Су» МКК өндірістік учаскесіне 2 дана металлпластик есік жасау.

1. Мемлекеттік сатып алу нысаны туралы жалпы мәліметтер.

Мемлекеттік сатып алудың нысаны металлпластик есікті дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар кешенін орындау болып табылады, атап айтқанда: нөсер кәрізі учаскесі: металлпластик есік – 1 дана (алдын ала өлшеу жүргізумен). Ақ түсті металлпластик есік, ішкі құлыпты, сыртқы және ішкі беткейлері бар, ішкі толтырғыш (сэндвич), есіктің өлшемі кемінде 85х200 см. Автопарк учаскесі: металлпластикалық есік – 1 дана (алдын ала өлшеу жүргізумен). Ақ түсті металлпластикалық есік, ішкі құлыпты, сыртқы және ішкі беткейлері бар, ішкі толтырғыш (сэндвич), есіктің өлшемі кемінде 70х200 см.

2. Орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Абай даңғ., 19.

3. Талаптар

Металлпластик есіктерді орнату жұмыстарын орындау шеңберінде қолданылатын өнім МЕМСТ 30970-2023 «Поливинилхлоридті профильдерден жасалған есік блоктары. Жалпы техникалық шарттар» талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Есіктерді орнату жұмыстарының кешеніне мынадай міндетті кезеңдер кіруі тиіс:

1. Алдын ала өлшеу жұмыстарын жүргізе отырып, жұмыстарды жүргізу орнына бару.
2. Эскиздік жобаны дайындау және оны Тапсырыс берушімен келісуге ұсыну.
3. Келісілген жобаға және техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес металлпластик есіктерді жасау.
4. Есіктерді жұмысты орындау орнына жеткізу: Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 19.
5. Алдын ала дайындалған 2 дана есікті жұмысты орындау орнында құрастыру және орнату, есіктерді орнатуға қажетті барлық шығын материалдары өнім беруші есебінен жүзеге асырылады.
6. Орындалған жұмыс процесінде пайда болған қоқыстарды жинау және шығару.

Жұмысты орындау мерзімі - шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күн.

ЖҚУ бастығы

Аникеев И.И.

Техническая спецификация

По изготовления металлопластиковых дверей для производственного участка ГКП «Костанай-Су» в количестве 2-х штук

1. Общие сведения о предмете государственных закупок.

Предметом государственных закупок является выполнение комплекса работ по изготовлению и установке металлопластиковой двери, а именно участок ливневой канализации: дверь металлопластиковая в количестве 1 штука (с предварительным замером). Дверь металлопластиковая белого цвета с внутренним замком, наружными и внутренними откосами, внутреннее наполнение (сэндвичем), размер двери не менее 85х200см. Участок автопарка: дверь металлопластиковая в количестве 1 штука (с предварительным замером). Дверь металлопластиковая белого цвета с внутренним замком, наружными и внутренними откосами, внутреннее наполнение (сэндвичем), размер двери не менее 70х200см.

2. Место расположения.

Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, проспект Абая 19.

3. Требования

Применяемая в рамках выполнения работ по установке металлопластиковых дверей должна соответствовать требованиям ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»

В комплекс работ по установке дверей должны входить следующие обязательные этапы:

1. Выезд на место проведения работ с выполнением предварительных замеров.
2. Подготовка эскизного проекта и предоставление его на согласование Заказчику
3. Изготовление металлопластиковых дверей в соответствии с согласованным проектом и требованиям технической спецификации.
4. Доставка дверей до места выполнения работ: город Костанай, Абая 19
5. Сборка и установка предварительно изготовленных дверей в количестве 2 штук на месте выполняемых работ, все расходные материалы по установке дверей за счет поставщика.
6. Проведение уборки и вывоз мусора образовавшегося в процессе выполненной работы.

Срок выполнения работы 15 дней с момента подписания договора.

Нач РСУ:



Аникеев И.И.