

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласының тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімінің "ERTIS SU PVL" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17751097-2
Конкурстың атауы:	Авариялық-су алу ұңғымасындағы қалпына келтіру жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 88144067-OK1
Лоттың атауы	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	431212.300.000001
Жұмыстың атауы:	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	2000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Жұмыстардың атауы Су алу ұңғымасындағы авариялық-қалпына келтіру жұмыстары: Түсіру-көтеру және аулау жұмыстарын орындай отырып, кептелген терең сұңгуір сорғыны алу, ұңғыманың жұмысын қалпына келтіру және жаңа сұңгуір сорғыны орнату. Жұмыстар қолданыстағы су алу ұңғымасында орындалады. Жұмыс құрамы Мердігер авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті: 1. Мамандардың және мамандандырылған техниканың объектіге шығуы. 2. Жұмыс алаңы мен жабдықтарды дайындау. 3. Ұңғыманың басын және жұмыс істеп тұрған жабдықты жұмыстарды жүргізу үшін қажетті көлемде бөлшектеу. 4. Ұңғыманың нақты жағдайын тексеру және кептелген жабдықтың орнын анықтау. 5. Түсіру-көтеру және аулау жұмыстарын жүргізу. 6. Кептелген терең сұңгуір сорғыны, су көтергіш құбырларды, электр кабелін және жабдықтың басқа да тұрып қалған элементтерін алу. 7. Апаттық жабдықты шығарғаннан кейін ұңғыма оқпанының жай-күйі мен өтімділігін тексеру. 8. Ұңғыманы қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін бөгде заттардан, шөгінділерден және ластанудан тазарту және үрлеу. 9. Жаңа сорғы жабдығын орнатуға ұңғыманы дайындау. 10. Жаңа терең сұңгуір сорғыны, су көтергіш құбырларды, электр кабелін және қажетті қосқыш Элементтерді орнату. 11. Суасты сорғысын жұмыс тереңдігіне түсіру және орнату. 12. Сорғы жабдығын қолданыстағы инженерлік желілерге қосу. 13. Сорғы жабдығын сынақтан өткізуді орындау. 14. Қосылыстардың герметикалығын, жабдықтың жұмыс режимін және су берудің тұрақтылығын тексеру. 15. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін ұңғыманы тұрақты сумен қамтамасыз еткенге дейін айдау. 16. Ұңғыманың басын қалпына келтіру және жұмыс алаңын тиісті жағдайға келтіру. 17. Тапсырыс берушіге жұмыс істейтін су алу ұңғымасын бақылау және тапсыру. Орындалатын жұмыстардың көлемі Авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жетекші ауылындағы сорғы станциясының аумағында орналасқан 1 (бір) қолданыстағы су жинау ұңғымасында орындалады. Терең сұңгуір сорғы ұңғыманың корпусында шамамен 33-35 метр тереңдікте кептеліп қалды. Орындалатын жұмыстардың көлеміне мыналар кіреді: 1. Жұмыс алаңын дайындау және мамандандырылған техниканы орнату-1 кешен. 2. Су алу ұңғымасының басын бөлшектеу-1 жиынтық. 3. Ұңғыманың жай — күйін тексеру және кептелген жабдықтың жағдайын анықтау-1 ұңғыма. 4. Шамамен 33-35 м тереңдікте Түсіру-көтеру және аулау жұмыстарын жүргізу-1 кешен. 5. Кептелген тереңдік суасты сорғысын алу-1 дана. 6. Су көтергіш құбырлар мен электр кабелін бөлшектеу 7. Ұңғыма оқпанының жай — күйі мен өтімділігін тексеру-1 ұңғыма. 8. Компрессорлық жабдықты қолдана отырып, ұңғыманы тазарту және үрлеу — 1 ұңғыма. 9. Су көтергіш құбырларды орнату. 10. Электр кабелін орнату. 11. Тапсырыс беруші ұсынған жаңа тереңдік суасты сорғысын монтаждау-1 дана. 12. Жаңа сорғыны жұмыс тереңдігіне түсіру және орнату. 13. Сорғы жабдығын қолданыстағы инженерлік желілерге қосу-1 жиынтық. 14. Қосылыстардың сынамалық іске қосылуын және герметикалығын тексеруді жүргізу-1 кешен. 15. Ұңғыманы тұрақты сумен қамтамасыз ету — 1
--	--

	ұңғыма. 16. Су алу ұңғымасының басын қалпына келтіру-1 жиынтық. 17. Жұмыс істейтін ұңғыманы бақылау және Тапсырыс берушіге тапсыру-1 кешен. Жұмыстарды орындау технологиясына қойылатын талаптар Түсіру-көтеру және аулау жұмыстары басталғанға дейін мердігер ұңғыманың және авариялық жабдықтың нақты жай-күйін бағалауға міндетті. Кептелген жабдықты алу әдісін мердігер сорғының нақты жағдайын, су көтергіш құбырлардың, электр кабелінің, корпустың және басқа элементтердің күйін ескере отырып анықтайды. Жұмыстар Түсіру-көтеру және аулау операцияларын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ететін мамандандырылған жабдықтар мен құралдарды пайдалана отырып орындалуы тиіс. Мердігердің жұмыстарды тиісінше орындамауы салдарынан корпусты бүлдіруге және ұңғыма конструкциясының тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Апаттық жабдықты алып тастағаннан кейін мердігер ұңғыма оқпанының өткізгіштігін және жаңа сүңгуір сорғы жабдығын қауіпсіз орнату мүмкіндігін тексеруге міндетті. Корпустың немесе ұңғыма конструкциясының зақымдану қаупін тудыратын мән-жайлар анықталған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні хабардар етуге және жұмыстарды орындаудың одан әрі тәртібін келісуге міндетті. Сорғы жабдықтарымен қамтамасыз ету Су алу ұңғымасына орнатылатын жаңа тереңдік суасты сорғысын Тапсырыс беруші ұсынады. Мердігер Тапсырыс беруші ұсынған сорғыны монтаждауды, оның жұмыс тереңдігіне түсуін, қолданыстағы инженерлік желілерге қосылуын, сынақ және бақылау іске қосылуын қамтамасыз етеді. Мердігерге қойылатын талаптар Мердігер осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың толық кешенін орындауды қамтамасыз етуге тиіс. Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі талаптарын және орындалатын жұмыстар мен сумен жабдықтау объектілеріне қолданылатын өзге де міндетті талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс. Мердігердің Міндеттері Мердігер дербес қамтамасыз етеді: * персоналды, мамандандырылған техниканы, жабдықтар мен құралдарды объектіге және кері жеткізу; * тиеу-түсіру жұмыстары; * мамандандырылған балық аулау құралы; * жүк көтергіш және такелаждық құрылғылар; * ұңғыманы тазартуға және үрлеуге арналған жабдық; * қажетті көмекші жабдық пен құрал; * жұмыстарды орындау үшін қажетті шығын материалдары; * қызметкерлерді жеке қорғау құралдары; * жұмыс орындарын қауіпсіз ұйымдастыру және қоршау; * жұмыстарды орындау барысында пайда болған қоқысты шығару; * жұмыс өндіру аймағындағы қолданыстағы құрылыстар мен инженерлік коммуникациялардың сақталуы. Мердігердің жұмыстар кешенін орындауға байланысты барлық шығындары Шарттың құнына кіреді. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар Жұмыс аяқталғаннан кейін қамтамасыз етілуі керек: * кептелген сорғы жабдықтарын және ұңғыманың қалыпты жұмысына кедергі келтіретін басқа элементтерді алу; • ұңғыманы тазарту және үрлеу; * корпустың және ұңғыма конструкциясының пайдалану жарамдылығын сақтау; * сорғы жабдығын орнату үшін қажетті ұңғыма оқпанының өткізгіштігі; * Тапсырыс беруші ұсынған жаңа тереңдік суасты сорғысын орнату; * сорғы
--	--

	жабдығының электр қосылымының жарамдылығы; * орындалған қосылыстардың тығыздығы; * тұрақты сумен жабдықтау; * орнатылған сорғы жабдықтарының штаттық жұмысы; * су алу ұңғымасын одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен сорғы жабдығын бақылау іске қосылады. Жұмыстарды орындағаннан кейін ұсынылатын құжаттар Мердігер Тапсырыс берушіге береді: 1. Орындалған жұмыстар актісі. 2. Іс жүзінде орындалған авариялық-қалпына келтіру іс-шаралары туралы мәліметтер. Кепілдік міндеттемелері Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына және жабдықты дұрыс орнатуға жауапты. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Мердігердің жұмыстарды тиісінше орындамауы салдарынан кепілдік мерзімі ішінде туындаған кемшіліктерді мердігер өз күшімен және өз есебінен жояды. Орындалған жұмыстарды қабылдау Қабылдау осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар кешенін орындағаннан, сорғы жабдығын орнатқаннан, бақылау іске қосуды жүргізгеннен және су алу ұңғымасының жұмысқа қабілеттілігін растағаннан кейін жүргізіледі. Түпкілікті нәтиже-орнатылған және пайдалануға берілген терең сүңгуір сорғысы бар қалпына келтірілген және жұмыс істейтін су алу ұңғымасы. Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстардың толық кешенін орындау мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күнді құрайды. Мердігер техникалық ерекшелікте көзделген барлық жұмыстарды, соның ішінде бақылау іске қосуды және жұмыс істейтін су алу ұңғымасын Тапсырыс берушіге тапсыруды көрсетілген мерзім шегінде аяқтауға міндетті. Барлық жұмыстар Жетекші ауылында сорғы станциясында жүргізіледі.
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Мердігерге қойылатын талаптар мердігер орындалуын қамтамасыз етуі керек осы техникалық шарттарда көзделген жұмыстардың толық кешені техникалық сипаттамасы. Жұмыстар орындалуы керек еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі талаптары, өрт қауіпсіздігі және қолданылатын өзге де міндетті талаптар орындалатын жұмыстарға және сумен жабдықтау объектілеріне. Міндеттері Мердігер өз бетінше: • жеткізуді қамтамасыз етеді персонал, мамандандырылған техника, жабдықтар мен құралдар объектіге және кері; • тиеу-түсіру жұмыстары; • мамандандырылған балық аулау құралы; • жүк көтергіш және такелаждық құрылғылар • * тазалауға және үрлеуге арналған жабдық ұңғымалар; • қажетті қосалқы жабдықтар және құрал; * орындау үшін қажетті шығын материалдары • қызметкерлерді жеке қорғау құралдары; * қауіпсіз жұмыстарды жүргізу орнын ұйымдастыру және қоршау • * әкету жұмыстарды орындау барысында пайда болған қоқыстың сақталуы; • аймақтағы қолданыстағы құрылыстар мен инженерлік коммуникациялар жұмыс өндірісі. Мердігердің барлық шығындары жұмыстар кешенін орындау арқылы Шарттың құнына кіреді. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар қамтамасыз етілген: • кептелген сорғы жабдығын алу және ұңғыманың қалыпты жұмысына кедергі келтіретін басқа элементтер; • ұңғыманы тазалау және үрлеу; * пайдалану корпусының жарамдылығы және ұңғыманың дизайны; • сорғыны орнату үшін қажетті ұңғыма оқпанының өткізгіштігі жабдықтарды орнату; * Тапсырыс беруші ұсынған жаңасын орнату тереңдік суасты сорғысының жарамдылығы; • электр сорғы жабдықтарын қосу • * орындалған герметикалығы тұрақты су беру; * штаттық жұмыс орнатылған сорғы жабдығы; * одан әрі мүмкіндігі ұңғыманы қауіпсіз пайдалану. Аяқталғаннан кейін жұмыстар сорғы жабдықтарын бақылау арқылы іске қосылады Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен. Ұсынылатын құжаттар жұмыстарды орындағаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге береді: 1. Акт орындалған жұмыстар. 2. Нақты орындалған авариялық жағдайлар туралы мәліметтер- қалпына келтіру іс-шаралары. Кепілдік міндеттемелері Мердігер орындалған жұмыстардың сапасы үшін жауап береді және жабдықты дұрыс орнату. Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар күннен бастап кемінде 12 айды құрайды орындалған жұмыстар актісіне қол қою. Пайда болған кемшіліктер тиісінше орындалмауы салдарынан кепілдік мерзімінің өтуі жұмыстарды мердігер өз күшімен жояды және өз есебінен. Орындалған жұмыстарды қабылдау қабылдау осы көзделген орындалғаннан кейін жүргізіледі жұмыс кешенінің техникалық ерекшелігі, сорғы қондырғысы жабдықтар, бақылау іске қосу және растау жүргізу ұңғыманың жұмыс қабілеттілігі. Соңғы нәтиже болып табылады қалпына келтірілген және жұмыс істейтін су ұңғымасы бірге орнатылған және пайдалануға берілген тереңдік суасты сорғысы
---	---

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ERTIS SU PVL" отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара, акимата города Павлодара
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара
№ конкурса:	№ 17751097-2
Наименование конкурса:	Аварийное - восстановительные работы на водозаборной скважине
Номер лота:	№ 88144067-OK1
Наименование лота:	Работы аварийно-восстановительные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	431212.300.000001
Наименование работы:	Работы аварийно-восстановительные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2000000
Срок выполнения работы:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование работ Аварийно-восстановительные работы на водозаборной скважине: извлечение заклинившего глубинного погружного насоса с выполнением спуско-подъёмных и ловильных работ, восстановление работоспособности скважины и установка нового погружного насоса. Работы выполняются на существующей водозаборной скважине. Состав работ Подрядчик обязан выполнить полный комплекс аварийно-восстановительных работ, включающий: 1. Выезд специалистов и специализированной техники на объект. 2. Подготовку рабочей площадки и оборудования. 3. Демонтаж оголовка скважины и существующего оборудования в объеме, необходимом для проведения работ. 4. Обследование фактического состояния скважины и определение положения заклинившего оборудования. 5. Проведение спуско-подъёмных и ловильных работ. 6. Извлечение заклинившего глубинного погружного насоса, водоподъёмных труб, электрического кабеля и иных застрявших элементов оборудования. 7. Проверку состояния и проходимости ствола скважины после извлечения аварийного оборудования. 8. Очистку и продувку скважины от посторонних предметов, отложений и загрязнений, препятствующих нормальной эксплуатации. 9. Подготовку скважины к установке нового насосного оборудования. 10. Монтаж нового глубинного погружного насоса, водоподъёмных труб, электрического кабеля и необходимых соединительных элементов. 11. Спуск и установку погружного насоса на рабочую глубину. 12. Подключение насосного оборудования к существующим инженерным сетям. 13. Выполнение пробного запуска насосного оборудования. 14. Проверку герметичности соединений, рабочего режима оборудования и устойчивости подачи воды. 15. Прокачку скважины после завершения монтажных работ до устойчивой подачи воды. 16. Восстановление оголовка скважины и приведение рабочей площадки в надлежащее состояние. 17. Контрольный запуск и сдачу Заказчику работоспособной водозаборной скважины. Объем выполняемых работ Аварийно-восстановительные работы выполняются на 1 (одной) существующей водозаборной скважине, расположенной на территории насосной станции в с. Жетекши. Глубинный погружной насос заклинило в обсадной колонне скважины ориентировочно на глубине 33–35 метров. Объем выполняемых работ включает: 1. Подготовка рабочей площадки и установка специализированной техники — 1 комплекс. 2. Демонтаж оголовка водозаборной скважины — 1 комплект. 3. Обследование состояния скважины и определение положения заклинившего оборудования — 1 скважина. 4. Проведение спуско-подъёмных и ловильных работ на ориентировочной глубине 33–35 м — 1 комплекс. 5. Извлечение заклинившего глубинного погружного насоса — 1 шт. 6. Демонтаж водоподъёмных труб и электрического кабеля 7. Проверка состояния и проходимости ствола скважины — 1 скважина. 8. Очистка и продувка скважины с применением компрессорного оборудования — 1 скважина. 9. Монтаж водоподъёмных труб. 10. Монтаж электрического кабеля. 11. Монтаж нового глубинного погружного насоса, предоставленного Заказчиком, — 1 шт. 12. Спуск и установка
---	--

нового насоса на рабочую глубину. 13. Подключение насосного оборудования к существующим инженерным сетям — 1 комплект. 14. Проведение пробного запуска и проверки герметичности соединений — 1 комплекс. 15. Прокачка скважины до устойчивой подачи воды — 1 скважина. 16. Восстановление оголовка водозаборной скважины — 1 комплект. 17. Контрольный запуск и сдача работоспособной скважины Заказчику — 1 комплекс.

Требования к технологии выполнения работ

До начала спуско-подъёмных и ловильных работ Подрядчик обязан оценить фактическое состояние скважины и аварийного оборудования. Способ извлечения заклинившего оборудования определяется Подрядчиком с учетом фактического положения насоса, состояния водоподъёмных труб, электрического кабеля, обсадной колонны и иных элементов. Работы должны выполняться с применением специализированного оборудования и инструмента, обеспечивающих безопасное проведение спуско-подъёмных и ловильных операций. Не допускается повреждение обсадной колонны и нарушение целостности конструкции скважины вследствие ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком. После извлечения аварийного оборудования Подрядчик обязан проверить проходимость ствола скважины и возможность безопасной установки нового погружного насосного оборудования. В случае выявления обстоятельств, создающих риск повреждения обсадной колонны или конструкции скважины, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и согласовать дальнейший порядок выполнения работ. Обеспечение насосным оборудованием Новый глубинный погружной насос, подлежащий установке в водозаборную скважину, предоставляется Заказчиком. Подрядчик обеспечивает монтаж предоставленного Заказчиком насоса, его спуск на рабочую глубину, подключение к существующим инженерным сетям, пробный и контрольный запуск. Требования к Подрядчику Подрядчик должен обеспечить выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящей технической спецификацией. Работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и иных обязательных требований, применимых к выполняемым работам и объектам водоснабжения. Обязанности Подрядчика Подрядчик самостоятельно обеспечивает:

- доставку персонала, специализированной техники, оборудования и инструмента на объект и обратно;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- специализированный ловильный инструмент;
- грузоподъёмные и такелажные приспособления;
- оборудование для очистки и продувки скважины;
- необходимое вспомогательное оборудование и инструмент;
- расходные материалы, необходимые для выполнения работ;
- средства индивидуальной защиты работников;
- безопасную организацию и ограждение места производства работ;
- вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ мусора;
- сохранность существующих сооружений и инженерных коммуникаций в зоне производства работ.

Все расходы Подрядчика, связанные с выполнением комплекса работ, входят в стоимость договора.

Требования к результату работ По окончании работ должно быть обеспечено:

-

	извлечение заклинившего насосного оборудования и иных элементов, препятствующих нормальной эксплуатации скважины; • очистка и продувка скважины; • сохранение эксплуатационной пригодности обсадной колонны и конструкции скважины; • проходимость ствола скважины, необходимая для установки насосного оборудования; • установка предоставленного Заказчиком нового глубинного погружного насоса; • исправность электрического подключения насосного оборудования; • герметичность выполненных соединений; • устойчивая подача воды; • штатная работа установленного насосного оборудования; • возможность дальнейшей безопасной эксплуатации водозаборной скважины. После завершения работ производится контрольный запуск насосного оборудования в присутствии представителя Заказчика. Документы, предоставляемые после выполнения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акт выполненных работ. 2. Сведения о фактически выполненных аварийно-восстановительных мероприятиях. Гарантийные обязательства Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и правильность монтажа оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Недостатки, возникшие в течение гарантийного срока вследствие ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, устраняются Подрядчиком собственными силами и за собственный счет. Приемка выполненных работ Приемка производится после выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией комплекса работ, установки насосного оборудования, проведения контрольного запуска и подтверждения работоспособности водозаборной скважины. Конечным результатом является восстановленная и работоспособная водозаборная скважина с установленным и введенным в эксплуатацию глубинным погружным насосом. Срок выполнения работ Срок выполнения полного комплекса работ составляет строго 15 (пятнадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу. Подрядчик обязан завершить все предусмотренные технической спецификацией работы, включая контрольный запуск и сдачу работоспособной водозаборной скважины Заказчику, в пределах указанного срока. Все работы производятся в с.Жетекши насосная станция.
--	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Требования к Подрядчику Подрядчик должен обеспечить выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящей технической спецификацией. Работы должны выполняться с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и иных обязательных требований, применимых к выполняемым работам и объектам водоснабжения. Обязанности Подрядчика Подрядчик самостоятельно обеспечивает: • доставку персонала, специализированной техники, оборудования и инструмента на объект и обратно; • погрузочно-разгрузочные работы; • специализированный ловильный инструмент; • грузоподъемные и такелажные приспособления; • оборудование для очистки и продувки скважины; • необходимое вспомогательное оборудование и инструмент; • расходные материалы, необходимые для выполнения работ; • средства индивидуальной защиты работников; • безопасную организацию и ограждение места производства работ; • вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ мусора; • сохранность существующих сооружений и инженерных коммуникаций в зоне производства работ. Все расходы Подрядчика, связанные с выполнением комплекса работ, входят в стоимость договора. Требования к результату работ По окончании работ должно быть обеспечено: • извлечение заклинившего насосного оборудования и иных элементов, препятствующих нормальной эксплуатации скважины; • очистка и продувка скважины; • сохранение эксплуатационной пригодности обсадной колонны и конструкции скважины; • проходимость ствола скважины, необходимая для установки насосного оборудования; • установка предоставленного Заказчиком нового глубинного погружного насоса; • исправность электрического подключения насосного оборудования; • герметичность выполненных соединений; • устойчивая подача воды; • штатная работа установленного насосного оборудования; • возможность дальнейшей безопасной эксплуатации водозаборной скважины. После завершения работ производится контрольный запуск насосного оборудования в присутствии представителя Заказчика. Документы, предоставляемые после выполнения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акт выполненных работ. 2. Сведения о фактически выполненных аварийно-восстановительных мероприятиях. Гарантийные обязательства Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и правильность монтажа оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Недостатки, возникшие в течение гарантийного срока вследствие ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, устраняются Подрядчиком собственными силами и за собственный счет. Приемка выполненных работ Приемка производится после выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией комплекса работ, установки насосного оборудования, проведения контрольного запуска и подтверждения работоспособности водозаборной скважины. Конечным результатом является восстановленная и работоспособная водозаборная скважина с установленным и введенным в эксплуатацию
---	--

	глубинным погружным насосом
--	-----------------------------