

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на демонтаж и монтаж отопительных труб и фитингов инженерных
систем отопления здания ОКОД и ЛРС по адресу: г.Актобе
ул.Кобландина, 26 ГОСТ 34059— 2017

- Демонтаж металлических труб d-25,35,40 (6 труб) - 8метров;
- Монтаж пластиковых труб d-25,32,40 (6-труб) -8метров;
- Монтаж пластиковых муфт с внутренней резьбой на трубу металлическую d-25,32,40 с нарезкой резьбы по металлу - 6 штук;
- Монтаж пластиковых полу-оборотных кранов на трубу пластиковую d-25,32,40, кол-во – 6 штук;
- Монтаж пластиковых тройников на трубу пластиковую d-25,32,40, кол-во – 6 штук;
- Монтаж пластикового угольника 90гр. на трубу пластиковую d-25,32,40. кол-во – 6 штук;
- Все материалы, доставка и работы по демонтажу и монтажу инженерных систем отопления входит в заявленную сумму.
- Адрес: г.Актобе ул.Кобландина, 26;

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Ақтөбе қ. Қобландин к-сі, 26 ГОСТ 34059— 2017 мекенжайы бойынша окод және
ЛРС ғимаратының инженерлік жылыту жүйелерінің жылыту құбырлары мен
фитингтерін бөлшектеуге және монтаждауға

- D-25,35,40 (6 құбыр) металл құбырларын бөлшектеу - 8 метр;
- Пластикалық құбырларды монтаждау d-25,32,40 (6-құбыр) - 8 метр;
- Металл құбырға ішкі жіппен пластикалық муфталарды монтаждау d-25,32,40 металл жіппен кесілген - 6 дана;
- D-25,32,40 пластикалық құбырға пластикалық жартылай айналымды крандарды монтаждау, саны - 6 дана;
- D-25,32,40 пластикалық құбырға пластикалық тістерді монтаждау, саны - 6 дана;
- 90 г пластикалық квадратты орнату пластикалық құбырға d-25,32,40. Саны - 6 дана;
- Инженерлік жылыту жүйелерін бөлшектеу және монтаждау бойынша барлық материалдар, жеткізу және жұмыстар мәлімделген сомаға кіреді.
- Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Қобландин көшесі, 26;

ПД ТҚеТ инспекторі



Г.М. Кангереев