

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849036-1
Сатып алудың атауы:	Орнату арқылы суық ауыз суды тазартуға арналған сүзгі компоненттерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86915860-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3665 сүзгісі RUNXIN F77B1 басқару блогы. Ecoferox орнату, монтаждау арқылы темірсіздендіруді жүктеу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	393430100, Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді а. Амангелді ауданы Б. Майлина көшесі 14 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасалғансон 15 күн тізбелік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі суық ауыз суды қысымды сүзу арқылы темір қосылыстарынан тазартуға арналған. Жинақтау: Жинақтау: Сүзгі корпусы 3665-4" (жоғарғы/төменгі), көк-1 дана, ПВХ су көтергіш құбыры 50 мм (2 м) - 1 дана, Runxin f77b1 басқару блогы, 18 м3 / сағ дейін-1 дана, Дистрибьютор жоғарғы, төменгі-жинақ, Кварц құмы, фракциясы 2,0-5,0 мм EcoFerox безендіру жүктемесі Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, монтаждау және одан әрі пайдалану үшін барлық қажетті элементтермен жабдықталған болуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің объектісіндегі қолданыстағы суды үтіктеу бағанын бөлшектеуге міндетті. Жұмыс құрамына кіреді: * Қолданыстағы бағанды сумен жабдықтау жүйесінен ажырату. * Құбыр байланысын және басқару блогын ажыратыңыз. * Қолданыстағы сүзгі корпусын бөлшектеу. * Жаңа жабдықты орнату үшін орынды босату және дайындау. * Бөлшектелген жабдықты объект шегінде Тапсырыс беруші көрсеткен орынға жылжыту. Жеткізуші суды майсыздандырудың жаңа бағанын орнатуға міндетті. Жұмыс құрамына кіреді: * 3665-4 жаңа сүзгі корпусын орнату". * Жоғарғы және төменгі дистрибьюторларды орнату. * Диаметрі 50 мм ПВХ су көтергіш құбырын орнату. * 2,0-5,0 мм кварц құмын толтыру. * Runxin f77b1 басқару блогын орнату және қосу. * Сүзгіні қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесіне қосу. * Жуу желісін қолданыстағы дренаж жүйесіне қосу. * Барлық қосылыстардың тығыздығын тексеру. * Басқару блогының жұмысын тексеру. * Сүзгіні жуу және жуу режимдерін орнату. * Сынақ іске қосу және жабдықтың жұмысын тексеру. Қолданыстағы жабдықты бөлшектеу және жаңа жабдықты монтаждау бойынша барлық жұмыстар жеткізушінің күшімен және құралдарымен орындалуы тиіс. Жеткізуші монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті құралдардың, материалдардың және жинақтауыштардың болуын қамтамасыз етеді. Орнату аяқталғаннан кейін жабдық қолданыстағы инженерлік желілерге толығымен қосылып, пайдалануға дайын болуы керек. Жеткізу, бөлшектеу, монтаждау және жұмыс қабілеттілігін тексеру аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге орнатылған және жұмыс істейтін жабдықты береді. Жеткізу құнына жабдықтың барлық шығындары, жеткізу, бар бағанды бөлшектеу, жаңа бағанды орнату, қосылу, орнату және сынақтан өткізу кіруі керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849036-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для фильтра для очистки холодной питьевой воды с установкой
Номер лота:	№ 86915860-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание лота:	фильтр 3665 с блок управления RUNXIN F77B1. Загрузка обезжелезивания ЕсоFerox установкой, монтажом
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	393430100, Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды с.Амангельды, Б.Майлина, 14
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр предназначен для очистки холодной питьевой воды от соединений железа методом напорной фильтрации. Комплектация: Комплектация: Корпус фильтра 3665-4" (верх/низ), синий – 1 шт, Труба водоподъёмная ПВХ 50 мм (2 м) – 1 шт, Блок управления RUNXIN F77B1, до 18 м³/ч – 1 шт, Дистрибьютор верхний, нижний – комплект, Песок кварцевый, фракция 2,0–5,0 мм Загрузка обезжелезивания ЕсоFerox Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, укомплектованным всеми необходимыми элементами для монтажа и дальнейшей эксплуатации. Поставщик обязан выполнить демонтаж существующей колонны обезжелезивания воды на объекте Заказчика. В состав работ входит: - Отключение существующей колонны от системы водоснабжения. - Отсоединение трубопроводной обвязки и блока управления. - Демонтаж существующего корпуса фильтра. - Освобождение и подготовка места для установки нового оборудования. - Перемещение демонтированного оборудования в место, указанное Заказчиком, в пределах объекта. Поставщик обязан выполнить монтаж новой колонны обезжелезивания воды. В состав работ входит: - Установка нового корпуса фильтра 3665-4". - Монтаж верхнего и нижнего дистрибьюторов. - Установка водоподъёмной трубы ПВХ диаметром 50 мм. - Засыпка кварцевого песка фракции 2,0–5,0 мм. - Монтаж и подключение блока управления RUNXIN F77B1. - Подключение фильтра к существующей системе водоснабжения. - Подключение линии промывки к существующей дренажной системе. - Проверка герметичности всех соединений. - Проверка работоспособности блока управления. - Настройка режимов работы и промывки фильтра. - Проведение пробного запуска и проверка работоспособности оборудования. Все работы по демонтажу существующего и монтажу нового оборудования должны выполняться силами и средствами Поставщика. Поставщик обеспечивает наличие необходимых инструментов, материалов и комплектующих для выполнения монтажных работ. После завершения монтажа оборудование должно быть полностью подключено к существующим инженерным сетям и готово к эксплуатации. После завершения поставки, демонтажа, монтажа и проверки работоспособности Поставщик передаёт Заказчику установленное и работоспособное оборудование. В стоимость поставки должны быть включены все расходы на оборудование, доставку, демонтаж существующей колонны, монтаж новой колонны, подключение, настройку и пробный запуск.