

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақсу қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17769118-1
Конкурстың атауы:	Ақсу қаласында ағаш сырғанақтарды дайындау және монтаждау
Лоттың нөмірі:	№ 88050937-OK2
Лоттың атауы	Работы по изготовлению дверей/ворот и аналогичных изделий
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251299.100.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по изготовлению дверей/ворот и аналогичных изделий
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	12931034.48
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12931034.48
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күнтізбелік 16 күн.

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Бекітемін: ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы _____ Т.А.Ә. Қолы Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды Ақсу қаласында ағаш сырғанақты дайындау және монтаждау бойынша Жалпы мәліметтер № Объектінің атауы Қысқы сырғанақ жасау және орнату 1 Жұмыс көлемі 1. Жарықдиодты жарықтандыруы бар екі көлбеу (екі баспалдақ) қысқы сырғанақ - жасау және орнату, саны 3 дана 2.Орнатылған сырғанақтардың сырғанағын құю, 3. Шаңғы базасындағы сырғанақты (баспалдақ пен көлбеу) ағымдағы жөндеу 2 Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстар қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс 3 Кепілдік мерзімі Орындалған жұмыстар мен материалдарға кепілдік беру мерзімі 12 айды құрауы тиіс, оның барысында мердігер тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша өз есебінен ақаулар мен бұзылуларды жояды. 4 Жұмыс өндірісінің сапасы Барлық заттар талаптарға сай болуы керек қауіпсіздікті растайтын құжаттардың болуы және қолданыстағы құжаттарда белгіленген сапа мен қауіпсіздікті растайтын құжаттардың болуы заңнамамен. Жаңбыр мен қардан қорғау үшін жақтау табиғи су негізіндегі бояумен жабылуы керек, ол толығымен қауіпсіз, бұл сапа сертификатымен расталады. 5 Дайындалған сырғанақтың эскизі мен өлшемдері Ұзындығы 15м, ені 7м, биіктігі 6м бірінші сырғанақ биіктігі 4м, сырғанақ ұзындығы 12м, сырғанақ ені 2м; екінші сырғанақ биіктігі 1,7 м, сырғанақ ұзындығы 4 м, сырғанақ ені 1,5 м; тірек тіректері: 90х90 мм ағаш; сырғанақ элемент тақтасының қалыңдығы, мм: 35. Ағаш баспалдақтары мен қоршаулары бар ені 1,5 м, 2 м 2 дана мөлшеріндегі баспалдақтар. Жұмыстарды орындау шарттары 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 2.Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, соның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 3. Тапсырыс берушінің ресми не ауызша өтініші кезінде өнім беруші техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға 24 сағат мерзімде дереу кірісуге тиіс. 4. Жұмыстарды орындау кезінде материалдарды тасымалдау үшін борттық автомобиль немесе самосвал, слайд конструкциясын тиеу үшін манипулятор қолданыңыз, сырғанақтарды құюға арналған автоцистерна, конструкцияларды құрастыру үшін 3 жұмысшыны тартыңыз. Орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар 1.Дайындау және монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Тапсырыс берушінің келісімінсіз орындалған жұмыстар үшін төлем жүргізілмейді. 2. Орнатуды екпелерден бос тегіс жерде жүргізу, Тапсырыс берушімен келісу. 3. Дайындалған слайдтың конструкциясы бүйірлермен, ағаш шатырмен, қоршаулары бар қауіпсіз баспалдақтармен, күшейтілген арқалықтармен, екі жағынан жарықдиодты жарықтандырумен жабдықталуы керек. 4. Дөмпешіктер мен кемшіліктерсіз, сырғанақтардың тайғанау алаңдарының түзу болуын қамту. Абаттандыру және жарықтандыру секторының меңгерушісі Г.Валитова
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Бекітемін: ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы _____ Т.А.Ә. Қолы Техникалық ерекшелігі конкурстық құжаттамаға сатып алынатын жұмыстарды Ақсу қаласында ағаш сырғанақты дайындау және монтаждау бойынша Жалпы мәліметтер № Объектінің атауы Қысқы сырғанақ жасау және орнату 1 Жұмыс көлемі 1. Жарықдиодты жарықтандыруы бар екі көлбеу (екі баспалдақ) қысқы сырғанақ - жасау және орнату, саны 3 дана 2.Орнатылған сырғанақтардың сырғанағын құю, 3. Шаңғы базасындағы сырғанақты (баспалдақ пен көлбеу) ағымдағы жөндеу 2 Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстар қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс 3 Кепілдік мерзімі Орындалған жұмыстар мен материалдарға кепілдік беру мерзімі 12 айды құрауы тиіс, оның барысында мердігер тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша өз есебінен ақаулар мен бұзылуларды жояды. 4 Жұмыс өндірісінің сапасы Барлық заттар талаптарға сай болуы керек қауіпсіздікті растайтын құжаттардың болуы және қолданыстағы құжаттарда белгіленген сапа мен қауіпсіздікті растайтын құжаттардың болуы заңнамамен. Жаңбыр мен қардан қорғау үшін жақтау табиғи су негізіндегі бояумен жабылуы керек, ол толығымен қауіпсіз, бұл сапа сертификатымен расталады. 5 Дайындалған сырғанақтың эскизі мен өлшемдері Ұзындығы 15м, ені 7м, биіктігі 6м бірінші сырғанақ биіктігі 4м, сырғанақ ұзындығы 12м, сырғанақ ені 2м; екінші сырғанақ биіктігі 1,7 м, сырғанақ ұзындығы 4 м, сырғанақ ені 1,5 м; тірек тіректері: 90х90 мм ағаш; сырғанақ элемент тақтасының қалыңдығы, мм: 35. Ағаш баспалдақтары мен қоршаулары бар ені 1,5 м, 2 м 2 дана мөлшеріндегі баспалдақтар. Жұмыстарды орындау шарттары 1. Барлық жұмыстар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек; 2.Жұмыстар барлық нормативтік құқықтық актілерді, соның ішінде жұмыстарды орындау кезінде ҚР ережелері мен нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. 3. Тапсырыс берушінің ресми не ауызша өтініші кезінде өнім беруші техникалық ерекшелікте көзделген көлемде өтініште көрсетілген жұмыстарды орындауға 24 сағат мерзімде дереу кірісуге тиіс. 4. Жұмыстарды орындау кезінде материалдарды тасымалдау үшін борттық автомобиль немесе самосвал, слайд конструкциясын тиеу үшін манипулятор қолданыңыз, сырғанақтарды құюға арналған автоцистерна, конструкцияларды құрастыру үшін 3 жұмысшыны тартыңыз. Орындалатын жұмыстарға қойылатын талаптар 1.Дайындау және монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Тапсырыс берушінің келісімінсіз орындалған жұмыстар үшін төлем жүргізілмейді. 2. Орнатуды екпелерден бос тегіс жерде жүргізу, Тапсырыс берушімен келісу. 3. Дайындалған слайдтың конструкциясы бүйірлермен, ағаш шатырмен, қоршаулары бар қауіпсіз баспалдақтармен, күшейтілген арқалықтармен, екі жағынан жарықдиодты жарықтандырумен жабдықталуы керек. 4. Дөмпешіктер мен кемшіліктерсіз, сырғанақтардың тайғанау алаңдарының түзу болуын қамту. Абаттандыру және жарықтандыру секторының меңгерушісі Г.Валитова
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Аксу"
№ конкурса:	№ 17769118-1
Наименование конкурса:	Изготовление, монтаж и заливка деревянных горок в городе Аксу
Номер лота:	№ 88050937-ОК2
Наименование лота:	Работы по изготовлению дверей/ворот и аналогичных изделий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251299.100.000000
Наименование работы:	Работы по изготовлению дверей/ворот и аналогичных изделий
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12931034.48
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12931034.48
Срок выполнения работы:	16 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Утверждаю: Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу Ф.И.О. Подпись Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по изготовлению, монтажу и заливке деревянных горок в городе Аксу Общие сведения № Наименование объекта Изготовление и установка зимней горки 1 Объем работ 1. Зимняя горка с двумя скатами (две лестницы) со светодиодной подсветкой – изготовление и монтаж, в количестве 3 шт; 2. Заливка скатов смонтированных горок; 3. Текущий ремонт горки (лестницы и ската) на лыжной базе 2 Срок выполнения работ Работы должны быть выполнены в течении 16 календарных дней со дня его регистрации в территориальном органе казначейства 3 Срок гарантии Срок гарантии на выполненные работы и материалы должен составлять 12 месяцев, в течение которых подрядчик устраняет дефекты и поломки за свой счет, по уведомлению заказчика. 4 Качество производства работ Все предметы должны соответствовать требованиям безопасности и иметь документы, подтверждающие качество и безопасность, установленные действующим законодательством. Для защиты от дождя и снега каркас должен быть покрыт краской на натуральной водной основе, которая полностью безопасна, что подтверждается сертификатом качества. 5 Эскиз и размеры изготавливаемой горки Длина 15 м, Ширина 7м, Высота 6м высота первого ската 4м, длина ската 12м, ширина ската 2м; высота второго ската 1,7м, длина ската 4м, ширина ската 1,5м; несущие стойки: брус 90х90 мм; толщина доски элемента ската, мм: 35. Лестницы в количестве 2 шт, шириной 2м и 1,5 м с деревянными ступенями и перилами. Условия выполнения работ 1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 2. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. 3. При официальном либо устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 24-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией. 4. При выполнении работ применить автомобиль бортовой или самосвал для перевозки материалов, манипулятор для погрузки конструкции горок, автоцистерну для заливки скатов, привлечь 3-х рабочих для сборки конструкций. Требования к выполняемым работам 1. Работы по изготовлению и монтажу должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. За работы, выполненные без согласования с Заказчиком оплата производиться не будет. 2. Установку произвести на ровной поверхности, свободной от насаждений, согласовать с заказчиком. 3. Конструкция изготавливаемой горки должна быть оборудована бортиками, деревянной крышей, безопасными лестницами с перилами, усиленными балками, светодиодной подсветкой с двух сторон. 4. Обеспечить равномерную заливку скатов горок, не допускать образования бугров и неровностей. Заведующая сектором БиО Г.Валитова
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Утверждаю: Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Аксу Ф.И.О. Подпись Техническая спецификация закупаемых работ к конкурсной документации по изготовлению, монтажу и заливке деревянных горок в городе Аксу Общие сведения № Наименование объекта Изготовление и установка зимней горки 1 Объем работ 1. Зимняя горка с двумя скатами (две лестницы) со светодиодной подсветкой – изготовление и монтаж, в количестве 3 шт; 2. Заливка скатов смонтированных горок; 3. Текущий ремонт горки (лестницы и ската) на лыжной базе 2 Срок выполнения работ Работы должны быть выполнены в течении 16 календарных дней со дня его регистрации в территориальном органе казначейства 3 Срок гарантии Срок гарантии на выполненные работы и материалы должен составлять 12 месяцев, в течение которых подрядчик устраняет дефекты и поломки за свой счет, по уведомлению заказчика. 4 Качество производства работ Все предметы должны соответствовать требованиям безопасности и иметь документы, подтверждающие качество и безопасность, установленные действующим законодательством. Для защиты от дождя и снега каркас должен быть покрыт краской на натуральной водной основе, которая полностью безопасна, что подтверждается сертификатом качества. 5 Эскиз и размеры изготавливаемой горки Длина 15 м, Ширина 7м, Высота 6м высота первого ската 4м, длина ската 12м, ширина ската 2м; высота второго ската 1,7м, длина ската 4м, ширина ската 1,5м; несущие стойки: брус 90х90 мм; толщина доски элемента ската, мм: 35. Лестницы в количестве 2 шт, шириной 2м и 1,5 м с деревянными ступенями и перилами. Условия выполнения работ 1. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности; 2. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно правовых актов, в том числе правил и норм РК при выполнении работ. 3. При официальном либо устном обращении заказчика поставщик должен незамедлительно в 24-х часовой срок приступить к выполнению работ указанных в обращении, в объемах предусмотренных технической спецификацией. 4. При выполнении работ применить автомобиль бортовой или самосвал для перевозки материалов, манипулятор для погрузки конструкции горок, автоцистерну для заливки скатов, привлечь 3-х рабочих для сборки конструкций. Требования к выполняемым работам 1. Работы по изготовлению и монтажу должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. За работы, выполненные без согласования с Заказчиком оплата производиться не будет. 2. Установку произвести на ровной поверхности, свободной от насаждений, согласовать с заказчиком. 3. Конструкция изготавливаемой горки должна быть оборудована бортиками, деревянной крышей, безопасными лестницами с перилами, усиленными балками, светодиодной подсветкой с двух сторон. 4. Обеспечить равномерную заливку скатов горок, не допускать образования бугров и неровностей. Заведующая сектором БиО Г.Валитова
---	---