ИП «Толысов»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6 711,353 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 925,704 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области	5 407,149	--	--	5 407,149
		Всего по главе	**5 407,149**	--	--	**5 407,149**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 407,149**	--	--	**5 407,149**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5 407,149**	--	--	**5 407,149**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	270,357	--	--	270,357
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	108,143	--	--	108,143
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 785,649**	--	--	**5 785,649**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%				
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	925,704	925,704
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5 785,649**	--	**925,704**	**6 711,353**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области
Шифр стройки 01-2022

Наименование объекта - Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы (Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**5407,149**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	720,841	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 407 149**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			701 297
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*348 558*
		машины и механизмы	тенге			58 177
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19 544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 647 676
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
		Раздел 1. Демонтажные работы				**147 582**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			143 127
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70 637*
		машины и механизмы	тенге			4 455
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 458*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		Проемы				
1	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**27**	**5 466**	**147 582**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			5 301	143 127
		в том числе оплата труда рабочих			2 616	70 632
1.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и	чел.-ч	35,7993	3 998	143 126
1.2		машины и механизмы			165	4 455
		в том числе оплата труда машинистов			54	1 458
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,19467	5 896	1 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19467*	*2 151*	*419*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,403245	7 992	3 223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,403245*	*2 569*	*1 036*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,803709	87	70
						2 721 892
	Раздел 2.	**Окна**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			269 741
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134 305*
		машины и механизмы	тенге			27 705
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 311*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 424 445
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
2	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**54**	**7 215**	**389 610**
		из них:			4 780	258 120
2.1		затраты на труд рабочих			2 380	128 520
		в том числе оплата труда рабочих			4 491	258 108
2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,4722	497	26 838
2.2		машины и механизмы			167	9 018
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	10 629
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,802736	*2 151*	*3 878*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,802736*	20	148
2.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,418736	7 859	15 757
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,004912	*2 569*	*5 151*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,004912*	22	251
2.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,42856	1 938	104 652
2.3		материалы, изделия и конструкции			121	3 855
2.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	31,86	259	222
2.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,8586	89	12 159
2.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	136,62	2 307	88 450
2.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	38,34	**41 745**	**2 254 230**
3	**223-102-0303** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**54**		

1	2	3	4	5	6	7
4	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,8**	**9 461**	**17 030**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 456	11 621
		в том числе оплата труда рабочих			3 214	5 785
4.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5875	4 491	11 620
4.2		машины и механизмы			482	867
		в том числе оплата труда машинистов			163	293
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0565344	5 896	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0565344*	*2 151*	*122*
4.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1836432	20	4
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0668304	7 859	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0668304*	*2 569*	*172*
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2830464	22	6
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 523	4 541
4.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,278	121	155
4.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,03852	259	10
4.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6,246	89	556
4.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,656	2 307	3 820
5	**223-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся:глухой**	**м^2**	**1,8**	**33 901**	**61 022**
						2 537 675

Раздел 3. Спортзал

из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				288 429
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*143 616*
машины и механизмы	тенге				26 017
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*8 775*
материалы, изделия и конструкции	тенге				2 223 231
нормативная трудоемкость	чел.-ч	69			

Окна

6	**6108-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой**	**м^2**	**49,92**	**6 637**	**331 319**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 362	217 751
		в том числе оплата труда рабочих			2 172	108 426
6.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,492288	4 491	217 779
6.2		машины и механизмы			482	24 061
		в том числе оплата труда машинистов			163	8 137
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5678874	5 896	9 244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5678874*	*2 151*	*3 373*

1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,9943962	20	100
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8534298	7 859	14 566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8534298*	*2 569*	*4 761*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,6940698	22	169
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 793	89 507
6.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	24,96	121	3 020
6.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,7488	259	194
6.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	114,816	89	10 219
6.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	32,9472	2 307	76 009
7	**223-102-0306** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**49,92**	**39 205**	**1 957 114**
		Обшивка радиатора				
8	**6107-0102-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка радиатора**	**м²**	**42,5**	**2 080**	**88 400**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 663	70 678
		в том числе оплата труда рабочих			828	35 190
8.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,04375	4 405	70 673
8.2		машины и механизмы			46	1 956
		в том числе оплата труда машинистов			15	638
8.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,15912	20	3
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24752	7 859	1 945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,24752*	*2 569*	*636*
8.3		материалы, изделия и конструкции			371	15 768
8.3.1	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0595	109 237	6 500
8.3.2	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м²	44,625	138	6 158
8.3.3	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,935	484	453
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,08125	861	2 653
9	**232-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	**м³**	**0,968**	**166 159**	**160 842**

Составил Толыс Г.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

Основание:

Составлен в текущих ценах 2025 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	108,551988	4 491 --	- --	2 236 242 722,25	487507
2	20525Т	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	35,7993	3 998 --	- --	1 973 70 632,02	143126
3	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,04375	4 405 --	- --	2 193 35 183,94	70673
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**348 538**	**701297**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**160,395**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,14596	2 399,21 --	- --	- -	(19544)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**701297**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						**Эксплуатация машин**		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 56,4211% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
5	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,1726922	7 859 --	- --	2 569 10 719,65	32793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 36,7404% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,6218278	5 896 --	- --	2 151 7 790,55	21354
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,8385% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,403245	7 992 --	- --	2 569 1 035,94	3223
8	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,4056762	22 --	- --	- -	427
9	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,5967754	20 --	- --	- -	252
10	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,803709	87 --	- --	- -	70
11	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,15912	20 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**19 544**	**58122**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 48,5027% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	133856С	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	54	41 745 --	41 162 --	- -	2254230
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 42,1098% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
13	133860С	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	49,92	39 205 --	38 609 --	- -	1957114
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,3875% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	72,9432	2 307 --	2 277 --	- -	168280
15	131813С	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м^3	0,968	166 159	162 857	-	160842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
16	133843С	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,8	33 901	33 412	-	61022
						--	--	-	
17	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	257,682	89	88	-	22934
						--	--	-	
18	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	58,098	121	120	-	7030
						--	--	-	
19	131587С	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0595	109 237	107 143	-	6500
						--	--	-	
20	135565С	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	44,625	138	134	-	6158
						--	--	-	
21	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,08125	861	849	-	2653
						--	--	-	
22	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,935	484	476	-	453
						--	--	-	
23	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,64592	259	256	-	426
						--	--	-	
24	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,8782	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**4647640**

Составил Толыс Г.

УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект Текущий ремонт здания КГУ ОСШ №3 им. Ю. Гагарина по ул. Амангельды в г. Жетысай Жетысайского района Туркестанской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы		
	Проемы		
1	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**27**
	РАЗДЕЛ 2. Окна		
2	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**54**
3	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,8**
	РАЗДЕЛ 3. Спортзал		
	Окна		
4	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой**	**м^2**	**49,92**
	Обшивка радиатора		
5	**Обшивка радиатора**	**м^2**	**42,5**