

₸

Индивидуальный предприниматель «Электрострой»

Сметная документация

**Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек"
управления образования Туркестанской области**

город Шымкент – 2026г.

Заказчик **ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области**
(наименование организации)

Утвержден

Сметная расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:

10 585,445 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

1 460,061 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

(наименование объекта)

в текущих ценах по состоянию на 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	

Глава 2. Основные объекты строительства

1	01-26	Устройство футбольного поля	7 831,146	902,68	--	8 733,826
		Всего по главе	7 831,146	902,68	--	8 733,826
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7 831,146	902,68	--	8 733,826

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обобщающие затраты) 0%	0,0	--	--	0,0
		Итого по главе 8	0,0	--	--	0,0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 831,146	902,68	--	8 733,826

3	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	391,557	--	--	391,557
4	НДДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,0	--	--	0,0
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			8 222,703	902,68	--	9 125,383
5	НДДС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 г., доля - 100%, к - 1,0	8 222,703	902,680	--	9 125,383
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 460,061	1 460,061
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			8 222,703	902,680	1 460,061	10 585,4446

ИП "Электрострой"

Шаймерденов Г.



₸

Наименование стройки
Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта
Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на	Ремонтные работы	(наименование работ и затрат)	
----	------------------	-------------------------------	--

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 8 733,826 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 403,765 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,302 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				8 733 826
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 262 017
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			588 229
		машины и механизмы	тенге			590 083
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			141 748
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 791 458
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			90 268
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
1	1101-0703-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	800	18	14 400
		из них:				

1.1		машинны и механизмы в том числе оплата труда машинистов			18	14 400
					5	4 000
2	1127-0401-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзтр и Кэм=1,04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-отсева /толщ-20 см/	м³	160	9 750	1 560 000
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			603	96 480
		в том числе оплата труда рабочих			307	49 120
2.2		машинны и механизмы			2 349	375 840
		в том числе оплата труда машинистов			518	82 880
2.3		материалы, изделия и конструкции			6 798	1 087 680
3	1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	80	1 689	135 120
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 245	99 600
		в том числе оплата труда рабочих			635	50 800
3.2		машинны и механизмы			408	32 640
		в том числе оплата труда машинистов			35	2 800
3.3		материалы, изделия и конструкции			36	2 880
4	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4	27 229	65 350
5	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	80	991	79 280
6	1147-0302-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия "Искусственная трава"	м²	800	541	432 800
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			381	304 800
		в том числе оплата труда рабочих			194	155 200
6.2		машинны и механизмы			3	2 400
		в том числе оплата труда машинистов			1	800
6.3		материалы, изделия и конструкции			157	125 600

7	275-501-0102-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-2	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	800	2 614	2 091 200
8	275-501-0103-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-2	Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм	м	30	261	7 830
9	Новый ресурс	Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м	160	250	40 000
10	1147-0302-0403 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,04	Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	5,6	5 336	29 882
10.1		из них: затраты на труд рабочих			2 600	14 560
10.2		в том числе оплата труда рабочих машины и механизмы			1 326	7 426
		в том числе оплата труда машинистов			2 736	15 322
					849	4 754
11	211-402-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок кварцевый строительный	т	5,6	12 500	70 000
12	1147-0302-0404 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	2	146 478	292 956
12.1		из них: затраты на труд рабочих			51	102
12.2		в том числе оплата труда рабочих машины и механизмы			26	52
12.3		в том числе оплата труда машинистов материалы, изделия и конструкции			4 427	8 854
					1 404	2 808
					142 000	284 000
13	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	219 473	219 473
13.1		из них: затраты на труд рабочих			45 808	45 808
13.2		машины и механизмы			4 758	4 758
13.3		в том числе оплата труда машинистов материалы, изделия и конструкции			1 286	1 286
					168 907	168 907
14	522-101-1046-0003 ПрСЦ 04.2026 № 2	Сетка волейбольная, размер не менее 9500x1000мм	шт.	1	45 134	45 134

15	522-101-1046-0003 ПрСЦ 04.2026 № 2	Сетка волейбольная, размер не менее 9500x1000мм	шт.	1	45 134	45 134
16	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	1	304 447	304 447
16.1		из них: затраты на труд рабочих			24 193	24 193
16.2		машины и механизмы			4 375	4 375
16.3		в том числе оплата труда машинистов			1 242	1 242
		материалы, изделия и конструкции			275 879	275 879
	Раздел 1:	Ограждение				3 300 820
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			676 474
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			325 631
		машины и механизмы	тенге			131 494
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			41 178
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 492 852
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	140		
17	1147-0303-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,04	Установка столба металлического в бетонное основание, высота до 4 м	шт.	42	3 080	129 360
18	212-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9828	25 991	25 544
19	1109-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Монтаж каркасов	т конструкций	2,4612	136 676	336 387
20	1109-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Электродугловая сварка при монтаже каркасов в целом	т	2,4612	25 459	62 660
21	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 90 x 90 мм	т	0,7476	397 514	297 181

22	214-205-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	т	1,7136	447 968	767 638
23	Собств.в.изготов.	Колпачки металлические на стойки	шт	42	1 500	63 000
24	1220-0502-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзмр и Кзм=1,04	Ограждения металлические. Окраска поверхностей кузбасским лаком за 2 раза	м²	71,3748	2 746	195 995
25	214-401-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 60x60x3 мм	м²	504	1 581	796 824
26	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	214 863	214 863
Освещение						
27	1133-0303-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзмр и Кзм=1,04	Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т грунта грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	10 943	43 772
28	212-101-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,08	24 752	1 980
29	1109-0401-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзмр и Кзм=1,04	Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (колонны, подкрановые балки)	т	0,16944	10 912	1 849
30	241-102-0161 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	12	2 564	30 768
31	241-102-0137 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	8	1 388	11 104
32	241-102-0123 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x3,0 мм	м	8	964	7 712

33	1113-0203-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовой сополимером винилхлоридной, полиэфирной ХС-010	м ²	4,91376	356	1 750
34	1113-0203-0519 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью кремнийорганической КО-811	м ²	4,91376	524	2 575
35	1308-0205-1501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,03	Установка светильника вне здания	шт.	4	16 081	64 324
36	247-103-2713 ПрСЦ 04.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ JET 150W 445x170x75 11000Lm 5000K IP65	шт.	4	21 970	87 880
37	1133-0203-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,12	128 044	15 365
38	243-701-0410 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015 марки СИП-2 А 3х25+1х35-0 6/1 0	м	121,2	1 174	142 289

Составил



(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки -
Наименование объекта -

Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области
Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2-30

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на Ремонтные работы

Дефектный акт

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 8733,826
Сметная заработная плата, тыс. тенге 1403,765
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 303

Составлена в текущих ценах на 2026г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E1101-0703-0102 1101-0703-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	800		18	14400
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	0,8237	4 856,25	4000
1.2	2450 С (311-201-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000395	0,3162	-	4000
1.3	3093 С (311-101-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	чел.-ч	0,000395	0,3162	-	-
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000634	0,5075	-	-
2	E1127-0401-0102 1127-0401-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзтр и Кзм=1,04	Итого эксплуатация машин: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-отсева /толщ=20 см/	м ³	160		18	14400
2.1	20298 Т (005-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010123])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,14976	23,9616	4 025	96445
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,143	23,7952	3 483,06	82880
2.3	626 С (321-101-0204 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,073632	11,7811	1 121	179360
2.4	2450 С (311-201-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	чел.-ч	0,073632	11,7811	3 938,0	46630
2.5	2459 С (314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,01612	2,5792	20 293	52340
2.6	2478 С (321-211-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Машины поливомоечные 6000 л	чел.-ч	0,049504	7,9206	11 161	10208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,049504	7,9206	2 772,0	88402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009464	1,5142	12 094	21956
2.7	100399 С (211-501-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=2,98])	Итого эксплуатация машин: Песок из отсеков дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м ³	1,22	195,2	2 349	18313
2.8	249132 С (217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2])	Вода техническая	м ³	0,07	11,2	36	4197
		Итого материалов:				6 798	375840
							1087264
							1087680

1	2	3	4	5	6	7	8
3	E1127-0201-0602 1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кзм=1,04	Установка каменных бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	80		1 689	135120
3.1	20302 Т (005-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010127])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,288288	23,063	4 319	99609
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0121	1,0067	2 781,31	2800
3.3	91 С (314-503-0705 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001144	0,0915	8 888	102400
3.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001144	0,0915	2 772,0	254
3.5	3221 С (321-212-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01144	0,9152	8 149	7458
3.6	102636 С (212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзтр=1 КСП=398 ПЭСР=1,6])	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01144	0,9152	2 772,0	2537
3.7	131632 С (215-203-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзтр=2 ПЭСР=1,2])	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	0,04888	3,9104	6 252	24370
3.8	286164 С (217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзтр=1 КСП=398 ПЭСР=1,2])	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч				
4	C1212-101-0601 212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Итого эксплуатация машин: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0006	0,048	27 015	32640
5	C1255-101-0106 255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00012	0,0096	88 749	1297
6	E1147-0302-0401 1147-0302-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,8	861	689
6.1	20304 Т (005-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010129])	Итого материалов: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4		27 229	2880
6.2	3	Камень бортовой тротуарный с сечением створки 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	80		991	65350
6.3	86 С (314-503-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Устройство покрытия "Искусственная трава"	м²	800		541	79280
6.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,08528	68,224	4 464	432800
6.5	315990 С (217-701-0216 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзтр=2 КСП=398 ПЭСР=1,2])	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005	0,2496	3 203,13	304552
7	C1275-501-0102001 275-501-0102-0001 ПрСЦ	Итого оплата труда: Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,000104	0,0832	382	800
8	04.2026 № 1-2 C1275-501-0103001 275-501-0103-0001 ПрСЦ	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	0,0832	2 772,0	656
9	04.2026 № 1-2 Новый ресурс	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,1664	8 149	231
10	E1147-0302-0403 1147-0302-0403 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кзтр и Кзм=1,04	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000208	0,1664	2 772,0	1356
		Итого эксплуатация машин: Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,087	69,6	1 810	461
		Итого материалов: Покрытие для искусственных газонов толщиной ворса 40 мм	м²	800		157	2400
		Разметочная полоса для искусственных газонов шириной 100 мм, толщина ворса 40 мм	м	30		2 614	125600
		Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м	160		261	2091200
		Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	5,6		250	7830
						5 336	40000
							29882

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	20304 Т (005-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010129])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,5824	3,2614	4 464	14559
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,689	2 814,75	4754
10.3	86 С (314-503-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,0416	0,233	3 449	19314
10.4	776 С (314-102-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0416	0,233	2 772,0	646
10.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0624	0,3494	15 137	5289
10.6	3214 С (326-102-1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Машина самоходная автоматическая для распределения песка, резиновой крошки и прочесывания покрытия искусственная трава, вместимость загрузочного бункера до 1500 кг, ширина засыпки до 1500 мм в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0624	0,3494	3 958,0	1383
11	С1211-402-0101 211-402-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Итого эксплуатация машин: Песок кварцевый строительный	чел.-ч	0,1352	0,7571	2 772,0	969
12	Е1147-0302-0404 1147-0302-0404 ЭСН РК 8.04-01-2024 КЭтр и КЭм=1,04	Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом	Т	2	146 478	292956	102
12.1	20304 Т (005-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010129])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,01144	0,0229	4 464	1889
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52	1,0816	2 596,15	2808
12.3	86 С (314-503-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,0416	0,0832	1 455	2910
12.4	776 С (314-102-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0416	0,0832	7 884	656
12.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0624	0,1248	2 772,0	231
12.6	3214 С (326-102-1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Машина самоходная автоматическая для распределения песка, резиновой крошки и прочесывания покрытия искусственная трава, вместимость загрузочного бункера до 1500 кг, ширина засыпки до 1500 мм в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0624	0,1248	15 137	1889
12.7	320548 С (217-701-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=1 ПЗСР=1,2])	Итого эксплуатация машин: Крошка резиновая фракции 2-4 мм	чел.-ч	0,3744	0,7488	3 958,0	494
13	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Итого материалов: Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	142 000	284 000	219 473
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел.-ч	10,175	10,1745	4 502,24	45808
13.2	900050	Итого оплата труда: Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	168 907	168 907	47 094	47094
14	522-101-1046003 522-101-1046-0003 ППСИ 04.2026 № 2	Итого материалов: Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм	шт.	1	168 907	168 907	168907
15	522-101-1046003 522-101-1046-0003 ППСИ 04.2026 № 2	Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм	шт.	1	45 134	45 134	45134
16	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	1	304 447	304 447	304447

1	2	3	4	5	6	7	8
16.1	Затраты труда рабочих-строителей (рестараторов)		чел.-ч	5,085	5,0849	4 757,81	24193
	Итого оплата труда:					25 435	25435
16.2	Материалы учебные расценкой в тенге		тенге	275 879	275 879		
	Итого материалов:					275 879	275879
РАЗДЕЛ 1. Ограждение							
17	E1147-303-401 1147-0303-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,04	Установка столба металлического в бстонное основание, высота до 4 м	шт.	42		3 080	129360
17.1	20092 Т (002-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010130])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,37024	15,5501	4 474	69571
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2241	5,1149	3 875,71	19824
		Итого оплата труда:				2 128	89376
17.3	1070 С (311-601-1101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Машины буровые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,11336	4,7611	11 949	56891
17.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11336	4,7611	3 938,0	18844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008424	0,3538	8 149	2883
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч	0,008424	0,3538	2 772,0	981
18	C1212-101-0401 212-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9828		1 424	59808
19	E1109-0201-0101 1109-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Монтаж каркасов	т конструкций	2,4612		136 676	336387
19.1	20102 Т (002-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010140])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8	51,193	5 346	273678
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,73	0,5375	2 770,1	1489
		Итого оплата труда:				111 802	275167
19.3	375 С (315-103-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,3328	0,8191	2 517	2062
19.4	1147 С (343-202-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Машины шифовальные электрические	чел.-ч				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	0,208	0,5119	59	30
19.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	0,2184	0,5375	8 149	4380
19.6	2577 С (315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Аппарат для газовой сварки и резки	чел.-ч	0,2184	0,5375	2 772,0	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,141	7,7301	82	634
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч				
19.7	131019 С (222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45])	Одежда конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0123	1 155 109	7108
19.8	131534 С (215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЗСР=1,2])	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,037	0,0911	109 237	9948
19.9	144746 С (217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2])	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,0108	954 056	10332
19.10	146649 С (217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2])	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,5	6,153	604	3716
19.11	146664 С (217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2])	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,8	1,969	241	475

1	2	3	4	5	6	7	8
19.12	149219 С (236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Грунтовка глифалевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0008	754 778	576
19.13	272105 С (236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0015	1 027 431	1517
19.14	274664 С (217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=2 ПЗСР=1,2])	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,6	6,3991	2 236	14308
19.15	279117 С (214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=1 ПЗСР=0,45])	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомеленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,0738	2 146	158
19.16	286164 С (217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2])	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0246	861	21
19.17	329347 С (218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=1 ПЗСР=1,2])	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0002	1 352 536	333
20	Е1109-0401-0101 1109-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Итого материалов: Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	2,4612		22 591	55601
20.1	20119 Т (002-0157 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010157])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,078	7,5766	7 265	55044
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,0051	2 930,09	15
20.3	376 С (315-103-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,985	7,3462	621	55060
20.4	1147 С (343-202-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. Машины шлифовальные электрические	чел.-ч	—	—	—	—
20.5	2509 С (331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025)	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	—	—	—	—
20.6	147347 С (261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=2 ПЗСР=1,2])	Итого эксплуатация машин: Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0042	0,0103	289 955	2997
21	С1214-205-0102 214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Итого материалов: Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 90 х 90 мм	т	0,7476		1 218	2998
22	С1214-205-0101 214-205-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,7136		397 514	297181
23	обст.изгот.	Колпачки металлические на стойки	шт	42		447 968	767638
24	Е12-200502-0402 1220-0502-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения металлические. Окраска поверхностей кубасским лаком за 2 раза	м²	71,3748		1 500	63000
24.1	20534 Т (009-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010134])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,51636	36,8551	2 746	195995
24.2	149219 С (236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Итого оплата труда: Грунтовка глифалевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00014	0,01	4 867	179374
24.3	149372 С (236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000125	0,0089	2 513	179365
						754 778	7542
						642 114	5729

1	2	3	4	5	6	7	8
24.4	249502 С (236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=3 ПЗСР=1,2])	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	6,4237	523	3360
25	С1214-401-0210 214-401-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Итого материалов: Сетка стальная плетеная оцинкованная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 60х60х3 мм	м²	504		233	16630
26	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1		1 581	796824
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (репараторов)	чел.-ч	8,014	8,0139	5 737,28	45978
26.2	900050	Итого оплата труда: Материалы, учтенные расценкой в тенге	тенге	168 450	168 450	46 102	46102
		Итого материалов:				168 450	168450
27	Е1133-0303-0103 1133-0303-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзтр и Кэм=1,04	Освещение Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т грунта грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4		10 943	43772
27.1	20315 Т (005-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010140])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,312	1,248	5 435	6783
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,24	3,1616	3 880,31	12268
27.3	1070 С (311-601-1101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Машины бурально-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7384	2,9536	4 763	19052
27.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,7384	2,9536	11 949	35293
			маш.-ч	0,052	0,208	3 958,0	11690
			чел.-ч	0,052	0,208	8 149	1695
		Итого эксплуатация машин:				2 772,0	577
28	С1212-101-0301 212-101-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,08		9 247	36988
29	Е1109-0401-0102 1109-0401-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим. Кзтр и Кэм=1,04	Электродуговая сварка при монтаже частей опорных каркасов (колонны, подкрановые балки)	т	0,16944		24 752	1980
29.1	20116 Т (002-0154 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010154])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,394	0,2361	6 888	1849
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,0002		1626
29.3	376 С (315-103-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,394	0,2361	5 675,37	1
29.4	1147 С (343-202-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Машины шифовальные электрические в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч			9 602	1627
29.5	2346 С (315-103-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1664	0,0282	621	147
29.6	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,00104	0,0002		
		Итого эксплуатация машин:				8 149	1
29.7	147347 С (261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=2 ПЗСР=1,2])	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	т	0,00104	0,0002	2 772,0	1
						936	159
		Итого материалов:				289 955	64
30	С1241-102-0161 241-102-0161 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12		377	64
31	С1241-102-0137 241-102-0137 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8		2 564	30768
						1 388	11104

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С1241-102-0123 241-102-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м			964	7712
33	Е1113-0203-0201 1113-0203-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовоккой сополимеро-винилхлоридной, полиэфирной ХС-010	м ²	4,91376		356	1750
33.1	20182 Т (003-0149 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010149])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,022236	0,1093	6 215	679
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,0015	3 325,35	5
33.3	1044 С (314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000102	0,0005	139	683
33.4	2459 С (314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	маш.-ч	0,000102	0,0005	11 161	6
33.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0,000102	0,0005	2 772,0	1
33.6	2515 С (313-402-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0,000204	0,001	8 149	8
				0,011424	0,0561	2 772,0	3
						200	11
		Итого эксплуатация машин: в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч				
33.7	149230 С (236-101-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,0007	1 085 711	25
33.8	272105 С (236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,0003	1 027 431	758
		Итого материалов:				213	288
34	Е1113-0203-0519 1113-0203-0519 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью кремнийорганической КО-811	м ²	4,91376		524	1047
34.1	20168 Т (003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010135])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,01377	0,0677	4 866	329
34.2	2515 С (313-402-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	маш.-ч	0,000663	0,0326	67	329
						200	7
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч				
34.3	274782 С (236-104-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00004	0,0002	878 462	5
34.4	287779 С (236-203-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кпр=3 ПЗСР=1,2])	Эмаль термостойкая СТ РК 3562-2018 КО-811	т	0,00019	0,0009	2 218 392	173
		Итого материалов:					2071
35	П1308-0205-1501 1308-0205-1501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,03	Установка светильника вне здания	шт.	4		456	2241
35.1	20250 Т (004-0146 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010146])	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,362	5,4487	16 081	64324
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	1,8025	3 282,11	33226
35.3	1947 С (314-504-1201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда: Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,424875	1,6995	9 745	5916
							39144
35.4	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	маш.-ч	0,02575	0,103	8 149	16562
							5630
							839

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0275	0,103	2 772,0	
		Итого эксплуатация машин:				4 350	286
35.5	147611 С (261-107-0694 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-1 ПЭСР-1,2])	Лента ПВХ-304	кг	0,012	0,048	421	17400
35.6	147733 С (261-107-0783 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-2 ПЭСР-1,2])	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	492	20
35.7	237217 С (243-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-3 КСП=398 ПЭСР-1,2])	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,01429	0,0572	235 554	13464
35.8	316048 С (247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-2 КСП=398 ПЭСР-1,2])	Изолянт ПВХ	кг	0,01	0,04	4 837	193
36	C1247-103-2713 247-103-2713 ПрСЦ 04.2026 № 1-4	Итого материалов:	шт.	4		3 424	13696
37	E1133-0203-0101 1133-0203-0101 ЭСИ РК 8.04-01-2024 Ктр и Ком=1,04	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ JET 150W 445x170x75 11000Lm 5000K IP65	км линии	0,12		128 044	15365
37.1	20311 Т (005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=0101010136])	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	чел.-ч	16,744	2,0093	5 082	10211
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,44	0,5541	2 772	1536
37.3	101 С (314-504-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Итого оплата труда:				97 893	11747
37.4	2477 С (334-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Автоподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,227	0,1473	9 796	1443
37.5	2509 С (331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025)	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	чел.-ч	1,227	0,1473	2 772,0	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел		2,465	0,2958	8 796	2602
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	2,465	0,2958	2 772,0	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел		0,9256	0,1111	8 149	905
37.6	146693 С (217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЭСР-1,2])	Итого эксплуатация машин:				2 772,0	308
		Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,012	41 245	4949
37.7	149365 С (261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЭСР-1,2])	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	77 199	0
37.8	242985 С (261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЭСР-1,2])	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,252	558	141
37.9	244660 С (261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 ПЭСР-1,2])	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0	717 966	34
37.10	315996 С (218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЭСР-1,2])	Весы СТ РК 1160-2002	кг	0,02	0,0024	1 103	3
38	C1243-701-0410 243-701-0410 ССЦ РК 8.04-08-2025	Итого материалов:				1 706	205
		Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3x25+1x35-	м	121,2		1 174	142289
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		0,6/1,0					
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	тенге				3300820
			тенге				127324

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы -			тенге				76696
Всего заработная плата -			тенге				39144
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				127324
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	тенге				39144
Стоимость общестроительных работ -			тенге				3173496
Материалы -			тенге				2416156
Всего заработная плата -			тенге				678508
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				132
		Нормативная трудоемкость -	тенге				678508
		Сметная заработная плата -	тенге				3300820
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				140
Нормативная трудоемкость -			тенге				717652
Сметная заработная плата -			тенге				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				8733826
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				1262017
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				590083
- в том числе зарплата машинистов			тенге				141748
- материалов, изделий и конструкций			тенге				6791458
- перевозка грузов			тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			тенге				90268
Накладные расходы I уровня			тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня			тенге				8733826
Накладные расходы II уровня			тенге				0
ИТОГО:			тенге				8733826
Сметная прибыль			тенге				0
ИТОГО по смете:			тенге				8733826

Устройство футбольного поля ГСКП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области
Объект номер - 2-30

Наименование стройки -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№ 2-1

Ремонтные работы
Устройство футбольного поля ГСКП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области
Дефектный акт

№ п/п		Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
							на единицу	общая
1		2		3	4	5	6	7
Затраты труда по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ								
1	005-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 304		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,50832	4 464	319 213,14
2	002-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 102		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,19296	5 346	273 677,56
3	009-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 534		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,8550917	4 867	179 373,73
4	005-0127 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 302		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,06304	4 319	99 609,27
5	005-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 298		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,9616	4 025	96 445,44
6	002-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 092		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,55008	4 474	69 571,06
7	002-0157 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 119		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5765581	7 265	55 043,69
8	004-0146 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 250		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4487	6 098	33 226,17

Составлен в текущих ценах на 2026г.

тенге

9	005-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,00928	5 082	10 211,16
10	005-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 315	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,248	5 435	6 782,88
11	002-0154 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2361316	6 888	1 626,47
12	003-0149 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 182	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1092624	6 215	679,07
13	003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	20 168	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0676625	4 866	329,25
14	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,8232252	3 492,84	(139096)
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			1 262 017
			Затраты труда рабочих	чел.-ч			

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,6366% ПРИ ПОРОГЕ 6070)							
1	321-101-0204 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,78112	18 400	216 772,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,78112	3 958	46 629,67
2	311-601-1101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	1 070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,71472	11 949	92 183,19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,71472	3 958	30 534,86
3	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 459	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,9211412	11 161	88 407,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,9211412	2 772	21 957,4
4	311-201-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 450	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,89556	20 293	58 755,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,89556	3 958	11 459,83
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2539% ПРИ ПОРОГЕ 15%)							

5	321-212-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	3 221	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,9104	6 232	24 369,61
6	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,875544	8 149	23 432,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,875544	2 772	7 971,01
7	321-211-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 478	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,51424	12 094	18 313,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,51424	2 772	4 197,47
8	314-504-1201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	1 947	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	1,6995	9 745	16 561,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6995	3 313	5 630,44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,1096% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
9	326-102-1701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	3 214	Машина самоходная автоматическая для распределения песка, резиновой крошки и прочесывания покрытия искусственная трава, вместимость грузочного бункера до 1500 кг, ширина засыпки до 1500 мм	маш.-ч	1,50592	7 067	10 642,34
10	311-101-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	3 093	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	чел.-ч	1,50592	2 320	3 493,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,50752	15 637	7 936,09
11	314-102-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	776	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	чел.-ч	0,50752	3 958	2 008,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,47424	15 137	7 178,57
12	315-103-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	376	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	чел.-ч	0,47424	3 958	1 877,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	7,5823214	621	4 708,62
13	314-503-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	86	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,39936	7 884	3 148,55
14	334-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 477	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	чел.-ч	0,39936	2 772	1 107,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,295776	8 796	2 601,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,295776	2 772	819,89

15	315-103-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	375	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,8190874	2 517	2 061,64
16	314-504-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,147264	9 796	1 442,6
17	314-503-0705 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	91	Автопогрузчики с вилочными подхватками, грузоподъемность 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч маш.-ч	0,147264 0,09152	2 772 8 888	408,22 813,43
18	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 577	Аппарат для газовой сварки и резки в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч маш.-ч	0,09152 7,730137	2 772 82	253,69 633,87
19	343-202-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	1 147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,7237501	59	42,7
20	313-402-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,088713	200	17,74
21	315-103-0701 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	2 346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0281948	365	10,29
22	314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	1 044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005012	37	0,02
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				тенге			580 035
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				тенге			139 096

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,7645% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	275-501-0102-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-2	245 767	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	800	2 614	2 091 200
2	211-501-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 399	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	195,2	5 570	1 087 264
3	214-401-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025		Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 60x60x3 мм	м²	504	1 581	796 824

4	214-205-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	279 837	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	Т	1,7136	447 968	767 637,96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15.1707% ПРИ ПОРОГЕ 15%)							
5	214-205-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 90 x 90 мм	Т	0,7476	397 514	297 181,47
6	217-701-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	320 548	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2 000	142	284 000
7	243-701-0410 ССЦ РК 8.04-08-2025	237 768	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного спитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным спитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015 марки СИП-2А 3x25+1x35-0 6/1 0	м	121,2	1 174	142 288,8
8	217-701-0216 ССЦ РК 8.04-08-2025	315 990	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	69,6	1 810	125 976
9	247-103-2713 ПрСЦ 04.2026 № 1-4	215 127	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ JET 150W 445x170x75 11000Lm 5000K IP65	шт.	4	21 970	87 880
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,0649% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
10	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	373 970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	80	991	79 280
11	211-402-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025		Песок кварцевый строительный	т	5,6	12 500	70 000
12	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4	27 229	65 349,6
13	ТСобств.изготов.		Колпачки металлические на стойки	шт	42	1 500	63 000
14	ТНовый ресурс		Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м	160	250	40 000
15	241-102-0161 ССЦ РК 8.04-08-2025	150 593	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	12	2 564	30 768
16	212-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9828	25 991	25 543,95

17	217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	274 664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,39912	2 236	14 308,43
18	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	131 019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,012306	1 155 109	14 214,77
19	243-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	237 217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм ²	км	0,05716	235 554	13 464,27
20	241-102-0137 ССЦ РК 8.04-08-2025	150 566	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8	1 388	11 104
21	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	144 746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0108293	954 056	10 331,76
22	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	131 534	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0910644	109 237	9 947,6
23	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	149 219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0107555	754 778	8 118,01
24	275-501-0103-0001 ПрСЦ 04.2026 № 1-2	245 768	Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм	м	30	261	7 830
25	241-102-0123 ССЦ РК 8.04-08-2025	150 550	Труба стальная электросварная прямшовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	8	964	7 712
26	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	149 372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0089219	642 114	5 728,88
27	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	146 649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	6,153	604	3 716,41
28	236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	249 502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,423732	523	3 359,61
29	261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2025	147 347	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0105573	289 955	3 061,14

30	236-203-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	287 779	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	Т	0,0009336	2 218 392	2 071,09
31	212-101-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	100 467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,08	24 752	1 980,16
32	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	272 105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0017568	1 027 431	1 804,99
33	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	102 636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,048	27 015	1 296,72
34	215-203-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	131 632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0096	88 749	851,99
35	236-101-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	149 230	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0006978	1 085 711	757,61
36	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	286 164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,824612	861	709,99
37	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	146 664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	1,96896	241	474,52
38	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	249 132	Вода техническая	м³	11,2	36	403,2
39	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	329 347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	Т	0,0002461	1 352 536	332,86
40	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	316 048	Изолента ПВХ	кг	0,04	4 837	193,48
41	236-104-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	274 782	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	Т	0,0001966	878 462	172,71
42	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	279 117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,073836	2 146	158,45

43	261-404-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	242 985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,252	558	140,62
44	261-102-0237 ССЦ РК 8.04-08-2025	244 660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000048	717 966	34,46
45	217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	146 693	Смазка для электрооборудования	кг	0,012	2 233	26,8
46	261-107-0694 ССЦ РК 8.04-08-2025	147 611	Лента ПВХВ-304	кг	0,048	421	20,21
47	261-107-0783 ССЦ РК 8.04-08-2025	147 733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,04	492	19,68
48	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	315 996	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0024	1 103	2,65
49	261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08-2025	149 365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000024	77 199	0,19
50	АВС 900050	900 050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	613 236	1	613 236
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							6 178 543

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)							
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		шт.		2		45 134	90 268
1	522-101-1046-0003 ПрСЦ 04.2026 № 2	405 377	Сетка волейбольная, размер не менее 9500x1000мм				
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)							90 268

ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ

1	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот футбольных, устанавливаемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)					304 447
2	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м					219 473

3	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03- 2024	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	КОМПЛЕКТ	1	214 863	214 863
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			738 783
		Затраты труда рабочих	чел.-ч			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			8 733 826
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			8 733 826
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Исходные данные : Э220

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)	
№	
1	Э220\А0Q9Ж5\Д0\С8Н2ХМВ\Ш2+РБ\13.09****
2	Ю"Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области 30-2026\2-30\Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области\СД\1\2-1\Ремонтные работы\Дефектный акт" в текущих ценах на 2026г.*
3	X20.40=Ф1*
4	E1101-0703-0102\Ф1\Т\Площадки. Планировка механизированным способом. Грунтта грунтов 2\м² спланированной площади*
5	E1127-0401-0102 прим.(РС100414РС100399)\Ф1.0.2\Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-отсева /толщ-20 см\м³*
6	E1127-0201-0602(РС295527)\(РС100533\80=Ф2\Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия\м²*
7	C1212-101-0601\0.03.Ф2\Бетон тяжелой класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок\м³*
8	C1255-101-0106\Ф2\Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91\м²*
9	E1147-0302-0401(РС776)\(РС395483\PM395484)\(РС395639)\Ф1\Устройство покрытия "Искусственная трава"\м²*
10	C1275-501-0102001\Ф1\Покрывание для искусственных газонов толщина ворса 40 мм\м²*
11	C1275-501-0103001\30\Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм\м²*
12	ТНовый ресурс(=13)\Ф1.0.2\250\Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов\м²*
13	E1147-0302-0403(РС100393)\Ф1.7.0.001=Ф10\Засыпка песком покрытия "Искусственная трава" механизированным способом\т*
14	C1211-402-0101\Ф1\10\12500\Песок кварцевый строительный\т*
15	E1147-0302-0404\Р776\Ф1.0.0025\Засыпка резиновой крошкой покрытия "Искусственная трава" механизированным способом\т*
16	У86-010210-0101\1\Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м\комплект*
17	522-101-1046003\1\Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм\шт.*
18	522-101-1046003\1\Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм\шт.*
19	У86-010805-0101\1*
20	Р Ограждение*
21	У86-010602-0303\40\94862\48150\11925\3979\44787\Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготовливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ППМ -30.20\секция*
22	E1147-303-401(РС248324)\(PM295635)\(РС295474)\(РС1008\42=Ф5\Установка столба металлического в бетонное основание, высота до 4 м\шт.*
23	C1212-101-0401\0.0234.Ф5\Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок\м³*
24	XФ5.5.0.001.3.56=Ф1*
25	XФ5.3.8.0.001.1.7=Ф2*
26	E1109-0201-0101(РС715)\(РС776)\(РС786)\(РС2468)\(РС279826)\(РС295605)\(РС315953)\Ф1+Ф2\Монтаж каркасов\т конструкций*
27	E1109-0401-0101(РС2346)\Ф1+Ф2\Электродуготная сварка при монтаже каркасов в целом\т*
28	C1214-205-0102 прим.Ф1\Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 90 х 90 мм\т*
29	C1214-205-0101 прим.Ф2\Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм\т*
30	ТСобств.изготов.(=13)\Ф5\1500\Колпачки металлические на стойки\шт*
31	E12-200502-0402\Ф1+Ф2\29\Ограждения металлические. Окраска поверхностей кузовским лаком за 2 раза\м²*
32	C1214-401-0210\Ф5.3.4\Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 60х60х3 мм\м²*
33	У86-010605-0404\1\Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками\комплект*
34	П2 Освещение*
35	H43=4*
36	E1133-0303-0103 прим.(РС295547)\(RT20315=0.3)\(РС2468)\1\Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т грунта грунта 2, глубина бурения 2 м\опора*
37	C1212-101-0301\1.0.02\Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок\м³*
38	E1109-0401-0102 прим.'0.001(3.7.38+3.4+3.2.74)=Ф5\Электродуготная сварка при монтаже частей опорных каркасов (колонны, подкрановые балки)\т*
39	C1241-102-0161\3\Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3.5 мм\м³*
40	C1241-102-0137\2\Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм\м³*
41	C1241-102-0123\2\Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3.0 мм\м³*
42	E1113-0203-0201\Ф5.29=Ф2\Отрутовка поверхностей металлических грунтовок полимер-винилхлоридной, полиэфирной ХС-010\м²*
43	E1113-0203-0519\РС1044\РС2459\Ф2\Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалью кремнийорганической КО-811\м²*
44	Ц1308-0205-1501\H5.1.15\H52.1.25\X(РС2468)\1\Установка светильника вне здания\шт.*
45	C1247-103-2713\1\Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ JET 150W 445х170х75 11000Lm 5000K IP65\шт.*
46	H43=1*

47	E1133-0203-0101(RM296149)120,0,001=Ф2"Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов/км линии*
48	C1243-701-0410'Ф2.1,01.1000"Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0м*
49	K**

Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

Наименование стройки

Устройство футбольного поля ГККП "Колледж №20 имени Дауренбек Курманбек" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтные работы

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	800
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-отсева /толщ-20 см/	м ³	160
3	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м м ³ м	80 2,4 80
4	Устройство покрытия "Искусственная трава" Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм Разметочная полоса для искусственных газонов ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов	м ² м ² м м	800 800 30 160
5	Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом Песок кварцевый строительный	т т	5,6 5,6
6	Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	2
7	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм Сетка волейбольная, размер не менее 9500х1000мм	комплект шт. шт.	1 1 1
8	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	1

Раздел 1: Ограждение

