

Техническая спецификация по ремонту алюминиевых и пластиковых окон и дверей материалом заказчика

Общее количество: 136 окон и 7 двери полный осмотр и ремонт;

Виды работ:

- Установка москитной сетки-136 окнах
- Замена уплотнительной резины на 136 окнах,
- Регулировка геометрии створок окон,
- Устранение продувания всех окон,
- Регулировка открывающихся окон,
- Замена фурнитуры 25 окон,
- Утепление строительной пеной
- Замена ручки – 100 шт (материал - металл, пластик в комплекте крепеж)
- Замена шпингалета, смазка фурнитуры по необходимости
- Замена стекол в окнах в количестве 20 окон

Размеры: 30 кв

- Петли для пластиковых окон-200 шт
- Замена алюминиевых и пластиковых дверей (7 шт)-шарнир (24 шт), замена ручки (6 комплектов), замена внутреннего замка (6 комплектов), замена стопор -6 шт
- а также другие виды работ по ремонту пластиковых окон по мере выявления во время осмотра.

Применяемые материалы (количество, марка, другие характеристики) согласовываются с Заказчиком. Поставка, установка должна быть согласована с Заказчиком. Ответственность за порчу, либо дефекты лежит на Поставщике.

На все виды работ предоставляется гарантия – 1 год.

Исправление по мере выявлении некачественной работы на время гарантийного периода производится за счет Поставщика (в том числе материалы). Работы должны соответствовать требованиям пожарной и технической безопасности.

Расходы на все материалы, на комплектующие запчасти для пластиковых окон и вспомогательные материалы поставляются и заменяются за счет средств Поставщика.

В стоимость работы входят все сопутствующие услуги и расходные материалы и комплектующие (цвет и размеры согласовать с Заказчиком).

Все затраты связанные с транспортировкой всех позиций, установкой и проживанием специалистов (подрядчика) должен осуществляться за счет средств представителя Исполнителя. Данная техническая спецификация является обязательным условием для исполнения договора и должна полностью соответствовать при выполнении данной работы.

Представитель Заказчика имеет право производить технический надзор и контроль за выполнением качеством работ, осуществляет прием выполненных работ, вносит изменения, характер выполняемых работ и номенклатуру материалов.

Тапсырыс берушінің материалымен пластикалық терезелер мен алюминий есіктерді жөндеу жөніндегі техникалық ерекшелік
Жалпы саны: 136 терезе мен 7 есікті толық тексеру және жөндеу;

Жұмыстары:

- Торларын (москитная сетка) орнату - 136 терезе
 - Тығыздағыш резеңке сияуыстыру 136 терезе
 - Терезе жақтауларының геометриясын реттеу,
 - Барлық терезелерді үрлеуді жою,
 - Ашылатын терезелерді реттеу,
 - Фурнитураны ауыстыру 25 терезе,
 - Құрылыс көбігімен жылыту,
 - Тұтқаны алмастыру – 100 дана (материал - металл, пластик жиынтықта бекітпе)
(бшт қосымша сипаттамада жазылғандай - қате)
 - Шпингалеттің алмасы, фурнитураны майлау қажеттілігіне қарай
 - 20 терезенің сынған әйнектерін ауыстыру
- Өлшемдері: 30 кв

- Қалқаларды ауыстыру - 200 дана
- Алюминий мен пластик есіктердің (7 дана) - топса ауыстыру (24 дана), тұтқа ауыстыру (6 комплект), ішкі құлып (6 комплект) алмастыру, Тежеуіш (стопр) - 6 дана алмастыру
- сондай-ақ тексеру кезінде анықталуына қарай пластикалық терезелер мен алюминий пластик есіктерді жөндеу бойынша жұмыстардың басқа да түрлері.

Қолданылатын материалдар (саны, маркасы, басқа да сипаттамалары) Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізу, орнату Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Бүлінген немесе ақаулары үшін жауапкершілік Өнім берушіге жүктеледі. Барлық жұмыстары некепілдік беріледі - 1 жыл.

Кепілдік кезеңі уақытында сапасыз жұмыстың анықталуына қарай түзету Өнім берушінің есебінен жүргізіледі (оның ішінде материалдар). Жұмыстар өрт және техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Пластикалық терезелерге арналған барлық материалдарға, жинақтаушы қосалқы бөлшектерге және қосалқы материалдарға арналған шығыстар Өнім берушінің қаражаты есебінен жеткізіледі және ауыстырылады.

Жұмыс құнына барлық қосымша қызметтер мен шығын материалдары, сондай-ақ жинақтаушы бөлшектер кіреді (түсі мен өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіледі).

Тапсырыс берушінің өкілі жұмыстардың сапасына техникалық қадағалау мен бақылау жүргізуге, орындалған жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыруға, Орындалатын жұмыстардың сипатына және материалдар номенклатурасына өзгерістер енгізуге құқылы.

Барлық позицияларды тасымалдауға, мамандарды (мердігерді) орнатуға және тұруға байланысты барлық шығындар Орындаушы өкілінің қаражаты есебінен жүзеге асырылуы тиіс бұл техникалық ерекшелік шартты орындаудың міндетті шарты және осы жұмысты дайындау кезінде толық сәйкес келуі керек.

Мектеп директоры:



Н. Батырбеков