



(наименование организации)

Утвержден/Согласован:

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

2520,112 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

347,602 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 1-1	Глава 1. Подготовка территории строительства					
	Текущий ремонт системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области					
	Итого по главе 1					
	Итого по главам 1-7					
	сметная з/плата					
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					
	сметная з/плата (0 %)					
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					
	Итого по главам 1-9					
	сметная з/плата					
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					
2	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					
	Итого по сметному расчету:					
3	- в текущих ценах с 05.04.19 г.					
4	- в текущих и прогнозных ценах					
5	Налог на добавленную стоимость (16 %)					
РК						
6	Всего по сметному расчету					
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)					

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость, тыс. тенге 2136,579
Сметная заработная плата, тыс. тенге 493,54
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,312

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.												
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР = 84 %	т демонтиров анных конструкций	0,17897	15209,25	2631,73	2722	471	456	1631	4701	
					10029,61	821,37	1795	147	-	348		
2	1104-0201-0712	Водонапорные башни. Сварка НР = 85 %	сварка	20	5602,25	1808,6	112045	36172	14367	53122	178380	
					3075,3	49,55	61506	991	-	13213		
3	8821-0201-0201	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою из бетона класса В15 НР = 91 %	м2	76,1	4991	239	379815	18188	286745	74860	491049	
					983,99	97	74882	7382	-	36374		

4	1203-0101-2007	Ремонт крыши наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей и нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный НР = 72 %	м стыка	120	1404,37	745,3	168524	89436	30998	59527	246295
					400,75	288,22	48090	34586	-	18244	
5	1118-0501-0105	Насос. Демонтаж НР = 98 %	насос	2	51490	2784,5	102980	5569	24313	73763	190882
					36549	1085	73098	2170	-	14139	
6	1118-0501-0105	Насос. Установка НР = 98 %	насос	2	51490	2784,5	102980	5569	24313	73763	190882
					36549	1085	73098	2170	-	14139	
7	5102-0201-0202 (об)	Насосы вертикальные, подача 5 м³/ч	шт.	2	170000		340000		-	-	340000
					-		-		-	-	
8	1308-0206-1101	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм². Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов НР = 72 %	м кабеля	100	827,87	27,83	82787	2783	27204	38558	131053
					528	7,53	52800	753	-	9708	
9	2306-0112-0903	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,1	1948177		194818		194818	-	210403
					-		-		-	15585	
10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4683,1	118,6	46831	1186	21245	17785	69785

11 2307-0204-0401

Выключатель автоматический
дифференциального тока АВДТ 63
4P C16 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010

шт.	10	2440	30,1	24400	301	-	5169
		7699		76990		76990	-
		-		-		-	6159

83149

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- оборудование, тенге
- Накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге
- Сметная прибыль (8 %), тенге

2 136 579

409 669
159 374
48 500
701 449
340 000
393 009
35 371
133 078

Составил

Проверил

Утверждаю

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции
Джангельдинского района»

И.о.руководителя

О.Еркинов



Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,17897
2	Водонапорные башни. Сварка	сварка	20
3	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою из бетона класса В15	м2	76,1
4	Ремонт крыши наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	120
5	Насос. Демонтаж	насос	2
6	Насос. Установка	насос	2
7	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	100
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10