

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	«Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17780646-1
Конкурстың атауы:	Қарағанды облысы бойынша бұрғылау жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87506676-ОК2
Лоттың атауы	Работы по бурению водяных скважин
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422124.100.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по бурению водяных скважин
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	33901617
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	33901617

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Соққы-арқан әдісімен 13 ұңғыманы бұрғылау көзделеді, соққы-арқан әдісімен жөндеу жұмыстарының жалпы метражы 131,0 п. м. құрайды, қалпына келтіру (бұрғылау) кезінде ұңғымалардың орташа тереңдігі 10,0 м - 22,0 М. 2. Соққы-арқанмен бұрғылау ұңғыма қабырғасының озық қаптамасы бар УТБ - 50М станогымен ұңғыманың қуаты бойынша диаметрі 127 мм, ұңғыма кенжарына дейін диаметрі 168 мм құбырмен жүзеге асырылатын болады. 3. Ұңғымалар, саны 14 дана, диаметрі 127 мм бастармен жабдықталады, ұңғымалардың бастары жер бетінен 1,0 метрден аспауы керек, қақпақпен бірге көк түске боялған және нөмірленген. 14 дана барлық жөнделген ұңғымалар құлыптау қақпақтарымен жабдықталуы керек. Қақпақтың ұзындығы 0,2 м. жөнделген 14 ұңғыманың сағасы 1,0 x 1,0 м және биіктігі 0,2 м, жер бетінен 0,2 м биіктікте орналасқан арматураланған бетон жастықшамен бетондалады, қалғаны жерге көміледі. Барлығы 14 бетон жастық салынуы керек. Тапсырыс беруші Жеткізушіге жұмыс кестесін ұсынады. Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге жүргізілген жұмыстарды (барлық кезеңдерді) электрондық тасығышта Фото-Бейне тіркеумен қоса есепті ұсынуы қажет. Қосымша файлдарда орналастырылған жоба мен сметаға сәйкес жұмыстарды орындау, жұмыстың басталу мерзімі: 2026 жылғы 3 тоқсан, жұмыстың аяқталу мерзімі - 2026 жылғы 4 тоқсан.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»
№ конкурса:	№ 17780646-1
Наименование конкурса:	Работы по бурению по Карагандинской области
Номер лота:	№ 87506676-OK2
Наименование лота:	Работы по бурению водяных скважин
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422124.100.000000
Наименование работы:	Работы по бурению водяных скважин
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	33901617
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	33901617
Срок выполнения работы:	В соответствии технической спецификации
Размер авансового платежа* **:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Ударно-канатным способом предусматривается пробурить 13 скважин, общий метраж ремонтных работ ударно-канатным способом составит 131,0п.м. Средняя глубина скважин при восстановлении (перебуривания) 10,0 м- 22,0 м. 2. Ударно-канатное бурение будет осуществляться станком УТБ-50М с опережающей обсадкой стенок скважины трубой диаметром 168 мм при по- мощи желонки, диаметром 127 мм, до забоя скважины. 3. Скважины, в количестве 14 штук, будут оборудованы оголовками диаметром 127 мм. Оголовки скважин должны выступать над поверхностью земли не более чем на 1,0 метр, окрашены вместе с крышкой в синий цвет и пронумерованы. Все отремонтированные скважины в количестве 14 штук должны быть оборудованы запорными крышками. Длина крышки 0,2 м. Устье 14-ти отремонтированных скважин бетонируется армированной бетонной подушкой размером 1,0 х 1,0 м и высотой 0,2 м, выступающей над поверхностью земли на 0,2 м, остальная часть заглубляется в грунт. Всего должно быть сооружено 14 бетонных подушек. Заказчик предоставит Поставщику график производства работ. По окончании работ Исполнителю необходимо предоставить Заказчику отчет с приложением фото-видео фиксации произведенных работ (всех этапов) на электронном носителе. Выполнение работ в соответствии с проектом и сметой размещенными в дополнительных файлах, Срок начала работ: 3 квартал 2026 г. Срок окончания работ - 4 квартал 2026 года.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	