

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848869-1
Сатып алудың атауы:	кондиционерлерді сатып алу, Бөлшектеу және монтаждау
Лоттың нөмірі:	№ 88330140-ОИ2
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	приобретение, демонтаж и монтаж кондиционеров
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул.М.Жусуп, 170
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім түскен сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Кондиционерді сатып алуға және орнатуға 1. Өнім атауы: ALMACOM 18 (18 000 BTU) қабырға кондиционері. MEMCT 26963-86 2. Техникалық сипаттамалары: - Жабдық түрі: қабырғаға бөлінген жүйе. - Бренд: ALMACOM. - Салқындату қуаты: 18 000 BTU/сағ. - Жұмыс режимдері: салқындату және жылыту. - Электрмен Жабдықтау: 220В, 50Гц. - Басқару: қашықтан басқару құралы. - Жабдық: ішкі және сыртқы блоктар. 3. Орнату және орнату талаптары: - Жабдықты орнату орнына жеткізу. - Кондиционердің ішкі және сыртқы блоктарын орнату. - Блоктар арасындағы байланыс трассасының ұзындығы-орнатудың әр нүктесіне кемінде 4 сызықтық метр. - Жылу оқшаулағышы бар салқындатқышқа арналған мыс құбырларын төсеу. - Блокаралық электр кабелін төсеу. - Коммуникацияларды төсеу үшін қабырғадағы тесік құрылғысы. - Конденсатты ағызу үшін дренаждық түтікті орнату. - Сыртқы блокты кронштейндерге бекіту. - Іске қосу алдында жүйені вакуумдау. - Қосылыстардың тығыздығын тексеру. - Іске қосу-жөндеу жұмыстары және жабдықтың жұмысын тексеру. - Орнату аяқталғаннан кейін монтаждау жұмыстарын жүргізу орнын жинау. 4. Сапаға қойылатын талаптар: Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. Монтаждау жұмыстары өндірушінің техникалық талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы керек. 5. Кепілдік: Жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік-өндіруші мен Орындаушының шарттарына сәйкес. АВР-ға қол қойылған сәттен бастап кемінде 1 жыл, 6. Ерекшеліктері: шарттары: 8 кондиционерді бөлшектеу, 10 кондиционерді монтаждау қажет. Монтаждау 1-ші қабаттан 3-ші қабатқа дейін жүргізілетін болады, осыған байланысты жеткізушіге АВТО мұнараны немесе орман құрылысын тарту қажет. Бөлшектелген кондиционерлер мен сыртқы блоктарды Жеткізуші Тапсырыс беруші көрсеткен жерге бүктеуге міндетті. Монтаждау жүргізілгеннен кейін пайдаланушы іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ Тапсырыс берушінің өкілімен жабдықты пайдалану ережелері туралы нұсқама жүргізуге міндетті. Қауіпсіздік техникасы мен жұмыс жүргізу ережелерін сақтамау, Тапсырыс берушінің мүлкіне зақым келтіру салдарынан денсаулықтың зақымдануы сияқты жұмыстарды орындауға байланысты барлық тәуекелдер орындаушыға

жүктеледі және дереу өтелуге жатады.

--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848869-1
Наименование закупки:	приобретение, демонтаж и монтаж кондиционеров
Номер лота:	№ 88330140-ОИ2
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	приобретение, демонтаж и монтаж кондиционеров
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул.М.Жусуп, 170
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На приобретение и установку кондиционера 1. Наименование товара: Кондиционер настенный ALMACOM 18 (18 000 BTU). ГОСТ 26963-86 2. Технические характеристики: - Тип оборудования: настенная сплит-система. - Марка: ALMACOM. - Мощность охлаждения: 18 000 BTU/ч. - Режимы работы: охлаждение и обогрев. - Электропитание: 220 В, 50 Гц. - Управление: дистанционный пульт. - Комплектация: внутренний и наружный блоки. 3. Требования к монтажу и установке: - Доставка оборудования до места установки. - Монтаж внутреннего и наружного блоков кондиционера. - Длина межблочной коммуникационной трассы — не менее 4 погонных метров на каждую точку установки. - Прокладка медных труб для хладагента с теплоизоляцией. - Прокладка межблочного электрического кабеля. - Устройство отверстия в стене для прокладки коммуникаций. - Монтаж дренажной трубки для отвода конденсата. - Крепление наружного блока на кронштейнах. - Вакуумирование системы перед запуском. - Проверка герметичности соединений. - Пусконаладочные работы и проверка работоспособности оборудования. - Уборка места проведения монтажных работ после завершения установки. 4. Требования к качеству: Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, заводского изготовления. Монтажные работы должны выполняться качественно с соблюдением технических требований производителя. 5. Гарантия: Гарантия на оборудование и выполненные монтажные работы — в соответствии с условиями производителя и исполнителя. Не менее 1 года с момента подписания АБР, 6. Особенности: Условия: Необходимо произвести демонтаж 8 кондиционеров, монтаж 10 кондиционеров. Монтаж будет производиться от 1-го до 3-го этажа, в связи с чем поставщику необходимо привлечь автовышку либо строительные леса. Демонтированные кондиционеры и наружные блоки Поставщик обязан сложить в месте, указанном Заказчиком. После проведения монтажа Исполнитель обязан провести пуско-наладочные работы а также провести с представителем Заказчика инструктаж о правилах эксплуатации оборудования. Все риски связанные с выполнением работ, такие как повреждение здоровья, в результате несоблюдения техники безопасности и правил производства

работ, повреждения имущества Заказчика возлагаются на Исполнителя и подлежат немедленному возмещению.

--