

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жамбыл облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17801359-1
Тендердің атауы	Пескобаза Кордайский район
Лоттың №	№ 87849334-ОТ1
Лоттың атауы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	251199.000.000001
Жұмыстың атауы*	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі*	Жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	18327107
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	18327107
Жұмыстарды орындау мерзімі*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Көктайғаққа қарсы материалдарды сақтауға арналған қойма құрылғысы Көктайғаққа қарсы материалдарды сақтауға арналған қойманы орнату бойынша жұмыстар, конструкция мынадай техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: Өлшемдері: ені: 30 метрден кем емес; Ұзындығы: 15 метрден кем емес; биіктігі: биіктігі 7,0 метрден аспайтын, бірақ 6,9 метрден кем емес, жалпы ауданы: 600 шаршы метрден кем емес. Құрылым металл құрылымдардан және темірбетоннан тұруы керек. Жұмыс түрлері: 1. Шұңқырдағы топырақты үйіндіге шығара отырып, шөмішінің сыйымдылығы 0,25 м³, топырақ тобы 2 «Кері күрек» экскаваторымен әзірлеу — 18 м³. 2. Көлемі 3 м³ дейінгі бағаналарға арналған темірбетон іргетастарды орнату — 18 м³. 3. А-III (A400) класты, СТ РК 2591-2014 бойынша периодтық бейінді, диаметрі 12 мм арматуралық болат — 0,72 т. 4. Қоспасыз, B15 класты ауыр бетон, ГОСТ 7473-2010 — 18,27 м³. 5. Аралығы 24 м дейінгі аралықтарға арналған тірек бағаналарын монтаждау — 4,4 т конструкция. 6. ГОСТ 13663-86 бойынша көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 140×140×4 мм шаршы болат құбыр — 1,84 т. 7. ГОСТ 8240-97 бойынша көміртекті болаттан жасалған, сөрелерінің жиектері параллель ыстықтай илектелген №16П швеллер — 2,56 т. 8. Ғимарат биіктігі 25 м дейін, аралығы 24 м дейін болған кезде дара және қос бұрыштықтардан, иілген-дәнекерленген профильдерден жасалған байланыстар мен кермелерді монтаждау — 3,5 т конструкция. 9. ГОСТ 13663-86 бойынша көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 80×80×3 мм шаршы болат құбыр, ферма белдеулері үшін — 1,3 т. 10. ГОСТ 13663-86 бойынша көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 60×40×2 мм тікбұрышты болат құбыр, қиғаш элементтер, прогондар және байланыстар үшін — 2,2 т. 11. Мырышталған профилді табақтан шатыр жабындысын орнату - 570 м² шатыр. 12. СТ РК EN 508-1-2012 стандартына сәйкес, профиль биіктігі 18 мм, болат қалыңдығы 0,7 мм мырышталған профилді табақ - 627 м². 13. Байлау арматурасын орната отырып, темірбетон қабырғалар мен қалқаларды арматуралау - 2,1 т. 14. СТ РК 2591-2014 стандартына сәйкес, диаметрі 12 мм, А-III (A400) класты периодтық бейінді арматуралық болат - 2,1 т. 15. Биіктігі 3 м дейін, қалыңдығы 500 мм дейінгі бетон қабырғалар мен қалқаларды орнату - 72 м³. 16. ГОСТ 7473-2010 стандартына сәйкес, қоспасыз, B15 класты ауыр бетон - 73,44 м³. 17. Тегістелген бут тасты қалау, кірпіш және бетон беттеріне битумды гидроокшаулауды орнату - 180 м². Монолитті конструкцияларды орнату жұмыстары ҚР ҚН 5.03-07-2013 және ҚР ЕЖ 5.03-107-2013 «Көтергіш және қоршау конструкциялары» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Қоршаған ортаның теріс температурасы кезінде және ауа температурасы +25 °С-тан жоғары болған жағдайда бетондау жұмыстары ҚР ҚН 5.03-07-2013 және ҚР ЕЖ 5.03-107-2013 «Көтергіш және қоршау конструкциялары» талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Барлық жұмыс түрлерін орындау кезінде ҚР ҚН 1.03-05-2011 және ҚР ЕЖ 1.03-106-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» талаптарын басшылыққа алу қажет. Барлық жұмыстарды орындау барысында жасырын жұмыстарды куәландыру актілері ҚР ҚН 1.03-00-2011-де көрсетілген тізбеге сәйкес жасалуы тиіс. Дәнекерлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін барлық металл конструкциялар шаң мен кірден тазартылып, грунтпен өңделіп, грунт қабатының үстінен эмальмен боялуы тиіс. Бағаналар мен арқалықтар сияқты металл конструкцияларға грунт жағылғаннан кейін қалыңдығы кемінде 2,3 мм оттан қорғағыш антикоррозиялық бояу жағылуы тиіс. Металл және темірбетон конструкцияларын өндімес бұрын жеткізуші эскизді келісуге және қолданылатын материалдардың барлық техникалық сипаттамаларын ұсынуға міндетті. Жұмыс орны Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Кенен ауылы, Отар-Қордай автомобиль жолының 163 км . Өнім беруші ҚР ҚНЖЕ қатаң сәйкес барлық жұмыс түрлерінің сапалы орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстар тізбесі өнім берушінің материалды сатып алуын (сатып алуын) қамтиды. Шарт жасалғаннан кейін Өнім беруші шарттық бағаның ведомосін және орындалатын жұмыстарға сметалық есепті ұсынуға міндетті
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Жамбылский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17801359-1
Наименование тендера	Пескобаза Кордайский район
Номер лота	№ 87849334-ОТ1
Наименование лота	Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	251199.000.000001
Наименование работы*	Работы по изготовлению металлических конструкций
Единица измерения*	Работа
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	18327107
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	18327107
Срок выполнения работы*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Устройство склада для хранения противогололедных материалов. Работы по устройству склада для хранения противогололедных материалов должна соответствовать следующим техническим характеристикам: Размеры: Ширина: не менее 30 метр; Длина: не менее 15 метр; Высота : высота не более 7,0 метров, но не менее 6,9 метров, Общая площадь: не менее 450 кв. м. Конструкция должна состоять из металлоконструкций и железобетона. Виды работ: 1. Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2 – 18 м3, 2. Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3 – 18 м3, 3. Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм-0,72т 4. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок- 18,27 м3 5. Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м - 4,4 т конструкций, 6. Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 140 x 140 x 4 мм-1,84 т 7. Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полки из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П – 2,56 т 8. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м – 3,5 т конструкций, 9. Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 x 80 x 3 мм Пояса ферм -1,3 т 10. Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60 x 40 x 2 мм Раскосы, прогоны, связи – 2,2т 11. Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа – 570 м² кровли. 12. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм - 627м² 13. Армирование стен и перегородок железобетонных с установкой вязальной арматуры- 2,1т 14. Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм -2,1т 15. Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщина до 500 мм – 72 м3, 16. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок- 73,44м3 17. Устройство гидроизоляции битумной поверхности по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 180м2. Работы по устройству склада для хранения противогололедных материалов производится в соответствии со сметной документацией. Производство по устройству монолитных конструкций необходимо вести в соответствии со СН РК 5.03-07- 2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". Бетонирование при отрицательной температуре окружающей среды и температуре воздуха выше +25 С должно выполняться согласно требованиям СН РК 5.03-07-2013 и СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве". При выполнении всех работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно перечню, указанному на СН РК 1.03-00-2011. Все металлоконструкции после сварочных работ, очистить от пыли и грязи. Покрыть грунтовкой, закрасить по грунтовке эмалью. Металлические конструкции колонны и балки после покрытия грунтовкой покрыть огнезащитной антикоррозийной краской, толщиной не менее 2,3мм. Перед изготовлением металлических и железобетонных конструкций Поставщик обязан согласовать эскиз и предоставить все технические характеристики используемых материалов. Место выполнение работ Жамбылская область, Кордайский район, с.Кенен а/д Отар-Кордай км 163 (2 категория) Поставщик обязан обеспечить качественно выполнение всех видов работ в строго соответствии со СНиП РК. Перечень работ указанные в технической спецификации включает в себе приобретение (закуп) материала поставщиком. После заключения договора Поставщик обязан предоставить ведомость договорной цены и сметный расчет на выполняемые работы
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	
---	--

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. В технической спецификации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, не устанавливаются.
3. Требования технической спецификации в иных документах не устанавливаются.