

ЖҰМЫС КӨЛЕМІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ **жұмыстарды орындауға (№ 122 зал)**

1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі
Жұмыстың атауы: № 122 залдағы есік блоктарын орнатуға/монтаждауға байланысты жұмыстар.

Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі:

- Саны 2 дана ескі ағаш есік блоктарын беткейлердегі сылақты қағып тастай отырып бөлшектеу. Жұмыстар қабырғалардың тіреуіш құрылымдарын бұзбай, ұқыпты жүргізілуі тиіс.
- Беткейлердің қосымша элементтерімен бірге саны 2 дана (жалпы ауданы 5,8 шаршы метр) тұтас ағаш қос жақтаулы есік блогын монтаждау. Сапалы материалдардан дайындалады, түсі мен текстурасы Тапсырыс береушімен келісім бойынша таңдалады.
- Үй-жайларды құрылыс қоқыстарынан тазарту. Барлық пайда болған қоқыс қаптарға жиналып, ғимараттан шығарылады және Орындаушының өз қаражаты есебінен мамандандырылған полигонға шығарылады.

Монтаждау жіктерін толтыру кәсіби құрылыс көбігімен жүзеге асырылады, содан кейін міндетті түрде гидроқшаулағыш жасалады. Есік қорабы мен қосымша элементтер деңгейге сәйкес дәл шығарылып орнатылады, жарықшақтар мен қисаюларға жол берілмейді.

Барлық жеткізілетін материалдар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Материалдар мен техниканы жұмыс орнына дейін жеткізу Орындаушының күшімен және оның есебінен жүзеге асырылады.

Жұмыстар жұмыс істеп тұрған ғимарат жағдайында жүргізіледі, сондықтан Орындаушы учаскедегі жұмыс өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне жауап береді және мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

1. өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;
2. Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындау;
3. монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізуді регламенттейтін санитарлық нормаларды, еңбекті қорғау нормаларын және басқа да нормалар мен ережелерді сақтау.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **на выполнение работ (зал № 122)**

1. Общие сведения и объемы работ

Наименование работ: Работы, связанные с установкой/монтажом дверей в зале № 122.

Перечень и объемы выполняемых работ:

- Демонтаж старых деревянных дверных блоков со сбиванием штукатурки в откосах в количестве 2 штук. Работы должны проводиться аккуратно, без разрушения несущих конструкций стен.

- Монтаж глухого деревянного двухстворчатого дверного блока с доборными элементами откосов в количестве 2 штук (количеством/общей площадью — 2/5,8 кв.м). Изготавливаются из качественных материалов, цвет и текстура подбираются по согласованию с Заказчиком.
- Очистка помещений от строительного мусора. Весь образовавшийся мусор собирается в мешки, выносится из здания и вывозится силами Исполнителя за собственный счет на специализированный полигон.

Заполнение монтажных швов производится профессиональной строительной пеной с обязательной последующей гидроизоляцией. Дверная коробка и доборные элементы монтируются строго по уровню, зазоры и перекосы не допускаются.

Все поставляемые материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Доставка материалов и техники до места проведения работ производится силами и за счет Исполнителя.

Работы проводятся в условиях действующего здания, поэтому Исполнитель отвечает за технику безопасности производства работ на участке и обязан обеспечить:

1. соблюдение правил противопожарной безопасности;
2. выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
3. соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство монтажных и ремонтных работ.