

Наименование стройки	Текущий ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганский колледж сервиса и технологий"
Наименование объекта	Текущий ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганский колледж сервиса и технологий"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Демонтажные работы			
1	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	1,974
2	Наличники. Снятие	м	9,52
3	Демонтаж зеркал с колонн железобетонных	м² остекления	3,84
4	Демонтаж кабельных каналов	м	258
5	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,28
6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,8
Раздел 2: Ремонтно-строительные работы			
7	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 120 мм для жилых и общественных зданий	м² перегородок	1,974
8	Устройство наличника	м коробки	8,52
9	Двери. Окраска масляная улучшенная за 1 раз	м²	3,992
10	Штукатурка потолков местами (ремонт) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	5
11	Подготовка с очисткой под облицовку или окраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделываемой поверхности	101
12	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	51
13	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	1 123
14	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	125
15	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	133
16	Установка зеркал на колонны	м² поверхности облицовки	3,84

1	2	3	4
---	---	---	---

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)