

ИП «ДАРХАН»

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа"**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

**Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа.**

Сметная стоимость:

**в текущих ценах 2026 года: 939,651 тысяча тенге
в том числе НДС: 129,607 тысяч тенге.**

2026 г.



ГУ "Аппарат акима села Малшыбай Сарыкенгирского сельского округа"

Калимов Т.Ч

Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе
налог на добавленную стоимость

939,651 тыс. тенге

129,607 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай Сарыкенгирского сельского округа.

(наименование стройки)

Составлен в ценах 07. 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай Сарыкенгирского сельского округа.	810,044			810,044
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	810,044			810,044
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	810,044			810,044
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				
		Итого налог на добавленную стоимость				129,607
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	810,044		129,607	939,651

Руководитель проектной организации

Калимов Т.Ч



(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа.

Наименование объекта Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа.

Локальная смета № 2
(Локальный сметный расчет)

на ремонтно-строительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	810,044 тыс. тенге
Средства на оплату труда	375,303 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,069 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				
		<i>из них:</i>				810 044
		затраты на труд рабочих	тенге			
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			346 560
		машины и механизмы	тенге			176 969
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			96 576
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 743
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		366 908
	Раздел 1:	Электроосвещение				
		<i>из них:</i>				810 044
		затраты на труд рабочих	тенге			
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			346 560
		машины и механизмы	тенге			176 969
			тенге			96 576

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			28 743
		материалы, изделия и конструкции	тенге			366 908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		
1	1133-0206-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	30	12 837	385 110
2	247-103-0805 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	30	8 900	267 000
3	1308-0205-0704 ЭСН РК 8.04-02-2024	Провод сечением до 70 мм ² . Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам	км	0,06	111 342	6 681
4	243-402-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2x4 мм ²	м	61,2	529	32 375
Электрооборудование						
5	1308-0303-1005 ЭСН РК 8.04-02-2024	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Смена на конструкции на стене или колонне	шт.	3	13 158	39 474
6	1311-0501-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022	Фотореле. Смена оборудования	шт.	3	4 668	14 004
7	247-208-1103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	3	11 695	35 085
8	274-702-1405-0003 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Фотореле типа AZH-106, герметичный (IP65), встроенный фотодатчик, максимальный ток нагрузки - 16 А.	шт.	3	10 105	30 315

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Калимов Т

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Наименование стройки -

Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай Сарыкенгирского сельского округа.

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 2

на ремонтно-строительные работы

Наименование объекта -

Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай Сарыкенгирского сельского округа.

Основание:

Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 07.2026 г.

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	тенге	
					Сметная стоимость	
1	2	3	4	5	на единицу	общая
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	005-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,7524	5 797	300 008,66
2	004-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,3	6 037	38 033,1
3	007-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,05	4 702	4 937,1
4	004-0144 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,525	6 834	3 587,85
5	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,7384	3 289,27	(28743)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			346 560
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	68,3658		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 86,4185% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7
1	314-504-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,5	11 127	83 452,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,5	3 217	24 127,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5815% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	314-504-1201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,9624	10 822	10 415,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9624	3 845	3 700,43
3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,243	9 175	2 229,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,243	3 217	781,73
4	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033	14 210	468,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033	4 595	151,64
5	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	15	1,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			96 568
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			28 743
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,7697% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	247-103-0805 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	30	8 900	267 000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,5623% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
2	247-208-1103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	3	11 695	35 085
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,668% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
3	243-402-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2	м	61,2	529	32 374,8

Наименование стройки Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа.

Наименование объекта Установка светодиодных светильников в селе Малшыбай
Сарыкенгирского сельского округа.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

ремонтно-строительные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Электроосвещение			
1	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	30
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,7524
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,5
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18
	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	30
2	Провод сечением до 70 мм². Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам	км	0,06
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,525
	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,2724
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,003
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм ²	шт.	0,18

1	2	3	4
	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм ²	м	61,2
	Электрооборудование		
3	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Смена на конструкции на стене или колонне	шт.	3
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,3
	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,03
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,24
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0336
	Изолента ПВХ	кг	0,144
4	Фотореле. Смена оборудования	шт.	3
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,05
	Вышки телескопические, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,69
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96
	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	3
	Фотореле типа AZH-106, герметичный (IP65), встроенный фотодатчик, максимальный ток нагрузки - 16 А.	шт.	3

Составил

Калимов Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

