

Наименование стройки	Текущий ремонт системы газоснабжение зданий Дом культуры с.Шарбулак Казыгуртского района Туркестанской области
----------------------	--

Наименование объекта	Туркестанской области
----------------------	-----------------------

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт системы газоснабжение зданий Дом культуры с.Шарбулак Казыгуртского района Туркестанской области
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	722,495 тыс. тенге
Средства на оплату труда	70,149 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.01 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				722 495
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			63 421
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>теңге</i>			<i>32 411</i>
		машины и механизмы	тенге			20 287
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>теңге</i>			<i>6 728</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			638 787
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
1	1215-0101-0101 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1,2	1 666	1 999
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			1 614	1 937
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			830	996
1.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4283976	4 520	1 936
1.2		машины и механизмы			10	12
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	4
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001236	6 329	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,001236	2 448	3
1.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,040788	82	3
1.3		материалы, изделия и конструкции			42	50
1.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,00516	5 901	30
1.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,03288	604	20
2	1215-0104-0104 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Счетчики газовых приборов. Снятие	прибор	1	1 667	1 667
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			1 663	1 663
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			855	855
2.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,286855	5 797	1 663
2.2		машины и механизмы			4	4
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	2
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000618	6 329	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,000618	2 448	2
3	1308-0304-0304 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Установка шкафа для счетчика	шт.	1	15 415	15 415
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			12 335	12 335
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			6 256	6 256
3.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 988	12 335
3.2		машины и механизмы			2 848	2 848
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			874	874

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	118	27
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	344	252
3.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2266	8 648	1 960
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2266</i>	<i>2 924</i>	<i>663</i>
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	8 451	609
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0721</i>	<i>2 924</i>	<i>211</i>
3.3		материалы, изделия и конструкции			232	232
3.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
3.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
3.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	1 095 348	22
4	прайс лист	Ящик для счетчика газовый G25	шт	1	28 571,43	28 571
5	1119-0103-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка газового счетчика	счетчик	1	15 310	15 310
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			13 915	13 915
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			7 059	7 059
5.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0196	6 890	13 915
5.2		машины и механизмы			21	21
5.2.1	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,06834	60	4
5.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17034	82	14
5.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11934	22	3
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 374	1 374
5.3.1	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
5.3.2	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	986	10
5.3.3	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098
5.3.4	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446 434	4
5.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1 186	10
5.3.6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
6	прайс лист	Счетчик газовый G25 электронный	шт	1	476 190,48	476 190

1	2	3	4	5	6	7
7	1215-0104-0303 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Задвижки на вводе газопровода диаметром свыше 150 до 200 мм. Ремонт	шт.	2	15 426	30 852
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			12 976	25 952
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			6 671	13 342
7.1.1	009-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,2445	7 999	25 953
7.2		материалы, изделия и конструкции			2 450	4 900
7.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00244	954 056	2 328
7.2.2	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000032	853 552	27
7.2.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,74	1 462	2 544
8	1215-0104-0401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Фланцы стальные. Приварка к трубам диаметром до 100 мм	шт.	2	3 180	6 360
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			2 877	5 754
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 479	2 958
8.1.1	009-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,9064	6 349	5 755
8.2		машины и механизмы			180	360
8.2.1	315-201-0201	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,61594	584	360
8.3		материалы, изделия и конструкции			123	246
8.3.1	217-302-0102	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	кг	0,14	1 758	246
9	прайс лист	Проверка газового счетчик газового, лабораторная	шт	1	127 213,9	127 214
10	1116-0701-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Пневматическое испытание трубопровода газоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	375	1 875
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			373	1 865

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			189	945
10.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,25551	7 295	1 864
10.2		материалы, изделия и конструкции			2	10
10.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	781	1
10.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,05	192	10
10.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	446	1
10.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,001	426	
11	315-102-0101 <i>СЦЭМ РК 8.04-11-2026</i>	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	2	8 521	17 042

Составил

Худайназаров М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	прайс лист	Счетчик газовый G25 электронный	шт	1	476 190,48	476 190
2	прайс лист	Проверка газового счетчик газового, лабораторная	шт	1	127 213,9	127 214
3	прайс лист	Ящик для счетчика газовый G25	шт	1	28 571,43	28 571
4	241-703-0401 ПрСЦ 09.2026 № 1-3	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,74	1 462	2 544
5	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00254	954 056	2 423
6	261-301-0221 ССЦ РК 8.04-08-2025	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098
7	261-107-0644 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпильки	шт.	2	124	248
8	217-302-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	кг	0,14	1 758	246
9	217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
10	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,00516	5 901	30
11	217-605-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000032	853 552	27
12	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	1 095 348	22
13	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,03288	604	20

1	2	3	4	5	6	7
14	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1 186	10
15	261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	986	10
16	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,05	192	10
17	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,011	426	5
18	236-202-1017 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446 434	4
19	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	446	1
20	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	781	0,78
		Итого материальные ресурсы	тенге			638 787
		Всего по ведомости:	тенге			638 787