

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17765847-2
Конкурстың атауы:	"Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты" ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85861871-OK1
Лоттың атауы	Ойын жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331910.990.000000
Жұмыстың атауы:	Ойын жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	29657758.62
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	29657758.62
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс беруші шартты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде тіркегеннен кейін 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Еркинкала ауылындағы спорттық ойын алаңын жөндеу (қалпына келтіру) бойынша жұмыстардың келесі түрлерін қарастыру қажет: Топырақты жөндеу (қалпына келтіру) және тығыздау жұмыстарын кемінде 291,5 м³ көлемде орындау, кейіннен үйінділердің жаңартылған және тығыздалатын топырағын кемінде 291,5 м³ көлемде сумен суару. Фракциясы 5–20 мм қиыршықтасты өңдеуді, қиыршықтас төсеме қабатын төсеуді және тығыздауды, сондай-ақ бетон ернеутасты (бордюрді) қалпына келтіруді қамтитын, брусчаткадан жасалған тротуарларды, жолдарды және алаңдарды жөндеуді (қалпына келтіруді) — кемінде 311 м² жабын, 2,205 м³ төсеме қабат және 49 қ.м ернеутас көлемінде орындау. Тоқылмаған синтетикалық материалдан (ТСМ) жасалған аралық қабатты қалпына келтіруді, инемен тесілген геотекстильді төсеуді, қиыршықтас қабатын өңдеуді, іріктеліп алынған ұсақ тас (отсев) жабынын қалыптастыруды және модульдік жасанды жабынды монтаждауды қамтитын футбол алаңын жөндеуді (қалпына келтіруді) — жалпы алаңы кемінде 1 039 м² орындау. Қиыршықтас қабатын өңдеуді, брусчаткадан жасалған жолдар мен алаңдарды қалпына келтіруді, соның ішінде негізді дайындауды, қиыршықтас төсеме қабатын төсеуді және тығыздауды, сондай-ақ бетон ернеутасты қалпына келтіруді қамтитын учаскеден тыс тротуарды жөндеуді (қалпына келтіруді) — алаңы кемінде 19,2 м², төсеме қабат көлемі кемінде 0,432 м³ және ернеутас ұзындығы кемінде 9,6 қ.м (қимасы 200×80 мм) орындау. Жалпы ұзындығы кемінде 85,085 қ.м металл қоршауларды, металл бағаналардағы калитканы қалпына келтіруді — кемінде 1 дана, жалпы салмағы кемінде 2,216368 т торлы конструкцияларды, сондай-ақ металл бағаналарға бекітілген тордан жасалған биіктігі 4,0 метрге дейінгі металл қоршауды — ұзындығы 47,5 қ.м қамтитын алаң қоршауын жөндеуді (қалпына келтіруді) орындау. Металл беттерді дайындап, жалпы алаңы кемінде 1 058,2 м² праймер (грунтовка) жағуды және кейіннен эмальмен сырлауды орындау. Объектіні жөндеуді (қалпына келтіруді) орындау, соның ішінде: Қабырғалардың бүйірлік гидроокшаулағышын кемінде 160,82 м² алаңда қалпына келтіру; Өлшемі 3,0 × 2,0 м ойын түріндегі дайын футбол қақпасын кемінде 1 жиынтық көлемінде жеткізу; Қоршау торын бекіту элементтерін резеңкемен қапталған трос пен болат тросқа арналған тартпа қысқыштарды қолдана отырып ауыстыру және қалпына келтіру — кемінде 112 дана, сондай-ақ диаметрі 6,0 мм резеңкемен қапталған тростың жалпы ұзындығы кемінде 47,5 × 10 м; Жалпы алаңы кемінде 1090,95 м² қоршау торын қолдана отырып, кемінде 1039 м² алаңда тордан жасалған қоршау бетін жөндеу және қалпына келтіру; Сыртқы жарықтандыру бойынша жұмыстарды орындау, соның ішінде: топырақты кемінде 20,124 м³ көлемде кері толтыру, топырақты қолмен кемінде 0,60372 м³ және 2,072772 м³ көлемде кері толтыру, кемінде 18,654948 м³ көлемде кері толтыру, жалпы ұзындығы кемінде 55,9 м кабель төсеу, кемінде 0,375 м³ көлемде құм пайдалану және ұзындығы кемінде 55,9 м учаскеде кабельді кірпішпен қорғау. Сыртқы жарықтандыру жүйесін жөндеуді (қалпына келтіруді) орындау, соның ішінде: Жалпы ұзындығы
--	---

	кемінде 90 м кабельдік желілерді жөндеу және қалпына келтіру, қосымша жалпы ұзындығы кемінде 141 м кабель жеткізу; Кемінде 6 дана жарықдиодты прожекторларды пайдалана отырып, кемінде 6 прожекторды жөндеу және қалпына келтіру; Жалпы ұзындығы кемінде 111 м полимерлі құбырды бекіте отырып, қабырға бойымен кабельді ашық төсеу, бұл ретте жалпы ұзындығы кемінде 112,11 м полипропилен құбырын және кемінде 333 дана гофрленген құбырларға арналған ұстағыштарды қолдану; Сыртқы жарықтандыру шамдарына арналған болат тіректерді, соның ішінде көше жарықтандыруына арналған мырышталған, қырлы, конустық, фланецті болат бағаналарды кемінде 4 дана мөлшерінде жөндеу және қалпына келтіру; Сыртқы жарықтандыру шамдарын кемінде 4 дана, топтық жарықтандыру қалқанын кемінде 1 дана және аспаптарды немесе аппараттарды кемінде 4 дана мөлшерінде жөндеу және қалпына келтіру; Дөңгелек болаттан жасалған көлденең жерге тұйықтағышты жалпы ұзындығы кемінде 20 м жөндеу және қалпына келтіру; Траверстері және бір тіреуіші (подкос) бар кемінде 3 дана бір бағаналы темірбетон тіректерді, сондай-ақ жоғары вольтты электр беру желілерінің тіректеріне арналған кемінде 3 дана бағаналарды жөндеу және қалпына келтіру; Диаметрі 8 мм және ұзындығы 1 м дөңгелек болаттан жасалған кемінде 1 тік жерге тұйықтағышты, диаметрі 16 мм және ұзындығы 3 м дөңгелек болаттан жасалған кемінде 1 тік жерге тұйықтағышты, сондай-ақ бұрыштық болаттан жасалған кемінде 2 тік жерге тұйықтағышты жөндеу және қалпына келтіру. Шағын сәулеттік нысандарды (ШСН/МАФ) жөндеуді (қалпына келтіруді) орындау, соның ішінде: воркаут кешені — кемінде 1 дана, армрестлинг үстелі — кемінде 1 дана, пресске арналған орындық — кемінде 1 дана, гиперэкстензия — кемінде 1 дана, адымдау тренажеры — кемінде 1 дана, маятник — кемінде 1 дана, спорттық серия элементтері — кемінде 2 дана, аяқпен басу тренажеры — кемінде 1 дана, воркауттың қосымша элементтері — кемінде 1 дана, қоқыс жәшіктері — кемінде 2 дана және металл қаңқалы орындықтар — кемінде 2 дана.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Барлық жұмыстар мен қолданылатын материалдар, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу мекенжайлары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Жұмыстар қолданыстағы ҚР ҚН (СН РК), ҚР ЕЖ (СП РК) талаптарына сәйкес орындалуы керек. Мердігер ұйымдардың жұмыстары Тапсырыс берушінің тиісті хабарламасынан кейін 5 жұмыс күні ішінде басталуы тиіс. Шарт жасасқаннан кейін мердігер ұйым 3 жұмыс күні ішінде жұмысшылар мен техниканың тізімін ұсынуға және олардың бар екендігін Тапсырыс берушінің өкіліне көрсетуге міндетті. Жұмыс басынан аяғына дейін Тапсырыс берушімен келісілуі және оның талаптары мен ұсыныстары ескеріле отырып орындалуы тиіс.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Атырауский городской отдел финансов"
№ конкурса:	№ 17765847-2
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа"
Номер лота:	№ 85861871-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации игрового оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331910.990.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации игрового оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	29657758.62
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	29657758.62
Срок выполнения работы:	до 31 декабря 2026 года после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Предусмотреть следующие виды работ по ремонту (восстановлению) спортивной игровой площадки в селе Еркинкала: Выполнить ремонт (восстановление) и уплотнить грунт в объёме не менее 291,5 м³ с последующим поливом водой обновлённого и уплотняемого грунта насыпей в объёме не менее 291,5 м³. Выполнить ремонт (восстановление) тротуаров, дорожек и площадок из брусчатки с разработкой щебня фракции 5-20 мм, укладкой и уплотнением щебёночного подстилающего слоя, а также восстановлением бетонного бортового камня — в объёме не менее 311 м² покрытия, 2,205 м³ подстилающего слоя и 49 пог. м бортового камня. Выполнить ремонт (восстановление) футбольной площадки, включая восстановление прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), укладку иглопробивного геотекстиля, разработку слоя щебня, формирование покрытия из отсева и монтаж модульного искусственного покрытия — общей площадью не менее 1 039 м². Выполнить ремонт (восстановление) тротуара вне участка с разработкой щебёночного слоя, восстановлением дорожек и площадок из брусчатки, включая подготовку основания, укладку и уплотнение щебёночного подстилающего слоя, а также восстановлением бетонного бортового камня — площадью не менее 19,2 м², объёмом подстилающего слоя не менее 0,432 м³ и бортового камня не менее 9,6 пог. м (сечением 200×80 мм). Выполнить ремонт (восстановление) ограждения площадки, включая металлические ограждения общей протяжённостью не менее 85,085 пог. м, восстановление калитки на металлических столбах — не менее 1 шт., решётчатых конструкций общей массой не менее 2,216368 т, а также металлического ограждения высотой до 4,0 м из сетки, закреплённой на металлических столбах, — протяжённостью 47,5 пог. м. Выполнить подготовку металлических поверхностей с нанесением грунтовки и последующей окраской эмалью общей площадью не менее 1 058,2 м². Выполнить ремонт (восстановление) объекта, включая восстановление боковой гидроизоляции стен площадью не менее 160,82 м²; поставку готовых футбольных ворот игрового типа размером 3,0 × 2,0 м в количестве не менее 1 комплекта; замену и восстановление элементов крепления заградительной сетки с применением троса с резиновым покрытием и зажимов оттяжки для стального троса в количестве не менее 112 шт., а также троса с резиновым покрытием диаметром 6,0 мм общей длиной не менее 47,5 × 10 м; ремонт и восстановление заградительной поверхности из сетки площадью не менее 1039 м² с применением заградительной сетки общей площадью не менее 1090,95 м²; выполнение работ по наружному освещению, включая засыпку грунта в объёме не менее 20,124 м³, ручную засыпку грунта в объёме не менее 0,60372 м³ и 2,072772 м³, засыпку в объёме не менее 18,654948 м³, прокладку кабеля общей длиной не менее 55,9 м, использование песка в объёме не менее 0,375 м³ и защиту кабеля кирпичом на участке длиной не менее 55,9 м. Выполнить ремонт (восстановление) системы наружного освещения, включая ремонт и восстановление кабельных линий общей длиной не менее 90 м с дополнительной поставкой
---	---

	кабеля общей длиной не менее 141 м; ремонт и восстановление не менее 6 прожекторов с использованием светодиодных прожекторов в количестве не менее 6 шт.; выполнение открытой прокладки кабеля по стене с креплением полимерной трубы общей длиной не менее 111 м с применением полипропиленовой трубы общей длиной не менее 112,11 м и держателей для гофрированных труб в количестве не менее 333 шт.; ремонт и восстановление опор стальных для светильников наружного освещения, включая стойки стальные оцинкованные, гранёные, конические, фланцевые для уличного освещения в количестве не менее 4 шт.; ремонт и восстановление светильников наружного освещения в количестве не менее 4 шт., группового осветительного щитка в количестве не менее 1 шт. и приборов или аппаратов в количестве не менее 4 шт.; ремонт и восстановление горизонтального заземлителя из круглой стали общей длиной не менее 20 м; ремонт и восстановление не менее 3 одноستоечных железобетонных опор с траверсами и одним подкосом, а также не менее 3 стоек для опор высоковольтных линий электропередачи; ремонт и восстановление не менее 1 вертикального заземлителя из круглой стали диаметром 8 мм и длиной 1 м, не менее 1 вертикального заземлителя из круглой стали диаметром 16 мм и длиной 3 м, а также не менее 2 вертикальных заземлителей из угловой стали. Выполнить ремонт (восстановление) малых архитектурных форм (МАФ), включая комплекс воркаут в количестве не менее 1 шт., стол для армрестлинга — не менее 1 шт., лавку для пресса — не менее 1 шт., гиперэкстензию — не менее 1 шт., шаговый тренажёр — не менее 1 шт., маятник — не менее 1 шт., элементы спортивной серии — не менее 2 шт., тренажёр для жима ногами — не менее 1 шт., дополнительные элементы воркаута — не менее 1 шт., урны — не менее 2 шт. и скамейки с металлическим каркасом — не менее 2 шт.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Все работы и применяемые материалы, а также адреса проведения ремонтных работ предварительно согласовать с Заказчиком. Работы должны выполняться в соответствии с действующими СН РК, СП РК. Работы подрядные организации должны начинаться в течении 5 рабочих дней после соответствующего уведомления Заказчика. После заключения договора подрядные организация должна предоставлять список рабочих, техники и показать наличие их представителю Заказчика в течении 3-ех рабочих дней. Работа от начала до конца должна быть согласована с заказчиком и выполнена с учетом его требований и предложений.