

Республика Казахстан
ТОО «Архитектурно-проектное предприятие»
Государственная лицензия: ГСЛ № 001203-1 от 19. 11. 2010г.
г. Экибастуз, ул. Машхур Жусуп, 46 «в»
Тел.: 40-03-63

**Установка системы пожарной сигнализации
для здания ДЮСШ №1 ФОК,
расположенного по адресу: Павлодарская область,
город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А**

Сметная документация

Директор



Сартова С.К.

г. Экибастуз. 2026г.

Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	2-01	Объектная смета Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А	
4	2-01-04-02	Локальная смета: Установка системы пожарной сигнализации	

Пояснительная записка

Объект строительства "Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А" находится в регионе - 14.02 Павлодарская область г.Экибастуз.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании:

1. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДПС РК 8.01-08-2022);
 - Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДПС РК 8.04-09-2022);
 - Индексы стоимости для строительства (НДПС РК 8.04-07-2025);
 - Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДПС РК 8.04-03-2022);
 - Общие положения по применению элементных сметных норм на строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительно-монтажные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2025);
 - Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2025);
 - Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДПС РК 8.04-03-2025);
 - Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительно-монтажные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
 - Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2025);
 - Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2025);
 - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительно-монтажные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2025);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2025);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СПЭМ РК 8.04-11-2025);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СППГ РК 8.04-12-2025);
 - Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СППГ РК 8.04-12-2025);
 - Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СПЗТ РК 8.04-13-2025);
2. справочных изданий:
- Прейскурант № 1.1 строительных материалов, изделия, конструкции;
 - Прейскурант № 1.2 строительные материалы, изделия, конструкции;
 - Прейскурант № 1.3 материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;
 - Прейскурант № 1.4 материалы, изделия и инженерное оборудование для электрооснабжения и электроосвещения;
 - Прейскурант № 1.5 материалы, изделия и инженерное оборудование для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6 материалы, изделия для благоустройства территории, озеленения;
- Прейскурант № 1.7 подъемно-транспортное и блокирующее оборудование;
- Прейскурант № 1.8 оборудование для систем безопасности и контроля.;
- Прейскурант № 2 оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3 оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4 технологическое оборудование;

3. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- 1 Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- 2 Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- 1 Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята согласно информации о ценах».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами постройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 7,3%.
- 1 Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- 2 Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- 3 Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- 4 Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - по расчету.

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 16 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.6 от 16.06.2026 г. в ценах, введенных с 01.01.2026 г., с пересчетом в цены 3 кв.2026г. к-1,0587.

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

КТУ "Детско-юношеская спортивная школа №1 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

6 172,359 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм

тыс тенге

налог на добавленную стоимость

851,360 тыс тенге

Руководитель

Аблайханов К.К.

(ссылка на документ об утверждении)

9 июля 2026 года

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК,
расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				742,254
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				142,254

		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А	3 644,497			3 644,497
	2-01	Итого по главе 2	3 644,497			3 644,497
		Итого по главам 1-7	3 644,497			3 644,497
		сметная з/плата				1 194,684
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,406
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами постройке (7,3%)	266,048			266,048
		Итого по главе 8	266,048			266,048
		Итого по главам 1-8	3 910,545			3 910,545
		Сметная прибыль (5)%	195,527			195,527
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	78,211			78,211
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	4 184,283			4 184,283
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.		19,248		19,248
		(4184,283*0,46%)				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.		121,344		121,344
		(4184,283+0*0,2)*2,90%				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.		140,592		140,592
		Итого в текущих ценах в том числе	4 184,283		882,846	5 067,129
		Часть I, всего		742,254		742,254
		в том числе				
		Проектные работы, всего		742,254		742,254
		в т. ч. с разбивкой по годам: 2026г.		742,254		742,254
		Часть II, III, всего	4 184,283		140,592	4 324,875
		в т. ч. с разбивкой по годам:	4 184,283		140,592	4 324,875

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Наименование стройки: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Наименование объекта: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)
на Установку системы пожарной сигнализации

Основание: Сметная стоимость 3644,497 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1194,684 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,406 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 644 497
		Раздел 1. Аппаратура пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			1 487 765
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 487 765
1	1310-0701-0701 Кклим = 1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.	шт.	1	18192	18 192
2	248-303-0205 основной ресурс	Монтаж оборудования	шт.	1	41746	41 746
3	1310-0701-0303 Кклим = 1,09	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	30784	30 784
4	248-306-0348 основной ресурс	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.	шт.	1	22314	22 314
5	1310-0701-0202 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования	шт.	42	11461	481 362
6	248-302-0201	Источник электропитания РИП-12, исполнение 100 (РИП-12-3/7М6-V1) 13,6В 3А	шт.	42	1926	80 892
7	1310-0701-0202 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	11461	45 844

8	248-302-0403	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	4	139505	558 020
9	1310-0701-0202 Клим = 1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	11461	45 844
10	248-302-0501 основной ресурс	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1654	6 616
11	1310-0701-0601 Клим = 1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	3204	25 632
12	248-304-0302 основной ресурс	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	8	3093	24 744
13	1121-0401-0501 Клим = 1,06	Установка указателя светового настенного	шт.	3	3199	9 597
14	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 "ВЫХОД"	шт.	3	2712	8 136
15	1308-0105-0101 Клим = 1,09	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	13419	26 838
16	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30602	61 204
		Раздел 2. Кабельные изделия и провода, ИТОГО:	тенге			1 237 040
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 237 040
17	1308-0503-1303 Клим = 1,09	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	80	1212	96 960
18	243-108-0501 основной ресурс	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	80	544	43 520
19	1308-0503-1303 Клим = 1,09	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	40	1212	48 480
20	243-108-0702 основной ресурс	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (ок)-0,66	м	40	1001	40 040
21	1308-0201-0801 Клим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	680	1033	702 440
22	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	680	118	80 240
23	1308-0201-0801 Клим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	120	1033	123 960
24	243-305-1717 основной ресурс	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС-43 СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСнг(А)-FRLS 4x0,75	м	120	845	101 400

		Раздел 3. Монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			913 560
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			913 560
25	241-207-0203 основной ресурс	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм/гильза	м	10	111	1 110
26	1308-0503-0101 Клим = 1,09	Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм	м	790	1055	833 450
27	243-907-0103 основной ресурс	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм x 16 мм	м	790	100	79 000
		Раздел 4. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			6 132
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 132
28	1219-0101-0201 Клим = 1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/в перегородках	отверстие	21	292	6 132

Составил

Кондратьева Е.В.



Проверил

Баймагамбетова А.К.



Наименование стройки: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Установка системы пожарной сигнализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2020 г.							
№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	406	
---	------------------------------------	--------	-----	--

1 194 684

Средства на оплату труда

Машины и механизмы

1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,8768	13496 4263	25 329 8 001
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	23,98	23	552
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	23,98	9163 2498	219 729 59 902
4	314-504-0601	Подъемники одномаховые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,08611	5475 2498	471 215

5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,886501	8708 2985	16 428 5 631
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	54,104221	23	1 244
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,0525	19	172
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	52,74728	25	1 319

Итого по машинам и механизмам

167,713412

265 244
73 749

Материалы

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,8	880	3 344
2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00496	4216417	20 913
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01252	36581	458
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,516	1186	11 286
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,78	1251	10 984
6	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	143	801
7	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	599312	132
8	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00036	859685	309
9	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм/гильза	м	10	111	1 110
10	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	80	544	43 520
11	243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (ок)-0,66	м	40	1001	40 040
12	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	600	113	60 210

13	243-305-1717	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЗ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4x0,75	м	120	845	101 400
14	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	14,4	56	806
15	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм x 16 мм	м	790	100	79 000
16	247-216-1102	Изолянта ПВХ	кг	0,009	4837	44
17	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	42	1926	80 892
18	248-302-0403	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	4	139505	558 020
19	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1654	6 616
20	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
21	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 "ВЫХОД"	шт.	3	2712	8 136
22	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	8	3093	24 744
23	248-306-0348	Источник электропитания РИП-12, исполнение 100 (РИП-12-3/7М6-V1) 13.6В 3А	шт.	1	22314	22 314
24	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30602	61 204
25	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328457	20
26	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	594	18
27	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	1,56	240	374
28	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114283	229
29	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,196	2313	453
30	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,996	495	493
31	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000266	1576025	42
32	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,172	1438	1 685
33	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000266	6325216	1 683
34	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00208	7763690	16 148
35	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,76	1293	7 448
36	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,4	322	4 637

37	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,6	300	10 080
38	261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,6	2350	8 460
39	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,144	1381	199
40	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,88	160	941
41	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1664	501	83

1 251 052

Итого по материалам

Заказ 26070-100 Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	
Наименование: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А	
Регион: Павлодарская область г.Экибастуз	
Текущие цены с 01.01.2026 г.	
НДС 16,00 %	
Клер - 9	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строюке 7,3% (табл.1 п. 1.44)	
сметная прибыль 5%	
Козф. на ветер 1	
Температурная зона IV	
Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:	
- материалы: 1	
- оборудование: 1	
Непредвиденные работы и затраты: 2,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (6.2))	
Учитываются климатические условия	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06	
Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09	

№ п/п	Показатели
	Козф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01	
Наименование: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А	
Расчетный измеритель: объект	
Количество: 1,0000000000	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные сети	
Локальная смета №2-01-04-02 Установка системы пожарной сигнализации	
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Кондратьева Е.В.
	Проверил: Баймагамбетова А.К.
Раздел №1 Аппаратура пожарной сигнализации.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1310-0701-0701 1
2	248-303-0205 (ОР) 1
3	1310-0701-0303 1

Заказ 26070-100 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
4	248-306-0348 (OP) 1
5	1310-0701-0202 42
6	248-302-0201 42
7	1310-0701-0202 4
8	248-302-0403 4
9	1310-0701-0202 4
10	248-302-0501 (OP) 4
11	1310-0701-0601 8
12	248-304-0302 (OP) 8
13	1121-0401-0501 3
	Ресурс исключен 261-303-0122
14	248-304-0106 Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 "ВЫХОД" 3
15	1308-0105-0101 2
16	248-306-0377 2
Раздел №2 Кабельные изделия и провода.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
17	1308-0503-1303 80
	Ресурс исключен 261-107-0248
18	243-108-0501 (OP) 80

№ п/п	Показатели
19	1308-0503-1303 40
	Ресурс исключен 261-107-0248
20	243-108-0702 (OP) 40
21	1308-0201-0801 680
22	243-305-0303 680
23	1308-0201-0801 120
24	243-305-1717 (OP) 120
Раздел №3 Монтажные изделия.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
25	241-207-0203 (OP) Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм/гильза 10
26	1308-0503-0101 790
27	243-907-0103 (OP) 790
Раздел №4 Строительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	1219-0101-0201 Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/в перегородках 21
	Ресурс исключен 261-107-0831

Расчет стоимости проектных работ

Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу:

Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Расчет стоимости проектных работ произведен на основании СЦП РК 8.03-01-2025 "Сборник цен на проектные работы для строительства, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения", введенного в действие с 01.01.2026 года, утвержденного Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 15.09.2025года №125-НК и Государственного норматива (ГН) по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан НДДС РК 8.01-08-2022, утвержденного Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №223-нк от 01.12.2022 года

Заказчик:

Генпроектировщик: ТОО "Архитектурно-проектное предприятие"

№ п/п	Характеристика здания	№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов, указанных к разделу или главе сборника цен на проектные работы, параметры цен, поправочные коэффициенты, основной показатель объекта, формулы	Расчет стоимости (тыс. тенге)	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4	5
1.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ - СЦП РК 8.03-01-2025			
	Спорткорпус с залом размерами ~36x18м	Таблица 1706-0203-04 п.4 "Специализированные здания для физической культуры и спорта"	(10584 + 0 * 1) * 1,2	12 700,800
	Общая площадь 1044,2м2	а 10584		
		в 0		
		K1(2) 1,2		
		X1(шт) 1		
		П (ki) 1,17	12 700,800 * 1,17	14 859,936
		Рекомендуемая стоимость		
		распределения проектных работ:		
		- АС (вычерчивание планов)	14 859,936 * 0,02	297,199
		- ОПС-охранно-пожарная сигнализ. 2,5%	14 859,936 * 0,025	371,498
		Итого:		668,697
		- Сметная документация 11%	668,697 * 0,11	73,557
	Итого:			
	НДС, 16%			742,254
	ВСЕГО с НДС			118,761
				861,015



Директор

Сартова С.К.

SANA 2026.6 от 16.06.2026 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А

Заказ 26070-100

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Установка системы пожарной сигнализации для здания ДЮСШ №1 ФОК, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, строение 62 А
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 3644,497 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,406 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда 1194,684 тыс. тенге
Расчетный показатель единичной стоимости 1 объект
Показатель единичной стоимости 3644,497 тыс. тенге /объект

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 4. Внутренние инженерные сети									
1	2-01-04-02	Установка системы пожарной сигнализации	3 644,497			3 644,497	0,406	1 194,684	3 644,497
		Итого по разделу:	3 644,497			3 644,497	0,406	1 194,684	3 644,497
		Всего:	3 644,497			3 644,497	0,406	1 194,684	3 644,497

ГИП

Баймагамбетова А.К.

Составил

Кондратьева Е.В.