

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изготовление и установка модульной мебели с металлическим основанием и ячейками для хранения предметов

Назначение: оснащение коридора спального этажа КГУ «Специальной организации образования»

1. Количество и габаритные параметры

Количество: определяется заказчиком по фактическим замерам коридора и расположению радиаторов отопления. Рекомендуемое исполнение – отдельные модульные секции, устанавливаемые между радиаторами и дверными проёмами.

Параметры	Требования
Количество модульной мебели	15 штук
Длина одной секций	2000 мм, по согласованию с заказчиком
Глубина	350 - 450 мм.
Высота сиденья от пола	430 - 470 мм.
Высота секций	200 - 300 мм на ярус, по проекту
Основания	Металлический каркас
Цвет металла	Чёрный, графитовый или иной нейтральный цвет по согласованию
Материалы сиденья	ЛДСП/влагостойкая фанера/мебельная плита с износостойким покрытием. Сиденье и спинка обтянута мягкой текстильной обивкой
Количество тумбочки	1 штука
Длина	1750 мм
Высота	1200 мм
Глубина	500мм. Материал, цвет, фурнитуру согласовать с заказчиком

2. Требования к металлическому основанию

2.1. Каркас изготовить из стальной профильной трубы ориентировочным сечением не менее 20 × 20 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм либо из эквивалентного металлического профиля, обеспечивающего устойчивость и допустимую нагрузку.

2.2. Все металлические детали должны быть соединены сваркой, без люфта и острых выступов.

2.3. Металл очистить и покрыть порошковой краской либо другим износостойким антикоррозионным покрытием.

2.4. Опоры снабдить защитными пластиковыми или резиновыми ножками, предотвращающими повреждение напольного покрытия.

2.5. Конструкция должна быть устойчивой при обычной эксплуатации, не раскачиваться и не иметь острых кромок.

3. Сиденье и секции

3.1. Сиденье выполнить из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, влагостойкой фанеры.

3.2. На сиденье и спинку предусмотреть съёмную мягкую накладку с обивкой из износостойкого материала, пригодного для регулярной влажной уборки. Мягкая накладка должна надёжно фиксироваться.

3.3. Под сиденьем предусмотреть открытые полки или ячейки. Рекомендуемая глубина ячейки – 300 - 350 мм; высота – 200 - 300 мм.

3.4. Полки должны выдерживать вес, устойчивыми к регулярной уборке. Предпочтительно открытое исполнение для вентиляции и быстрого высыхания.

3.5. Кромки плитных материалов закрыть ударопрочной кромкой. Не допускаются заусенцы, сколы, отслоения и выступающие крепёжные элементы.

3.6. Предусмотреть возможность уборки пола под мебелью; нижние элементы не должны создавать труднодоступные зоны скопления грязи.

4. Установка рядом с радиаторами отопления

4.1. Перед изготовлением поставщик обязан выполнить замеры и согласовать расположение каждой секции с заказчиком.

4.2. Скамьи и секции не должны перекрывать радиаторы, трубопроводы, запорную арматуру и доступ к обслуживанию отопительной системы.

4.3. Не допускается установка сплошных глухих экранов перед радиаторами. При размещении мебели вблизи отопительных приборов необходимо сохранить свободную циркуляцию воздуха и соблюдать расстояния, рекомендованные изготовителем радиатора и требования эксплуатации здания.

4.4. Предусмотреть разрывы между модулями напротив радиаторов. Точные зазоры определяются по месту с учётом типа радиатора и требований обслуживающей организации.

4.5. Мебель не должна касаться горячих поверхностей отопительных приборов.

5. Требования к безопасности и эксплуатации

5.1. Изделия должны быть предназначены для общественных помещений с интенсивной эксплуатацией.

5.2. Поверхности должны выдерживать регулярную очистку средствами, разрешёнными для соответствующих материалов.

5.3. Конструкция не должна иметь острых углов, заусенцев, открытых концов профильной трубы или доступных острых крепёжных деталей.

5.4. Установка не должна сужать нормативную ширину коридора, препятствовать открыванию дверей, доступу к инженерным коммуникациям и эвакуации людей.

5.5. Материалы и отделка должны соответствовать применимым требованиям безопасности для мебели, используемой в образовательной организации.

6. Комплектность

- Модульные скамьи с металлическим каркасом – количество по заявке заказчика;
- Обувные полки/ячейки под сиденьями – в составе каждой секции;
- Защитные наконечники опор – комплект;
- Крепёж и соединительные элементы – комплект;
- Доставка, сборка и установка – включены в стоимость;
- Уборка упаковочных материалов после монтажа – включена в стоимость.

7. Требования к поставщику и приёмке

До изготовления поставщик предоставляет эскиз с габаритами, количеством модулей, схемой металлического каркаса и расположением секций. Изготовление начинается после согласования эскиза с заказчиком. Приёмка выполняется после проверки размеров, устойчивости, качества сварных соединений и покрытия, отсутствия острых кромок, комплектности и качества монтажа. Все материалы за счет поставщика.

8. Гарантия

Гарантийный срок на мебель и монтаж – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки, если договором не предусмотрен больший срок.

9. Примечание для размещения государственных закупок

Технические параметры указаны для формирования требований к функциональным, техническим и качественным характеристикам. Допускаются эквивалентные материалы, обеспечивающие заявленные характеристики.

** Приблизительный дизайн для наглядности*

