

SANA 2026.4Д от 15.04.2026 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2026-010

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утвержден

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

КГП на ПХВ "Тарбагатай-Вет" Управления ветеринарии по ВКО

338,053 тыс тенге

тыс тенге

46,628 тыс тенге

"08" октября 2026 год

Принят КГП на ПХВ "Тарбагатай-Вет" Управления ветеринарии по ВКО от 08.10.2026 N 126

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт по замене электропроводов в здании Ветеринарного пункта. Куйган Тарбагатайского района ВКО.
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий ремонт по замене электропроводов в здании Ветеринарного пункта с.Куйган Тарбагатайского района ВКО.	277,550			277,550
		Итого по главе 1				277,550
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	277,550			277,550
	сметная з/плата				176,187
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,057
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	277,550			277,550
	Сметная прибыль (5)%	13,875			13,875
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	291,425			291,425
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего 16% в т. ч. с разбивкой по годам:				46,628
	Всего по сводному сметному расчету				338,053

Руководитель

М. Касенеов



Наименование стройки: Текущий ремонт по замене электрокотлов в здании Ветеринарного пункта с.Куйган Тарбагатайского района ВКО.

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Текущий ремонт по замене электрокотлов в здании Ветеринарного пункта с.Куйган Тарбагатайского района ВКО.
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 227,850 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 0,033 тыс. чел.-ч

Средства на оплату труда 100,609 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Текущий ремонт по замене электрокотлов в здании Ветеринарного пункта с.КуйганТарбагатайского р.а.ВКО.	154,450	73,400		227,850	0,033	100,609	
		Итого по разделу:	154,450	73,400		227,850	0,033	100,609	
		Всего:	154,450	73,400	0,000	227,850	0,033	100,609	0,000

Руководитель

М.Касенов



ЗАНА 2026-4Д от 15.04.2026 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Наименование стройки: Текущий ремонт по замене электродов в здании Ветеринарного пункта с.Куиган Тарбагатайского района ВКО.

Наименование объекта: Текущий ремонт по замене электродов в здании Ветеринарного пункта с.Куиган Тарбагатайского района ВКО.

Локальная смета № 1-01-00-01 (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт по замене электродов в здании Ветеринарного пункта с.Куиган Тарбагатайского района ВКО.

Основание:

Сметная стоимость	227,850	тыс. тенге
Средства на оплату труда	100,609	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,033	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			227 850
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			84 700
		Подраздел 1.1. Замена котельного оборудования., ИТОГО	тенге			84 700
1	1215-0102-1801 Клим = 1,09	Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2, 6кВт	шт.	1	4385	4 385
2	1118-0501-0101 Клим = 1,06	Демонтаж насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	насос	1	8955	8 955
3	1215-0101-0302 Клим = 1,09	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1676	1 676
4	1215-0101-0503 Клим = 1,09	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	шт.	4	6966	69 664

Заказ 2026-010 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	1215-0102-0101 Клим = 1,09	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1	11860	11 860
		Раздел 2. Монтаж оборудования., ИТОГО:	тенге			173 150
		Подраздел 2.1. Работа., ИТОГО	тенге			173 150
6	1118-0201-0301 Клим = 1,06	Установка водоподогревателя емкостного, вместимость до 1 м3, 9 кВт	водоподогреватель	1	20872	20 872
7	590-000-0000 Клл	Электрокотел ЭВН-К-933	шт	1	73400	73 400
8	1118-0501-0101 Клим = 1,06	Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	насос	1	15748	15 748
9	1217-0101-2001 Клим = 1,09	Выключатели пакетные. Смена	шт.	1	9964	9 964
10	1118-0605-0103 Клим = 1,06	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 40 мм	фильтр	1	6538	6 538
11	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	13879	13 879
12	1118-0401-0101 Клим = 1,06	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 0,1 м3	бак	1	14293	14 293
13	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587
14	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	422	844
15	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	2	150	300

Заказ 2026-010 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	5	476	2 380
17	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	5	269	1 345

М. Дасенов



Составил

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт по замене электродеталей в здании Ветеринарного пункта с. Куйган Тарбагатайского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт по замене электродеталей в здании Ветеринарного пункта с. Куйган Тарбагатайского района ВКО

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	33			
---	------------------------------------	--	--------	----	--	--	--

100 609

Средства на оплату труда

Машины и механизмы

1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,173	311		676
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,057976	9265		537
					3257		189

Итого по машинам и механизмам 2,230976 1 213

189

Материалы

Заказ 2026-010 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0,014	40836	572
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00443	831695	3 684
3	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,13	1154	1 304
5	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00468	530038	2 481
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,21	36	44
7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	727247	73
8	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1436	426	61
9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1436	781	112
10	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,288	446	128
11	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	422	844
12	241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	2	150	300
13	241-119-0204	Стон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	5	476	2 380
14	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	5	269	1 345
15	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,047	1493	70
16	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	13879	13 879
17	242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		
18	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	951	114
19	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1381		
20	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587

Заказ 2020-010 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21	261-303-0118	Выключатели, переключатели	шт.	1	4500	4 500
22	261-701-0101	Арматура трубопроводная Винтеля до Ду-50мм	шт.	4	2800	11 200

Итого по материалам

56 678

Технологическое оборудование и мебель

1	590-000-0000	Электрокотел ЭВН-К-933	шт	1	73400	73 400
---	--------------	------------------------	----	---	-------	--------

Итого по технологическому оборудованию и мебели

73 400

НА 2026 4Д от 15.04.2026 г.

наименование стройки: Текущий ремонт по замене электродвигателей в здании Ветеринарного пункта с. Куйган

Заказ 2025-010

наименование объекта: Текущий ремонт по замене электродвигателей в здании Ветеринарного пункта с. Куйган Тарбагатайского района

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Демонтажные работы.

Замена котельного оборудования.

Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м², 6 кВт

шт.

1

Демонтаж насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т

насос

1

Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие

шт. арматуры

1

Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена

шт.

4

Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м³. Демонтаж

шт.

1

Раздел 2 Монтаж оборудования.

Работа.

Установка водоподогревателя емкостного, вместимость до 1 м³, 9 кВт

водоподогреватель

1

Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т

насос

1

Выключатели пакетные. Смена

шт.

1

Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 40 мм

фильтр

1

SANA 2026.4Д от 15.04.2026 г.

Заказ 2026-010 Локальная смета № 1-01-00-01 Дефектный акт №

1	2	3	4
10	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, ёмкость 0,1 м ³	бак	1