Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022086-1
Сатып алудың атауы:	ШҚО филиалына металл есік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88571714-3ЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	сыртқы, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ескісін бөлшектеу және жаңасын орнату арқылы металл есік (ШҚО)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104630100, Абай облысы, Үржар ауданы, Үржар а. Үржар, ауылдық Үржар. ұлы. Есіл 9, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ескі есікті бөлшектеу және жаңа металл есікті орнату қызметтеріне 1. Қызмет атауы Қолданыстағы металл есікті бөлшектеу және жаңа металл есікті орнату қызметтері. 2. Қызмет көрсету орны Филиалы ШҚО "Қазагроэкспс" АҚ. 3. Қызметтердің сипаттамасы және мазмұны Орындаушы мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін орындауға міндетті: Қолданыстағы металл есікті, соның ішінде есік жапырағын, есік жақтауын және бекіткіштерді бөлшектеу. Бөлшектегеннен кейін монтаждау көбігінің, бекіткіштердің және өзге де материалдардың қалдықтарын алып тастау. Есікті жаңа есікті орнатуға дайындау. Есік жақтауы бар жаңа металл есікті жеткізу. Есік жақтауын есікке орнату және сенімді бекіту. Есік жапырағын, топсаларды, құлыптарды, тұтқаларды және басқа да қажетті жабдықты орнату. Есікті реттеу, ашу мен жабудың тегістігін, құлыптар мен құлыптау механизмдерінің жұмысын тексеру. Орнату саңылауларын көбікпен немесе басқа қолайлы материалдармен толтыру. Қажет болған жағдайда монтаждау орындарында әрлеу жұмыстарын орындау. Құрылыс қоқыстарын жинау және жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған қалдықтарды шығару. 4. Жаңа металл есіктің техникалық сипаттамалары Есік түрі: металл, кіреберіс. Дизайн: бір өрісті. Есік жапырағының материалы: болат. Есік жақтауының материалы: Металл профиль.Есік жапырағының қалыңдығы: кем дегенде 50 мм. Сыртқы парақтың металл қалыңдығы: кем дегенде 1,0 мм. Есік жапырағын толтыру: жылу және дыбыс өткізбейтін материал. Жабын: ұнтақ немесе полимерлі коррозияға қарсы жабын. Құлыптар саны: кем дегенде 1 құлып. Тұтқалар: жинақта. Ілмектер: металл, кем дегенде 2 дана. Ашу бағыты: орнату орны бойынша анықталады. Жабдық: есік жапырағы, есік жақтауы, құлып, тұтқалар, топсалар, бекіту және монтаждау материалдары. Есіктің өлшемдері қолданыстағы есіктің нақты өлшемдеріне сәйкес келуі керек. Орындаушы есікті дайындау немесе жеткізу басталғанға дейін алдын ала өлшеуге міндетті. 5. Сапаға қойылатын талаптар Жаңа есік бұрын пайдаланылмаған зауытта жасалған болуы керек. Механикалық зақымға, деформацияға, сызаттарға және жабынның ақауларына жол берілмейді. Есік қорапқа тығыз орналасуы керек. Құлыптар мен жабдықтар дұрыс жұмыс істеуі керек. Орнату Есік құрылымын сенімді бекітуді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керек. 6. Қызмет көрсету мерзімдері мен шарттары Орындаушы есікті бөлшектеуді және орнатуды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде орындауға міндетті. Жұмыстарды орындағаннан кейін жеткізуге, түсіруге, бөлшектеуге, монтаждауға, шығын материалдарына, құралдарға және жинауға арналған барлық шығыстар қызметтердің құнына қосылады. 7. Кепілдік міндеттемелері Орындалған монтаждау жұмыстарына және белгіленген есікке кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. 8. Қызметтерді қабылдау Қызметтер барлық көзделген жұмыстар толық орындалғаннан кейін, есіктің жұмысқа қабілеттілігін тексергеннен және Тапсырыс беруші көрсеткен қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі. Сатып алуды келісу +7 771 843 9313

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022086-1
Наименование закупки:	Закуп металлической двери в филиал ВКО/
Номер лота:	№ 88571714-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	наружный, металлический
Дополнительное описание лота:	Металлическая дверь демонтажом старой и установкой новой (ВКО)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104630100, область Абай, Урджарский район, с.Урджар Урджар, село Урджар. ул. Есил 9, 7
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течений 16 календарных дней до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Услуги по демонтажу старой двери и установке новой металлической двери 1. наименование услуги услуги по демонтажу существующей металлической двери и установке новой металлической двери. 2. место оказания услуг филиал АО" Казагроэкспс " ВКО. 3. Описание и содержание услуг исполнитель обязан выполнить комплекс работ, включающий: демонтаж существующей металлической двери, в том числе дверного полотна, дверной коробки и крепежа. Удаление остатков монтажной пены, крепежа и других материалов после демонтажа. Подготовка двери к установке новой двери. Поставка новой металлической двери с дверной коробкой. Установка и надежное крепление дверной коробки к двери. Установка дверного полотна, петель, замков, ручек и другого необходимого оборудования. Регулировка двери, проверка плавности открывания и закрывания, работы замков и запорных механизмов. Заполнение монтажных отверстий пеной или другими подходящими материалами. Выполнение отделочных работ в местах монтажа при необходимости. Сбор строительного мусора и вывоз отходов, образовавшихся в результате выполнения работ. 4.Технические характеристики новой металлической двери тип двери: металлическая, входная. Дизайн: одно поле. Материал дверного полотна: сталь. Материал дверной коробки: металлический профиль.Толщина дверного полотна: не менее 50 мм. Толщина металла наружного листа: не менее 1,0 мм. Наполнение дверного полотна: тепло-и звукоизоляционный материал. Покрытие: порошковое или полимерное антикоррозийное покрытие. Количество замков: не менее 1 замка. Ручки: в комплекте. Петли: металлические, минимум 2 шт. Направление открывания: определяется по месту установки. Комплектация: дверное полотно, дверная рама, замок, ручки, петли, крепежные и монтажные материалы. Размеры двери должны соответствовать фактическим размерам существующей двери. Исполнитель обязан провести предварительные замеры до начала изготовления или доставки двери. 5.требования к качеству новая дверь должна быть изготовлена на заводе, который ранее не использовался. Механические повреждения, деформации, царапины и дефекты покрытия не допускаются. Дверь должна плотно прилегать к коробке. Замки и оборудование должны работать правильно. Установка должна обеспечивать надежную фиксацию и безопасное использование дверной конструкции. 6. Сроки и условия оказания услуг исполнитель обязан выполнить демонтаж и установку двери в сроки, согласованные с заказчиком. После выполнения работ все расходы на доставку, разгрузку, демонтаж, монтаж, расходные материалы, инструменты и сборку включаются в стоимость услуг. 7.гарантийные обязательства гарантийный срок на выполненные монтажные работы и установленную дверь должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг. 8. Приемка услуг услуги считаются оказанными после полного выполнения всех предусмотренных работ, проверки работоспособности двери и подписания заказчиком акта оказанных услуг. Согласование покупки+7 771 843 9313