

АҚАУЛЫҚ ТІЗІМІ

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстары

Нысан

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауы

№ п/п	Жұмыстардың атауы	Бірлік өлшеу	Саны
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Биіктігі 1,5 метрге дейінгі металл қоршау. Бөлшектеу.	м	160
Монтажные работы			
2	Түрлері бойынша жіктелген, орнатуға дайын өзекшелі-панельді қоршау жүйелері: металл тіреуіштері бар, «3D» типті, секция өлшемдері 2,5 м x 2,0 м болатын өзекшелі-панельді қоршау (диаметрі 5,0 мм өзекшелер).	секция	120
3	Өлшеміне (түріне) қарай жіктелген, шыбықты панельдерден жасалған дайын ашылмалы қақпа құрылымдары: металл тіреуіштері бар, саңылау өлшемі 5,0 м x 2,5 м болатын 3D шыбықты панельдерден жасалған ашылмалы қақпалар.	комплект	2
4	Түрлері мен өлшемдері бойынша жіктелген, торлы панельдерден жасалған дайын ашылмалы жаяу жүргінші қақпалары: металл тіреуіштері бар, өту ені 1,0 м x 2,1 м болатын 3D торлы панельдерден жасалған ашылмалы жаяу жүргінші қақпасы.	комплект	2
Прочие работы и затраты			
5	Темірбетон элементтерінен жасалған баспалдақтар. Баспалдақ марштарын құрастыру.	шт.	3
6	Ағаштар: диаметрі 300 мм-ге дейінгі жөке, қарағай, самырсын және терек. Қалалық жерлерде ағаш кесу.	складочный м ³ кряжей	4
7	Жеңіл кірпіш қабырғалар. Кірпіш қалауды бұзу	м ³ кладки	6
8	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысын шығару	т	19

Құрастырған:

Сыздықов Ж.С.



Тапсырыс беруші:

"Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Бекітілген		
Құрылыстың болжамды құны (барлығы)□	13 944,785	мың.тнг.
оның ішінде:		
Қосылған құн салығы	1 923,419	тың.тнг.

(бекітілген құжатқа нұсқау)

" "

20 г.

ҚҰРЫЛЫС ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚ СМЕТАСЫ

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

(құрылыс жұмысының аты)

2026 жылғы маусым айының бағалары негізінде дайындалған

№ п/п	Шығындар сметалары мен есептеулер, басқа да құжаттар	Тарауларды, объектілерді, жұмыстар мен шығындарды белгілеу	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			Құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жабдықтар, жиһаз және мүлік-жабдық	Жабдықтар, жиһаз және мүлік-жабдық	
1	2	3	4	5	6	7

2 тарау. Құрылыстың негізгі объектілері						
1	0104	Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу	11 062,971	--	--	11 062,971
		Тарау бойынша жалпы сома	11 062,971	--	--	11 062,971
		1–7-тараулардың қысқаша мазмұны	11 062,971	--	--	11 062,971

8-тарау. Құрылысты ұйымдастыру және басқару шығындары						
		8-тараудың қысқаша мазмұны	--	--	--	--
		1–8-тараулардың қысқаша мазмұны	11 062,971	--	--	11 062,971
2	ҚР НДЦС 8.01-08-2022, 8.2.65.2-тармақ	Болжалды пайда — 5%	553,14855	--	--	553,149
		Жалпы болжалды құны	11 616,11955	--	--	11 616,120
		Ағымдағы 2026 жылғы бағамен смета бойынша жалпы сома (K=1)	12 021,3664663	--	--	12 021,366
3	Қазақстан Республикасының Салық кодексі	Қосылған құн салығы – 16%	--	--	1 923,4186346	1 923,419
		Бағалау бойынша жалпы сома	12 021,3664663	--	1 923,4186346	13 944,785

Жобалау ұйымының басшысы:

Жобаның бас инженері:

Шығындарды бағалау бөлімінің басшысы:



Құрылыс атауы -

Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Мелькомбинат ауылы

Объектінің атауы -

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

№1 ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА

(Жергілікті сметалық есеп)

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

(Жұмыс және шығындар атауы)

Негізі:

Сметалық құны	11 062,971	мың теңге.
Еңбекақы төлеуге арналған қаражат	4444,324	мың теңге.
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,967	мың адам

Құрастырылған

Нөмір бойынша тәртіп	Норматив позициясының шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
СМЕТА БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ:						11 062 971
Бөлшектеу						
1	E12-200501-0101 <i>Қытр и Қзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Биіктігі 1,5 метрге дейінгі металл қоршау. Бөлшектеу.	м	160	1 487	237 920
Монтаждау жұмыстары						
2	У86-010602-0601 0	Түрлері бойынша жіктелген, орнатуға дайын өзекшелі-панельді қоршау жүйелері: металл тіреуіштері бар, «3D» типті, секция өлшемдері 2,5 м х 2,0 м болатын өзекшелі-панельді қоршау (диаметрі 5,0 мм өзекшелер).	секция	120	67 560	8 107 200
3	У86-010605-0207 0	Өлшеміне (түріне) қарай жіктелген, шыбықты панельдерден жасалған дайын ашылмалы қақпа құрылымдары: металл тіреуіштері бар, саңылау өлшемі 5,0 м х 2,5 м болатын 3D шыбықты панельдерден жасалған ашылмалы қақпалар.	комплект	2	699 770	1 399 540
4	У86-010605-0403 0	Түрлері мен өлшемдері бойынша жіктелген, торлы панельдерден жасалған дайын ашылмалы жаяу жүргінші қақпалары: металл тіреуіштері бар, өту ені 1,0 м х 2,1 м болатын 3D торлы панельдерден жасалған ашылмалы жаяу жүргінші қақпасы.	комплект	2	173 206	346 412
Басқа жұмыстар мен шығындар						
5	E12-90101-1202 <i>Қытр и Қзм=1,06</i>	Темірбетон элементтерінен жасалған баспалдақтар. Баспалдақ маршрутын құрастыру.	шт.	3	27 921	83 763
6	C1212-101-0601	Қоспасыз, В15 класты (ГОСТ 7473-2010) ауыр бетон	м ³	0,3	23 894	7 168
7	C1212-401-0101	Цемент негізіндегі қалау ерігіндісі, М25 маркасы (МЕМСТ 28013-98)	м ³	0,24	19 586	4 701
8	C1215-204-0302	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қыры тегістелген тақта, ұзындығы 6,5 м-ге дейін, ені 75–150 мм, қалыңдығы 25 мм, ГОСТ 8486-86, 2-ші сұрып	м ³	0,0312	109 237	3 408
9	C1215-204-0402	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қырлы тақтай, ұзындығы 6,5 м-ге дейін, ені 75–150 мм, қалыңдығы 32–40 мм, ГОСТ 8486-86, 2-ші сұрып	м ³	0,0333	109 237	3 638
10	C1217-108-0101	ГОСТ 283-75 құрылыс шегесі	кг	0,39	861	336
11	E12-180101-0301 <i>Қытр и Қзм=1,06</i>	Ағаштар: диаметрі 300 мм-ге дейінгі жөке, қарағай, самырсын және терек. Қалалық жерлерде ағаш кесу.	бүктелген, пірілген жіп м3	4	12 646	50 584
12	E12-30101-202 <i>Қытр и Қзм=1,06</i>	Жеңіл кірпіш қабырғалар. Кірпіш қалауды бұзу.	қалау, м3	6	90 242	541 452
13	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19	255	4 845
14	E12-190101-901 <i>Қытр и Қзм=1,06</i>	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысын шығару.	т	19	8 857	168 283
15	C1261-107-0831	Құрылыс қоқысы	т	19	3 500	66 500
16	C3414-104-0601	Құрылыс қоқысы (қолмен тиесу)	т	19	1 389	26 391

1	2	3	4	5	6	7
17	C3412-101-0210	Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалмен тасымалдау. Жүк көтергіштігі: 5 тоннадан артық – 10 тоннаға дейі. Тасымалдау қашықтығы: 10 км.	т.км	190	57	10 830

Құрастырған:

Сыздықов Ж.С.



Құрылыс жобасының атауы - Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Мелькомбинат ауылы

Объект номер - 0104

РЕСУРСТЫҚ СМЕТА

№1 Сметаға қосымша

Нысан атауы
Негіз

Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу жұмыстарына арналған
Мелькомбинат ауылындағы орта мектеп қоршауын ағымдағы жөндеу

2026 жылғы маусымдағы бағалар негізінде дайындалған тенге

№ п/п	ABC ресурсының коды мен атрибуты	Ресурс шифры	Ресурстарды, жабдықтарды, құрылымдарды, өнімдер мен құрамдас бөліктерді белгілеу	Өлшем бірлігі	Сметалық бірлік бағасы	Сметалық бірлік	Бірлік үшін	Бірлікке	Жалпы құны
						бағасы	дайын өнімнің	шаққандағы	
1	2	3	4	5	6	негіздеме	негіздеме	тасымалдау барлығы	10
Мамандықтар бойынша жұмыс күшіне жұмсалатын шығындар									
1	20520T	009-0120	Еңбек сыйымдылығы (жұмыс разрядының орташа мәні: 3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары.	адам.-с	49,9796	3 899	-	1 924	194870
						--	--	96 160,75	
2	20530T	009-0130	Еңбек сыйымдылығы (жұмыс разрядының орташа мәні: 2). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары.	адам.-с	28,483	4 659	-	2 299	132702
						--	--	65 482,42	
3	20525T	009-0125	Жұмысшылардың еңбек шығыны (орташа біліктілік разряды – 2,5). Ғимаратт	адам.-с	8,484	4 274	-	2 109	36261
						--	--	17 892,76	
			Мамандықтар бойынша еңбек шығындары (смета бойынша)	тенге				179 536	5179979
			Жұмысшылардың еңбек шығындары	адам.-с	86,9466				
5	20528T	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	адам.-с	10,8968	4 500	-	2 221	49036
						--	--	24 201,79	
			Мамандықтар бойынша еңбек шығындары (смета бойынша)	тенге				474 657	3705734
			Жұмысшылардың еңбек шығындары	адам.-с	235,9109				
ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ									
6	3	ABC 000003	Жүргізушілердің еңбек ақысы	адам.-с	12,216	2 853,14	-	-	(34854)
						--	--	-	
			Барлығы еңбек ресурстары (смета бойынша)	тенге				--	3705734
Мамандықтар бойынша жұмыс күшіне жұмсалатын шығындар									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (80% ШЕГІНДЕ 60,3034% ШЫҒЫНДАР)									
7	659C	315-102-0101	Қысымы 686 кПа-ға (7 атм) дейін және өнімділігі 2,2 м³/мин болатын, іш	маш.-с	8,745	8 289	-	2 746	72487
						--	--	24 013,77	
ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (15% ШЕГІНДЕ 21,8545% ШЫҒЫНДАР)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	698C	314-101-0103	Максималды көтеру қабілеті 8 тонна, көтеру биіктігі 41,5 метрге дейін және жебесінің максималды жету қашықтығы 55 метрге дейін болатын мұнаралы крандар.	маш.-с	1,910544	13 750	-	2 746	26270
						--	--	5 246,35	
ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (5% ШЕГІНДЕ 17,8421% ШЫҒЫНДАР)									
9	2468C	314-102-0101	Максималды жүк көтергіштігі 10 т жүк көтергіш крандар	маш.-с	1,0176	12 910	-	3 924	13137
						--	--	3 993,06	
10	2509C	331-101-0101	Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі бүйірлері ашылатын жүк көліктері	маш.-с	0,566676	8 314	-	2 746	4711
						--	--	1 556,09	
11	1795C	343-102-0401	Карбюраторлы қозғалтқышы бар ара	маш.-с	8,692	178	-	-	1547
						--	--	-	
12	2485C	343-401-0201	Жылжымалы компрессорлық станциялардан қуат алатын пневматикалық жол бұзғыш балғалар	маш.-с	17,49	86	-	-	1504
						--	--	-	
13	1146C	343-202-0201	Бұрыштық тегістеуіштер	маш.-с	9,328	41	-	-	382
						--	--	-	
14	2016C	315-103-0501	Тұрақты токпен қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған қондырғылар	маш.-с	0,54696	301	-	-	165
						--	--	-	
Жалпы еңбек ресурстары (бағалау бойынша)				теңге				738 590	120204
ҚҰРЫЛЫС ТЕХНИКАСЫ МЕН ЖАБДЫҚТАРЫ									
<i>Құрылыс техникасы мен жабдықтары (шығыс деңгейі 80%-дық шектік көрсеткішке қатысты 91,7086%-ды құрады)</i>									
15		261-107-0831 РСНБ РК 2024	Құрылыс қоқысы	т	19	3 500	-	-	66500
						--	--	-	
<i>Құрылыс техникасы мен жабдықтары (шығындар: 15%-дық шектік деңгейге қатысты 8,2914%)</i>									
16	100533C	212-101-0601	Қоспасыз, В15 класты (ГОСТ 7473-2010) ауыр бетон	м ³	0,3	23 894	20 714	-	7168
						--	--	-	
17	102633C	212-401-0101	Цемент негізіндегі қалау өрітіндісі, М25 маркасы (МЕМСТ 28013-98)	м ³	0,24	19 586	16 708	-	4701
						--	--	-	
<i>құрылыс материалдары мен конструкциялары (80%-дық шектік деңгейге қатысты шығыстардың 100,0%-ы)</i>									
18	131588C	215-204-0402	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қырлы тактай, ұзындығы 6,5 м-ге дейін, ені 75–150 мм, қалыңдығы 32–40 мм, ГОСТ 8486-86, 2-ші сұрып	м ³	0,0333	109 237	107 143	-	3638
						--	--	-	
19	131587C	215-204-0302	Қылқан жапырақты ағаштан жасалған қыры тегістелген такта, ұзындығы 6,5 м-ге дейін, ені 75–150 мм, қалыңдығы 25 мм, ГОСТ 8486-86, 2-ші сұрып	м ³	0,0312	109 237	107 143	-	3408
						--	--	-	
20	286164C	217-108-0101	ГОСТ 283-75 құрылыс шегесі	кг	0,39	861	849	-	336
						--	--	-	
Құрылыс материалдары мен құрылымдарының жалпы көлемі				теңге				--	85750
Көлік шығындары									
21		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Құрылыс қоқысы (қолмен тиеу)	т	19	1 389	-	1 389	26391
						--	--	26 391	

г емес басқа шығындардың жалпы сомасы

СЫЗДЫКОВ Ж.С.