

на
Объект

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат
Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Ограждения металлические высотой до 1,5 м. Демонтаж	м	160
Монтажные работы			
2	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	120
3	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2
4	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2
Прочие работы и затраты			
5	Лестницы из железобетонных элементов. Устройство маршей	шт.	3
6	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м³ кряжей	4
7	Стены из кирпича облегченной конструкции. Газобетонная каменная кладка	м³ кладки	6
8	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	19

Составил



Сыздыков Ж.С.

Заказчик _____		
Утвержден _____		
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	13 944,785	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	1 923,4186346	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат

(наименование стройки)

в ценах июня 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства						
1	0104	Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызаташ	11 062,971	--	--	11 062,971
		Всего по главе	11 062,971	--	--	11 062,971
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11 062,971	--	--	11 062,971

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11 062,971	--	--	11 062,971
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	553,14855	--	--	553,149
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11 616,11955	--	--	11 616,120
3	Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк	в том числе в текущих ценах на 2027 год - 100 %, К=1,0348866	12 021,3664663	--	--	12 021,366
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 923,4186346	1 923,419
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	12 021,3664663	--	1 923,4186346	13 944,785

Руководитель проектной организации	
Главный инженер проекта	
Начальник сметного отдела	



Наименование стройки -

Область Жетису, Ескельдинский район, с.Карабулак

Наименование объекта -

Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат

(Наименование работ и затрат)

Основание:	Сметная стоимость	11 062,971	тыс.тнг.
	Средства на оплату труда	4444,324	тыс.тнг.
	Нормативная трудоемкость	0,967	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						11 062 971
Демонтаж						
1	E12-200501-0101 <i>Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Ограждения металлические высотой до 1,5 м. Демонтаж	м	160	1 487	237 920
Монтажные работы						
2	У86-010602-0601 <i>0</i>	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	120	67 560	8 107 200
3	У86-010605-0207 <i>0</i>	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	699 770	1 399 540
4	У86-010605-0403 <i>0</i>	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	173 206	346 412
Прочие работы и затраты						
5	E12-90101-1202 <i>Кзтр и Кзм=1,06</i>	Лестницы из железобетонных элементов. Устройство маршей	шт.	3	27 921	83 763
6	C1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,3	23 894	7 168
7	C1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,24	19 586	4 701
8	C1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0312	109 237	3 408
9	C1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0333	109 237	3 638
10	C1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,39	861	336
11	E12-180101-0301 <i>Кзтр и Кзм=1,06</i>	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м ³ кряжей	4	12 646	50 584
12	E12-30101-202 <i>Кзтр и Кзм=1,06</i>	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м ³ кладки	6	90 242	541 452
13	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19	255	4 845
14	E12-190101-901 <i>Кзтр и Кзм=1,06</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	19	8 857	168 283
15	C1261-107-0831	Мусор строительный	т	19	3 500	66 500
16	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19	1 389	26 391

1	2	3	4	5	6	7
17	C3412-101-0210	Перевозка строительных грузов автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	190	57	10 830
Составил			Сыздыков Ж.С.			



Наименование стройки - Область Жетису, Ескельдинский район, с.Карабулак

Объект номер - 0104

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1

на Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат
Наименование объекта - Текущий ремонт ограждения средней школы Мелькомбинат
Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена	Отпускная цена	Транспортные расходы	Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20518Т	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	120,0324	3 785	-	1 868	454323
						--	--	224 220,52	
2	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50,08	4 659	-	2 299	233323
						--	--	115 133,92	
3	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	43,1642	3 899	-	1 924	168297
						--	--	83 047,92	
4	20532Т	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7375	4 843	-	2 390	56845
						--	--	28 052,62	
5	20528Т	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,8968	4 500	-	2 221	49036
						--	--	24 201,79	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				474 657	3705734
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	235,9109				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,216	2 853,14	-	-	(34854)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	3705734
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 60,3034% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	659С	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	8,745	8 289	-	2 746	72487
						--	--	24 013,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 21,8545% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
8	698C	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,910544	13 750	-	2 746	26270
						--	--	5 246,35	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,8421% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	2468C	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,0176	12 910	-	3 924	13137
						--	--	3 993,06	
10	2509C	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,566676	8 314	-	2 746	4711
						--	--	1 556,09	
11	1795C	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	8,692	178	-	-	1547
						--	--	-	
12	2485C	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	17,49	86	-	-	1504
						--	--	-	
13	1146C	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,328	41	-	-	382
						--	--	-	
14	2016C	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,54696	301	-	-	165
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				738 590	120204
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,5506% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
15		261-107-0831 РСНБ РК 2024	Мусор строительный	т	19	3 500	-	-	66500
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,8411% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
16	100533C	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,3	23 894	20 714	-	7168
						--	--	-	
17	102633C	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,24	19 586	16 708	-	4701
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,6082% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
18	131588C	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0333	109 237	107 143	-	3638
						--	--	-	
19	131587C	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0312	109 237	107 143	-	3408
						--	--	-	
20	286164C	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,39	861	849	-	336
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	85750
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
21		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19	1 389	-	1 389	26391
						--	--	26 391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	190	57 --	- --	57 10 830	10830
23		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19	255 --	- --	255 4 845	4845
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				42 066	0
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	тенге			42 066			
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
24		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	120	67 560 --	- --	- -	8107200
25		8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	2	699 770 --	- --	- -	1399540
26		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	173 206 --	- --	- -	346412
			Всего прочие внебюджетные затраты	тенге				--	9853152

Составил

Сыздыков Ж.С.

