

бастап

Құрылыстың атауы: Замена трубопроводов водоснабжения и канализации, санитарно-технических приборов для КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» Адрес:

4-нысан

Жетісуская область, Кербулакский район, село Когалы

Тапсырыс 91

Объектінің атауы: Замена трубопроводов водоснабжения и канализации, санитарно-технических приборов для КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» Адрес: Жетісуская область, Кербулакский район, село Когалы**Жергілікті смета № 2-01-00-01**

(Жергілікті сметалық есеп)

Замена трубопроводов водоснабжения и канализации, санитарно-технических приборов для КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» Адрес: Жетісуская область, Кербулакский район, село Когалы

Негізі:

Сметалық құны	5766,383	мың теңге
Сметалық құны телеуге арналған	1670,963	мың теңге
нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,638	мың адам-сағ.

01.07.2026 ж. -дан енгізілген бағада жасалды

Реттік нөмірі	Негіздеме	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета бойынша барлығы:	Теңге			5 766 383
		Бөлім 1. Атаусыз бөлім, ЖИЫНЫ:	теңге			1 455 772
		Кіші бөлім 1.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	теңге			1 455 772
1	1101-0201-1126 Кклим = 1,08 Коб = 0,97	"Кері күрек" экскаваторымен траншеядағы топырақты қазу, шөміштің сыйымдылығы 0,65 м3, топырақ тобы 2	топырақ м3	203,7	434	88 406
2	1101-0102-0302 Кклим = 1,08 Коб = 0,03 : о.л. п. 1101-176: К2трр=1,2;	Беткейлері бар траншеядағы топырақты қолмен игеру, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2	топырақ м3	6,3	9806	61 778
3	1147-0101-0102 Кклим = 1,08	Көгалдандыру аймағын қолмен жоспарлау	м2	105	457	47 985
4	1123-0101-0101 Кклим = 1,08	Құм құбырының іргетасын салу	негіздеменің м3	10,5	11883	124 772
5	1215-0101-0202 Кклим = 1,06	Шойын көріздік құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 100 мм. Бөлшектеу	фасондық бөліктері бар құбырдың 1 м	112	4432	496 384
6	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Полиэтилен құбырлардан құбыржолдарды төсеу, диаметрі 110 мм	км	0,112	1431487	160 327

7	241-203-0107 Коб=1,008	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 MEMCT 32414-2013 өлшемі 110x4,2 мм	м	112,896	1049	118 428
8	1101-0102-0902 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Траншеяларды, синустарды, шұңқырлар мен шұңқырларды толтыру, топырақ тобы 2	топырақ м3	5,985	4264	25 520
9	1101-0203-0150 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Траншеяны немесе шұңқырды бульдозермен толтыру, қуаты 59 кВт (80 а. к.), топырақты 5 м-ге дейін жылжытқанда, топырақ тобы 2	топырақ м3	193,515	109	21 093
10	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Топырақты пневматикалық сығымдауышпен тығыздау, топырақ тобы 1-2	нығыздалған грунттың м3	199,5	714	142 443
11	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Су құю арқылы топырақ үйіндісін тығыздау	нығыздалған грунттың м3	199,5	245	48 878
12	414-104-0201 Коб=1,75	Әр түрлі құм. Тиеу	т	18,375	366	6 725
13	412-102-0201 Коб=1,75	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т жоғары. (осьтік жүктеме 8 тоннаға дейін) Тасымалдау қашықтығы 1 км	т·км	18,375	422	7 754
14	1123-0205-0101 Кклим = 1,08	Құрғақ топырақта кәріз құбырын қолданыстағы желіге қосу	ойым	1	105281	105 281
		Бөлім 2. Замена труб внутреннего водоснабжения, ЖИЫНЫ:	тенге			527 010
		Кіші бөлім 2.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			527 010
15	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Су-газ өткізетін құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 32 мм дейін. Бөлшектеу	құбыр желілері м	165	1784	294 360
16	1116-0302-0101 Кклим = 1,04	Қонышты дәнекерленген полимер құбырдан сумен жабдықтау құбырын төсеу, диаметрі 20 мм-ге дейін	құбырдың м	165	849	140 085
17	241-201-0101	Су жабдықтауға арналған полиэтиленді құбыр PE 100 SDR 6 MEMCT 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) өлшемі 20x3,4 мм	м	165	159	26 235
18	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Диаметрі 50 мм-ге дейін жылу жүйесінің құбырларын, су құбырын немесе ыстық суды гидравликалық сынау	құбырдың м	165	402	66 330
		Бөлім 3. Замена труб внутренней канализации, ЖИЫНЫ:	тенге			875 245
		Кіші бөлім 3.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			875 245
19	1215-0101-0202 Кклим = 1,06	Шойын кәріздік құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 100 мм. Бөлшектеу	фасондық бөліктері бар құбырдың 1 м	70	4432	310 240
20	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Шойын кәріздік құбырлардан жасалған құбыр өткізгіштер, диаметрі 50 мм. Бөлшектеу	фасондық бөліктері бар құбырдың 1 м	35	3568	124 880
21	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Полимерлі қонышты құбырдан кәріз құбырын төсеу, диаметрі 50 мм	құбырдың м	35	3482	121 870
22	1116-0301-0102 Кклим = 1,04	Полимерлі қонышты құбырдан кәріз құбырын төсеу, диаметрі 100 мм	құбырдың м	70	3347	234 290
23	241-203-0101	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 MEMCT 32414-2013 өлшемі 50x3 мм	м	35	301	10 535
24	241-203-0107	Ішкі кәріз жүйесіне арналған полиэтиленді құбыр SDR 26 MEMCT 32414-2013 өлшемі 110x4,2 мм	м	70	1049	73 430

		Бөлім 4. Замена сантех приборов, ЖИЫНЫ:	тенге			2 851 266
		Кіші бөлім 4.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			2 851 266
25	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитаздар және писсуарлар. Бөлшектеу	аспап	21	3381	71 001
26	1215-0101-0409 Кклим = 1,06	Унитаздағы фаянсты шаю бөшкесі. Бөлшектеу	аспап	21	1980	41 580
27	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Тікелей бекітілген цистернасы бар дәретхананы орнату	жиынтық	21	10261	215 481
28	244-104-0801	Диаметрі 110 мм унитазға арналған су ағызғыш диаметрі 110 мм	дана	21	1357	28 497
29	244-101-0304	Унитаз өлшемдері L 460 мм, В 360 мм	жиынтық	21	36171	759 591
30	244-101-0601	Унитазға орнатылатын бүйірден немесе жоғарғы жағынан іске қосылатын шайғыш күбіше МЕМСТ 30493-96 өлшемдері L 430 мм	жиынтық	21	14807	310 947
31	1117-0104-0108 Кклим = 1,04	Су таратушы арматураға иілгіш жеткізгішті орнату	жеткізгіш м	21	4149	87 129
32	1215-0101-0307 Кклим = 1,06	Душтық торы жоқ араластырғыш. Алып тастау	арматура, дана	27	1937	52 299
33	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Қолжуғыштар және бақалшақтар. Бөлшектеу	аспап	27	2718	73 386
34	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Суды тартусыз жеке қолжуғышты орнату	жиынтық	27	6534	176 418
35	1117-0103-0101 Кклим = 1,04	Араластырғышты орнату	дана	27	4404	118 908
36	244-101-0101	Тұғырсыз қолжуғыш МЕМСТ 30493-96 жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, арқасы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәрізді өлшемдері L от 400 до 500 мм, В 300 мм	дана	27	13128	354 456
37	244-104-0101	Қол жуғышқа арналған тұғыр	дана	27	9054	244 458
38	244-104-0407	Жуғышқа арналған араластырғыш, бір сапты/екі сапты, иілген ағызғышпен, борттық/қабырғаға ілінетін, азратормен ағызғыш	дана	27	6781	183 087
39	244-104-0603	Сифон МЕМСТ 23289-94 СТУ қол жуғыштарға, жуу орындарына, бақалшақтарға, бидэге арналған бірдейлендірілген шығаруы және тік немесе көлденең бұрмасы бар құбырлы	дана	27	815	22 005
40	1117-0104-0108 Кклим = 1,04	Су таратушы арматураға иілгіш жеткізгішті орнату	жеткізгіш м	27	4149	112 023
		Бөлім 5. Погрузка и вывоз мусора, ЖИЫНЫ:	тенге			57 090
		Кіші бөлім 5.1. Атаусыз кіші бөлім, ЖИЫНЫ	тенге			57 090
41	1219-0101-0901 Кклим = 1,06	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысынан тазалау	т	5	9444	47 220
42	414-104-0601	Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу	т	5	1549	7 745

43	412-101-0205 Кстм =5	Елді мекендерден тыс жерлерде құрылыс жүктерін өзі аударатын автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 т-ға дейін. Тасымалдау қашықтығы 5 км	т.км	5	425	2 125
----	----------------------	---	------	---	-----	-------

Құрастырды



Тексерді