

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

5 276,217 тыс. тенге

727,75 тыс. тенге

" 07 " Октября 2026 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района" Управления образования Туркестанской области
(наименование строений)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Текущий ремонт	3 943,856			3 943,856
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	3 943,856			3 943,856
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 943,856			3 943,856
Глава 8						
2	НДС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строюке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	209,02			209,02
		Итого по главе 8	209,02			209,02
3	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 152,88			4 152,88
4	НДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Сметная прибыль 5%	207,644			207,644
		Непредвиденные работы и затраты - 0%	0,			0,
		Итого по части II в сметных ценах:	4 360,524			4 360,524
5		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	4 360,524			4 360,524
6	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	4 548,463			4 548,463
7		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	4 548,463			4 548,463
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
8		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	4 548,463			4 548,463
9	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II	4 548,463			4 548,463
		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				727,75
		Итого налог на добавленную стоимость			727,75	727,75

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	4 548,463		727,75	5 276,217

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат
"Дарын" Казыгуртского района" Управления образования
Туркестанской области

Наименование объекта Текущий ремонт

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 3 943,856 тыс. тенге
Средства на оплату труда 727,032 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,142 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				3 943 856
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			717 120
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			376 413
		машины и механизмы	тенге			28 764
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 912
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 197 972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
Полы						
1	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм = 1,02	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	21,6	2 142	46 267

2	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=6 Кэтр и Кэм=1,02	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм до 50мм	м² стяжки	21,6	1 066	23 025
3	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	21,6	6 084	131 414
4	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	22,032	5 907	130 143
5	1110-0301-0502 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кэтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки				
		Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих	м²	79,56	4 187	333 118
6	232-101-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м²	79,56	4 147	329 935
7	1110-0104-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Потолок				
		Подшивка потолков плитами ПВХ	м² потолков	21,6	3 457	74 671
8	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	22,68	3 261	73 959
9	1110-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Проемы дверные и оконные				
		Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних	м²	6,4	6 217	39 788
10	223-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однополюсный	м²	6,4	61 829	395 706
11	1110-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих	м²	3,52	6 271	22 074

12	223-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	3,52	50 389	177 369
Прочее						
13	1310-1001-0503 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Турникет-трипод напольный. Монтаж	турникет	2	16 403	32 806
14	Коммерч.предл.	Турникет с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	шт.	2	450 000	900 000
15	1310-1001-0505 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Турникет-калитка механическая. Монтаж	турникет	1	6 611	6 611
16	Коммерч.предл.	Двери проходные с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	шт.	1	200 000	200 000
17	1109-0103-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	4	36 829	147 316
18	1310-1001-0801 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	2	23 554	47 108
19	Коммерч.предл.	Система распознавания лиц	шт.	2	200 000	400 000
20	248-306-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memo	шт.	120	1 806	216 720
21	1121-0201-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм²	м	30	1 721	51 630
22	243-106-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	30	579	17 370
23	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 170	4 680
24	247-212-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	574	1 148

25	247-214-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	1 015	2 030
26	1121-0401-0108 ЭШН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,02	Установка светильника светодиодного местного освещения	шт.	4	3 164	12 656
27	247-102-0840 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный типа Dioga Light NPO 47/5200 oral 3-6К, IP40	шт.	4	31 578	126 312

Составил

Инженер-сметчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	Коммерч.предл.	Турникет с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	шт.	2	450 000	900 000
2	Коммерч.предл.	Система распознавания лиц	шт.	2	200 000	400 000
3	223-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренних из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДППВ 21-8, однополюсный	м²	6,4	61 829	395 706
4	232-101-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м²	79,56	4 147	329 935
5	248-306-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memogu	шт.	120	1 806	216 720
6	Коммерч.предл.	Двери проходные с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	шт.	1	200 000	200 000
7	223-102-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	3,52	50 389	177 369
8	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	22,032	5 907	130 143
9	247-102-0840 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный типа Diora Light NPO 47/5200 opal 3-6K, IP40	шт.	4	31 578	126 312
10	222-503-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4	29 813	119 252
11	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	22,68	3 261	73 959
12	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	12,645364	3 196	40 415

13	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,1016	28 500	31 396
14	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	165,24	131	21 646
15	243-106-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	30	579	17 370
16	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	38,746368	89	3 448
17	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	13,205888	259	3 420
18	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,2	145	2 349
19	247-214-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	1 015	2 030
20	247-212-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	574	1 148
21	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,296	861	1 116
22	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,432	1 103	476
23	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,16	187	404
24	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
25	261-105-0642 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей эпоксидный	т	0,000084	4 159 618	349
26	223-503-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая диффузионная	м	2,752	121	333
27	217-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1224	1 403	172
28	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	42	171
29	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0524	3 256	171
30	261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6	300	1 080

31	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
32	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0,0124	4 837	60
33	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0,797472	36	29
34	217-105-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0308	848	26
35	243-902-1404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм²	100 шт.	0,12	4 540	545
36	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012	38 482	5
37	261-302-0454 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель	м	30,9		
38	261-303-0121 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08		
39	243-902-1400 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0408		
Итого материальные ресурсы			тенге			3 197 972
Всего по ведомости:			тенге			3 197 972

Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района" Управления образования Туркестанской области

Наименование объекта Текущий ремонт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт

на

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Полы			
1	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	21,6
2	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм до 50мм	м² стяжки	21,6
3	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м² покрытия м²	21,6 22,032
Стены и перегородки			
4	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м² м²	79,56 79,56
Потолок			
5	Подшивка потолков плитами ПВХ Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м² потолков м²	21,6 22,68
Проемы дверные и оконные			
6	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних Блок дверной внутренних из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однополюсный	м² м²	6,4 6,4
7	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м² м²	3,52 3,52
Прочее			
8	Турникет-трипод напольный. Монтаж Турникет с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	турникет шт.	2 2

9	Турникет-калитка механическая. Монтаж Двери проходные с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)	турникет шт.	1
10	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	4
11	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования Система распознавания лиц Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт. шт. шт.	2 2 120
12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм ² Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м м	30 30
13	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт. шт. шт.	4 2 2
14	Установка светильника светодиодного местного освещения Светильник офисный типа Diora Light NPO 47/5200 oral 3-6К, IP40	шт. шт.	4 4

Инженер-сметчик

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э110050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э110050*Q9JK5J0*МН2I8B1X*13.5*****
2	Ю"Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" Кызылгурского района" Управления образования Туркестанской области'005'02-01"Текущий ремонт"02'02-01-01"Текущий ремонт"" в текущих ценах на 2026 г.*
3	L*
4	L*
5	П2 Полы*
6	X3.60.6.00=Ф5*
7	E1111-0103-0101'Ф5"Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм'м² стяжки*
8	E1111-0103-0102(H5.6)(H53.6) #K=6'Ф5"Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм до 50мм'м² стяжки*
9	E1111-0212-0105(РС295969)'Ф5"Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м² покрытия*
10	C1233-202-0203'Ф5.1.02"Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм'м²*
11	L*
12	L*
13	П2 Стены и перегородки*
14	X2.(3.60+6.00).3.30-02.00.0.80.4-0.80.0.80-3.60.0.80+3.30.1.20.2=Ф5*
15	E1110-0301-0502(РС295676)'(РС395661)'Ф5"Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих'м²*
16	C1232-101-0701'Ф5"Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм'м²*
17	L*
18	L*
19	П2 Потолок*
20	X3.60.6.00=Ф5*
21	E1110-0104-0203(РС132717)'Ф5"Подшивка потолков плитами ПВХ'м² потолков*
22	C1232-105-0303'Ф5.1.05"Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм'м²*
23	L*
24	L*
25	П2 Проемы дверные и оконные*
26	E1110-0301-0201(РС295688)'2.00.0.80.4=Ф5"Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних'м²*
27	C1223-203-0202'Ф5"Блок дверной внутренней из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однополюсный'м²*
28	E1110-0301-0101(РС295687)'0.80.0.80+3.60.0.80-Ф5"Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих'м²*
29	C1223-102-0101'Ф5"Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м²*
30	L*
31	L*
32	П2 Прочее*
33	Ц13-101001-0503'2"Турникет-трипод напольный. Монтаж'турникет*
34	СТКоммерч.предл. (=19)'2'450000"Турникет с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)'шт.*
35	Ц13-101001-0501"Турникет-калитка механическая. Монтаж'турникет*
36	СТКоммерч.предл. (=19)'1'200000"Двери проходные с полным пакетом комплектующих (крепление, аппаратура)'шт.*
37	E1109-0103-0401'4"Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стока, с фланцем'м²*
38	Ц13-101001-0801'2"Устройство (домофона) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
39	СТКоммерч.предл. (=19)'2'200000"Система распознавания лиц'шт.*
40	C1248-306-0402'120"Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch метого'шт.*
41	E1121-0201-0103'30"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм²'м*
42	C1243-106-0602'30"Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1'м*
43	E1121-0402-0101'2"Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки уголенного типа при скрытой проводке'шт.*
44	C1247-212-0101'2"Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
45	C1247-214-0102"Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
46	E1121-0401-0108'4"Установка светильника светодиодного местного освещения'шт.*
47	C1247-102-8404"Светильник офисный типа Diora Light NPO 47/5200 oral 3-6К, IP40'шт.*
48	L*

49	L *
50	K'Инженер-сметчик ^а