

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17783281-1
Конкурстың атауы:	Су ұңғымаларын бұрғылау жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 88221557-OK1
Лоттың атауы	Работы по бурению водяных скважин
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	422124.100.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по бурению водяных скважин
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептегенде бірлік бағасы:	64655172.42
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	64655172.42

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт жасалған сәттен бастап 40 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 20 желтоқсаннан кешіктірмей
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Гарантийный срок: 1 (один) год с даты подписания акта выполненных работ. Устранение недостатков: при выявлении дефектов в период гарантии (запескование, разрушение цементации и т.д.) Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 10 рабочих дней.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жыл. Кемшіліктерді жою: кепілдік кезеңінде ақаулар анықталған жағдайда (құм басу, цементтеудің бұзылуы және т.б.) Орындаушы оларды өз есебінен 10 жұмыс күні ішінде жояды.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Наименование организатора	Государственное учреждение "Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17783281-1
Наименование конкурса:	Работы по бурению водяных скважин
Номер лота:	№ 88221557-ОК1
Наименование лота:	Работы по бурению водяных скважин
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	422124.100.000000
Наименование работы:	Работы по бурению водяных скважин
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	64655172.42
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	64655172.42
Срок выполнения работы:	В течение 40 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 20 декабря
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Наименование работ Работы по бурению и обустройству водозаборных скважин. 2. Сроки и место выполнения работ Место выполнения: Алматинская область, Талгарский район, с. Актас. Срок выполнения: все работы по объекту должны быть полностью завершены в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 20 декабря 2026 года. Бурение обеих скважин должно осуществляться параллельно, с привлечением достаточных технических и трудовых ресурсов для соблюдения установленного срока. 3. Общие положения и объем работ Объем работ: Бурение 2 (двух) водозаборных скважин глубиной 250 метров каждая (общий метраж – 500 метров) для организации хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения. 4. Требования к соблюдению законодательства и нормативно-технических требований Работы по бурению и обустройству водозаборных скважин должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применимыми нормативно-техническими документами, а также санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными для источников водоснабжения и воды, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд. 5. Состав выполняемых работ «под ключ» включает: Мобилизацию и демобилизацию буровой техники, оборудования и бригады на объект. Бурение скважин с поэтапным расширением диаметра (по интервалам: 0-15 м – Ø444 мм; 15-120 м – Ø395 мм; 120-250 м – Ø215 мм). Установку и цементацию трубы-кондуктора Ø425 мм (0-15 м). Спуск обсадных колонн: труба Ø273 мм (+0,5-120 м) и труба Ø168 мм (120-250 м). Проведение геофизических исследований (каротаж) в стволе скважины. Изготовление и установку фильтровой колонны в интервале водоносного горизонта. Деглинизацию скважины и гравийную засыпку (намыв) затрубного пространства отсортированным гравием/щебнем фракции 5-10 мм. Продувку, очистку и многочасовую опытно-фильтрационную откачку воды компрессором до полного осветления и отсутствия песка/шлама. Подключение скважин к существующему накопительному резервуару. Отбор проб воды и проведение анализа в аккредитованной лаборатории. Монтаж погружного насоса, водомера, манометра и обустройство устья скважины. Сбор, погрузку и вывоз выбуренного шлама и отходов на специализированный полигон. Оформление журналов бурения, актов скрытых работ, паспортов скважин и передачу исполнительной документации Заказчику. После завершения бурения, установки обсадных и фильтровых колонн Исполнитель выполняет освоение и очистку каждой скважины, а также опытную откачку в соответствии с установленной для объекта методикой испытаний. По результатам испытаний Исполнитель оформляет протокол отдельно по каждой скважине с указанием: продолжительности испытания; расхода воды и фактического дебита; статического и динамического уровней воды; величины понижения уровня; данных о восстановлении уровня воды; характеристик откачиваемой воды и наличия механических примесей; заключения о результатах испытаний. 6. Материалы, оборудование и
---	--

комплектующие Заказчик предоставляет Исполнителю погружной насос ЭЦВ-10-65-150 для установки в водозаборные скважины. Все остальные материалы, оборудование, комплектующие и расходные материалы, необходимые для бурения, обустройства, оснащения и подключения двух водозаборных скважин, поставляются Исполнителем за свой счет и включаются в общую стоимость договора. В состав поставляемых Исполнителем материалов и оборудования входят, в том числе: обсадные трубы, трубы-кондукторы и элементы фильтровых колонн; цемент, фильтровые материалы, гравий; станция управления и защиты; электрический кабель необходимой длины и с характеристиками, соответствующими установленному насосному оборудованию; муфты, соединительные элементы, крепления, подвесы, защитные элементы и другие комплектующие для безопасного монтажа; водомер, манометр и необходимые элементы их установки и подключения; трубы, фитинги, запорная арматура для подачи воды к существующему накопительному резервуару; материалы и оборудование для обустройства устья скважин, электрического подключения, пусконаладочных работ и проверки работоспособности системы; все прочие материалы, инструменты и комплектующие, необходимые для полного выполнения предусмотренных технической спецификацией работ. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, соответствовать назначению и техническим условиям эксплуатации. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие качество и характеристики поставляемых материалов и оборудования. Стоимость поставки, доставки, разгрузки, монтажа, подключения и пусконаладочных работ, а также всех необходимых комплектующих и расходных материалов включается в общую стоимость договора. Дополнительная оплата за выполнение указанных работ и поставку материалов не предусматривается. 7. Контроль качества и приемка

Акты скрытых работ: этапы установки кондуктора, цементации, спуска обсадных труб, деглинизации и засыпки гравия принимаются по акту освидетельствования скрытых работ с участием представителя Заказчика. Каждая скважина принимается отдельно после завершения предусмотренных работ и передачи полного комплекта исполнительной документации. Приемка включает проверку фактической глубины, конструкции скважины, качества установки обсадных и фильтровых колонн, результатов предусмотренных геофизических исследований, освоения скважины, опытной откачки и лабораторных исследований воды. Исполнитель передает Заказчику паспорт каждой скважины с фактическими техническими характеристиками, литологическим разрезом, конструкцией, сведениями о водоносных горизонтах, результатами испытаний и фактическим дебитом. Исполнитель обеспечивает отбор проб воды после завершения освоения скважины и проведение лабораторных исследований по показателям, предусмотренным действующими санитарными требованиями Республики Казахстан для воды, предназначенной для хозяйственно-питьевого использования. Исследования выполняются лабораторией, имеющей действующую

	аккредитацию в соответствующей области. 8. По завершении работ Исполнитель обязан передать Заказчику следующий комплект документов на каждую скважину: Паспорт скважины предоставляется на бумажном носителе в оригинале, подписанный Исполнителем, а также в электронном виде в формате PDF. Протоколы (заключения) лабораторных исследований воды, выданные аккредитованной лабораторией. Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство кондуктора, цементацию, спуск обсадных колонн, деглинизацию и гравийную засыпку). Исполнительную схему и журнал бурения скважин.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Гарантийный срок: 1 (один) год с даты подписания акта выполненных работ. Устранение недостатков: при выявлении дефектов в период гарантии (запескование, разрушение цементации и т.д.) Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 10 рабочих дней.