

ИП «Жолдасов Н.Д.»
ГСЛ № 001036 от 16.05.08 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт ГРПШ здания КГУ «ОСШ № 120
им. Б. Момышулы» управления образования г. Шымкента

ИП «Жолдасов Н.Д.»

Жолдасов Н.Д.

г. Шымкент 2026 г.

Заказчик



"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

707,27 тыс.тенге
97,56 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ГРПШ здания КГУ "ОСШ № 120 им. Б. Момышулы" управления образования г. Шымкент
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	текущий ремонт	591,96	--	--	591,96
		Всего по главе	591,96	--	--	591,96
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	591,96	--	--	591,96
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	591,96	--	--	591,96

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	591,96	--	--	591,96
2		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	591,96	--	--	591,96

1	2	3	4	5	6	7
		ПУСКНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ - 3 %				
3		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	17,76			17,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	609,72	--	--	609,72
4	Решения Правительства	НДС (16%)	--	--	97,56	97,56
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	609,72	--	97,56	707,27

ИП "Жолдасов Н.Д."



Жолдасов Н.Д.



Заказчик: **Директор Абылбаева В.И.**

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС)

(наименование организации)

707,27 тыс.тенге
97,56 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 20 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Текущий ремонт ГРПШ зданий КГУ «ОСП № 120 им. Б. Момышулы» управления образования г. Шымкент

(наименование строки)

Составлен в ценах по состоянию на 2026 г.

п/п	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге						
			Строительно-монтажных работ	оборудования	мебели и инвентаря	прочих работ	и	и	Всего
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	609,72	-	-	-	-	-	609,72
2.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 16%	609,72	-	-	-	-	-	609,72
		Итого:	609,72	-	-	-	-	-	609,72
		Всего по сводному сметному расчету	609,72	-	-	-	-	-	707,27

ИП "Жолдасов Н.Д."

Жолдасов Н.Д.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	газа, диаметр до 60 мм. р Установка				20858,51	393,41	20859	393	--	4207	
5. ПРАЙС	-Газорегулятор давления шт газа ГРПШ-07-1У1	1			220000	--	220000	--	--	--	220000
6. 1116-0601	-Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3			5070,05	174,72	15210	524	3297	11244	28570
-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37					3796,48	28,1	11389	84	--	2116	
7. 242-209-1	-Кран шаровый из кованой шт. стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	3			24941	--	74823	--	74823	--	80809
002 РСНБ РК 2022					--	--	--	--	--	5986	
8. 1116-0601	-Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 60 мм. Установка	2			9422,1	505,46	18844	1011	4403	13405	34829
-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37					6714,86	124,45	13430	249	--	2580	
9. 242-209-2	-Кран шаровый из кованой шт. стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	2			70321	--	140642	--	140642	--	151893
201 РСНБ РК 2022					--	--	--	--	--	11251	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

тенге

В ТОМ ЧИСЛЕ:

теңге

Зарплата рабочих строителей

тенге

Затраты на эксплуатацию машин

тенге
тенге

в том числе зарплата машинистов

тенге

55829
2852

811

591960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалов, изделий и конструкций							232879				
Прочие затраты							220000				
Накладные расходы							52847				
Сметная прибыль							27553				

Составил

Н. Жолдасов



РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете

Составлена в ценах

Код ресурса: N III	Признак:	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Сметная цена за единицу, тенге	Оптовая цена за единицу, тенге	Транспортные расходы, тенге на ед.	Стоимость (всего), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда по специальностям									
1	20239Т	004-0135РСНВ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,8022	2532	-	-	24819
2	20245Т	004-0141РСНВ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,4256	2809	-	-	20859
3	20530Т	009-0130РСНВ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,402	2306	-	-	10151
Всего затраты труда по специальностям (по смете)				тенге	21,6298	-	-	-	55829
Затраты труда рабочих				чел.-ч	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы									
4	3	099-0100РСНВ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,292	2781,23	-	-	(812)
Всего трудовые ресурсы (по смете)				тенге	-	-	-	-	55829
Строительные машины и механизмы									
Строительные машины и механизмы (затрат 44,2853% при пороге 80%)									
5	2016С	315-103-0501РСНВ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6618	345	-	-	1263
Всего строительные машины и механизмы (затрат 37,949% при пороге 15%)				маш.-ч	0,2142	5054	-	-	1083
6	2509С	331-101-	Автомобили бортовые грузо-	маш.-ч	-	-	-	-	-
Всего автомобили бортовые грузо-				маш.-ч	-	-	-	-	-
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			подъемностью до 5 т						
		0101РСНВ РК 2022						590,12	
Строительные машины и механизмы (затрат 17,7657% при пороге 5%)									
7	698С	314-101- 0103РСНВ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0204	9464		2755	193
8	2468С	314-102- 0101РСНВ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0204	8248		3936	168
9	1569С	314-504- 0501РСНВ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой 50 м	маш.-ч	0,03708	3602		80,29 2306	134
10	2577С	315-202- 0501РСНВ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1632	73		85,51	12
Всего строительные машины и механизмы (по смете) тенге									
								811	2852

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 60,3929% при пороге 80%)									
11	276730С	242-209- 2201РСНВ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	70321	69458		140642
Строительные материалы и конструкции (затрат 32,1297% при пороге 15%)									
12	276773С	242-209- 1002РСНВ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	24941	24642		74823
Строительные материалы и конструкции (затрат 7,4774% при пороге 5%)									
13	158887С	241-116- 0210РСНВ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4003	3976		8006
14	293028С	217-101- 0105РСНВ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00744	831695	819643		6188
15	274674С	217-302- 0105РСНВ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,08	1234	1217		1333
16	144763С	261-107- 0201РСНВ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от M12 до M16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	с т	0,00256	408199	398305		1045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	274679C	217-302-0205PCHE PK	2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55	кг	0,38	1035	1021	393
18	280187C	241-703-0401PCHE PK	2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 кг ПОН 0,4-1,5	кг	0,128	1403	1384	180
19	146645C	217-605-0108PCHE PK	2022	Ацетилен технический газообразный м3 ГОСТ 5457-75	м3	0,02	5629	5559	113
20	146649C	217-605-0101PCHE PK	2022	Кислород технический газообразный м3 ГОСТ 5583-78	м3	0,14	562	521	79
21	316038C	241-703-0507PCHE PK	2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМВ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,002	38821	38304	78
Всего строительные материалы и конструкции					тенге				232878
Прочие внересурсные затраты									
22	СТПРАЙС	Газорегулятор давления газа ГРПШ-07-1У1			шт	1	220000		220000
Всего прочие внересурсные затраты					тенге				220000

Составил

Н. Жолдасов





Директор КТУ «ОСШ № 120 им. В. Момышулы»
управления образования г. Шымкента

Абылбаева В.И.
2026 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

Текущий ремонт ГШРП зданий КТУ «ОСШ № 120 им. В. Момышулы» управления образования г. Шымкента

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	: Единица : Количество : Ссылка на чертежи, : Формула расчета, расчет объемов : измерения : : спецификации : и работ расхода материалов						
			1	2	3	4	5	6	7
1	1	-Демонтаж газорегулятора. Снятие	шт	1					
2	2	-Демонтаж вентили, диаметром до 60 мм. Снятие	шт	2					
3	3	-Демонтаж вентили, диаметром до 20 мм. Снятие	шт	3					
4	4	-Регуляторы давления газа, диаметр до 60 мм. Установка	регулятор	1					
5	5	-Газорегулятор давления газа ГРПШ-07-1У1	шт	1					
6	6	-Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3					
7	7	-Кран шаровый из ковanej стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	3					
8	8	-Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 60 мм. Установка	шт	2					
9	9	-Кран шаровый из ковanej стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		2					

Составил:

Н. Жолдасов

