

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	«Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17763256-1
Конкурстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары техникалық ерекшелікке сәйкес.
Лоттың нөмірі:	№ 88225778-OK1
Лоттың атауы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433310.100.000000
Жұмыстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	62261804
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	62261804
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 55 күнтізбелік күн.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жұмыстардың сипаттамасы: №1 жатақхананың қасбетіне аспалы қасбетті монтаждау және орнату жұмыстарын жүзеге асырады. Мекен-жайы: Қайырбекова көшесі, 11, №1 жатақхана «Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті» КеАҚ Ғимараттың ұзындығы – 39,00 м, ені – 16,00 м, биіктігі – 14,00 м. Бір қабатты жапсарлас құрылыстың ұзындығы – 18,50 м, ені – 13,30 м, биіктігі – 3,50 м. Жөндеу жұмыстарының көлемі: 1. Құрылыс ормандарын пайдалана отырып, желдетілетін қасбетті сызықтық панельдермен және жылу оқшаулағыш материалмен қаптау – 1584 м². 2. Құбырлы құрылыс ормандарын орнату – 2400 м². 3. Металл профильдерді орнату – 4200 м². 4. СТ РК 3829-2022 стандартына сәйкес минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плиталарды орнату – 2130 м². 5. Қасбет мембранасын орнату – 3509 м². 6. Терезе жақтауларын (құламаларын) дайындау үшін металл табақ сатып алу – 800 м². 7. Терезе жақтауларының қапталдарын (откос) дайындау – 980 м². 8. Металл кронштейндерді сатып алу – 6970 дана. 9. Қасбетке арналған анкерлерді сатып алу – 7347 дана. 10. Минералды мақта плиталарын бекітуге арналған табақшалы дюбельдерді («зонты») сатып алу – 10400 дана. 11. Металл беттерін ГФ-021 глифталды астар бояумен бір рет грунттау – 1300 м². 12. Отқа төзімділік шегі R-30 болатын оттан қорғау құрамдарымен алдын ала грунтталған металл бетін 2 рет бояу – 1300 м². Материалдық ресурстар: Электр бұрғылар – 5 дана. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі бортты жүк автомобильдері – 1 дана. Жылжымалы компрессорлық станциялардан жұмыс істейтін пневматикалық отбойкалы балғалар – 5 дана. Максималды жүк көтергіштігі 10 тонна автомобиль шассиіндегі крандар – 1 дана. Пневмодөңгелекті телескопиялық жүк көтергіштер, көтеру биіктігі 14 м-ге дейін, жүк көтергіштігі 3,5 тоннаға дейін – 1 дана. Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, қысымы 686 кПа (7 атм) дейін, өнімділігі 11,2 м³/мин – 1 дана. Максималды жүк көтергіштігі 25 тонна автомобиль шассиіндегі крандар – 1 дана. Тарту күші 5,79-дан 12,26 кН-ға (1,25 тонна) дейінгі электр жүкшығырлары – 1 дана. Электр қайшылары – 1 дана. Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған бұрауыштар – 5 дана. Номиналды дәнекерлеу тогы 315–500 А бір постылы дәнекерлеу түзеткіштері – 1 дана. Электр перфораторлары – 3 дана. Қозғалтқышының қуаты кемінде 37 а.к.-ден 50 а.к.-ге дейін (27,2 кВт), ұзындығы 3660 мм-ден аспайтын САГ базасындағы доңғалақты трактор – 1 дана. Фронтальды жүк тиегіш (гидробалға, тез шешілетін құрылғы, шнекті-роторлы қар тазалағыш, рулондарға арналған қармауыш, паллеттік айырлар, түбір жұлатын құрылғы) – 2 дана. 2ПТС-4 тракторлық самосвал тіркемесі – 2 дана. Жүк көтергіштігі 1,3 тонна самосвал – 1 дана. Манипуляторы бар, биіктігі 80 м автогидрокөтергіш, арнайы белгілерінде жыпылықтайтын маяктары бар СТРС – 1 дана. Кемінде 7 отыратын орны бар, арнайы белгілерінде жыпылықтайтын маяктары бар бортты
--	---

	автомобильдер – 1 дана. Еңбек ресурстары Тірек және қоршау конструкциялары учаскесінің бастығы (ИТР, дипломы бар) – 1 адам. Қаптаушы – 2 адам. Шатыр жабушы – 1 адам. Өртүрлі жұмысшы – 5 адам. Тракторшы-машинист – 1 адам. Автокран машинисі – 1 адам. Қасбет материалдарының түсін тапсырыс берушімен келісу қажет; Мердігер ғимарат өлшемдерін алып шығуға міндетті; Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтауға міндетті; Жұмыс Жеткізуші тарапынан өзіне қажетті құрал-жабдықтар мен механизмдерді қолдана отырып, тапсырыс берушімен келісіп орындалады; Аяқталған жұмыстарға кепілдік актыға қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай мерзімге берілуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин»
Наименование организатора	Некоммерческое акционерное общество «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин»
№ конкурса:	№ 17763256-1
Наименование конкурса:	Работы декоративно-отделочные согласно технической спецификация.
Номер лота:	№ 88225778-ОК1
Наименование лота:	Работы декоративно-отделочные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433310.100.000000
Наименование работы:	Работы декоративно-отделочные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	62261804
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	62261804
Срок выполнения работы:	Со дня подписания договора 55 календарных дней.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Описание работ: Монтаж и устройство навесного фасада. Поставщик осуществляет монтаж и устройство навесного фасада в здании общежития №1 НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин». Адрес: НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин», общежитие №1 расположено по адресу: улица Кайырбекова, 11. Площадь фасада: Длина здания - 39,00 м, ширина - 16,00 м, высота - 14,00 м. Одноэтажной пристройки длина - 18,50 м, ширина - 13,30 м, высота - 3,50 м. Объем ремонтных работ: 1. Устройство с облицовкой линейного панеля и теплоизоляционным материалом с лесов вентилированного фасада - 1584 м² 2. Устройство лесов трубчатых - 2400 м² 3. Устройство металлических профилей - 4200 м² 4. Устройство плиты теплоизоляционных ваты СТ РК 3829-2022- 2130 м² 5. Устройство мембраны фасадная -3509 м² 6. Приобретение металлического листа для изготовление откосов оконных - 800 м² 7. Изготовление оконных откосов - 980 м² 8. Приобретение металлических кронштейнов — 6970 шт. 9. Приобретение фасадных анкеров -7347 штук 10. Приобретение зонтика для минерных ваты - 10400 шту 11. Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз -1300 м² 12. Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-30 - 2 раза- 1300 м² Материальные ресурсы: 1. Дрели электрические -5штук 2. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т -1штук 3. Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций - 5штук 4. Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т -1штук 5. Погрузчики телескопические на пневмоколесном ходу, высота подъема до 14 м, грузоподъемность до 3,5 т- 1 штук 6. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м³/мин -1штук 7. Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т -1штук 8. Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) -1штук 9. Ножницы электрические- 1штук 10. Шуруповерты строительно-монтажные -5штук 11. Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А -1штук 12. Перфоратор электрический -3штук 13. Трактор колесный на базе САГ с мощностью двигателя не менее 37 л.с до 50 л.с. (27,2квт) длина не более 3660 мм -1штук 14. Погрузчик фронтальный (гидромолот, быстросъем, шнекороторный снегоочиститель, захват для рулонов, вилы паллетные, корчеватель пней) -2штук 15. Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 -2штук 16. Самосвал 1,3 тонна -1штук 17. Автогидроподъемник 80 м с манипулятором, с проблесковыми маячками в особых отметках СТРС - 1штук 18. Автомобили бортовые не менее 7 посадочных мест, с проблесковыми маячками в особых отметках -1штук Трудовые ресурсы Начальник участка по несущим ограждающим конструкциям (ИТР, диплом) – 1 человек Облицовщик — 2 человека Кровельщик — 1 человек Разнорабочий — 5 человека Тракторист-машинист — 1 человек Машинист автокрана — 1 человек Цвет фасадного материала
---	--

	согласовать с Заказчиком; Подрядчик обязан снять замеры здания; Поставщик обязуется соблюдать технику безопасности при производстве работ; Работа выполняется Поставщиком с применением своих необходимых инструментов и механизмов с согласованием с Заказчиком; Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	