

Заказчик

(наименование организации)

Формат 1

Утверждена
общая сметная стоимость, по Сводному сметному расчету
в том числе:
идею на дообладанную стоимость

1 706,383

тыс. тенг.

0,0

тыс. тенг.



(основа на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания КГУ "Дарын" Казыгуртского района" управления образования

Туркестанской области, 020540003045

(наименование строки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, тип, объемов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Часть II. Строительство

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	"Специализированная школа-интернат "Дарын" Казыгуртского района" управления образования Туркестанской области					
		Всего по главе	1 434,941	47,066	--	--	1 482,007
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 434,941	47,066	--	--	1 482,007

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДПС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами постройке в целом (обобщающие затраты) - 5,9%					
		Итого по главе 8	84,662	--	--	--	84,662
3	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					
		Сметная прибыль, 5%	1 519,603	47,066	--	--	1 566,669
4	НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 в)	Непредвиденные работы и затраты - 5%					
		Итого по части II в сметных ценах:	75,98	--	--	--	75,98
		Итого по части II в сметных ценах по кварталам:	0,0	0,0	--	--	0,0
5		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
		в том числе на II квартал 2026 г., доли - 100 %	1 595,583	47,066	--	--	1 642,649
6	НДПС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на II квартал 2026 г., доли - 100 %, к - 1,0388					
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 657,491	48,892	--	--	1 706,383
		Итого по части II в прогнозных ценах по кварталам строительства:	1 657,491	48,892	--	--	1 706,383
7	Налоговый кодекс РК	Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
		НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	--	--	0,0
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	--	--	0,0

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА		1 657,491	48,892	0,0	1 706,383
Руководитель проектной организации					
Главный инженер проекта					
Начальник сметного отдела					



Наименование строений - Текущий ремонт здания КТУ "Дарын" Кызылтуркского района" управления образования Туркестанской области, 020540003045

Наименование объекта - "Дарын" Кызылтуркского района" управления образования Туркестанской области, 020540003045

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

"Дарын" Кызылтуркского района" управления образования на Туркестанской области, 020540003045

Основание:

(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	1 482,007	тыс. тенг.
Средства на оплату труда	384,526	тыс. тенг.
Нормативная трудоемкость	0,082	тыс. чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		тенг

Составлен(а) в ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенг	Общая стоимость, тенг
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
затраты на труд рабочих			тенг			370 049,00
в том числе оплата труда рабочих			тенг			192 483,00
машин и механизмы			тенг			61 513,00
в том числе оплата труда машинистов			тенг			14 477,00
материалы, изделия и конструкции			тенг			1 003 379,00
оборудование			тенг			47 066,00
нормативная трудоемкость			чел-ч	82		
ФУНДАМЕНТЫ						
1	1106-0301-0101 ЭСН ПК 8.04-01-2024 Котр и Кам-1,11	Устройство бетонной подготовки	м²	4	38 748	154 992,00
Каркас						
2	1109-0102-0301 ЭСН ПК 8.04-01-2024 Котр и Кам-1,11	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,57302	358 608	205 490,00
3	222-525-0301 ССЦ ПК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб среза мяса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57302	1 218 457	698 200,00
4	1113-0203-0528 ЭСН ПК 8.04-01-2024 Котр и Кам-1,05	Окраска поверхности металлической отрубованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	18,33664	201	3 686,00

Инженер-сметчик



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-1**

Составлена в ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-525-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круговарных профилей и круглых труб средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	0,57302	1 218 457	698 200,23
2	212-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,08	27 894	113 807,52
3	255-102-0605 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	14,76	3 619	53 416,44
4	224-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	23	1 977	45 471
5	215-304-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	20,6	1 306	26 903,6
6	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,15	104 147	15 622,05
7	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,114576	104 147	11 932,75
8	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,1	103 018	10 301,8

Программный комплекс АВС (редакция 2026.1) 21660

9	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м³	1	7 006	7 006
10	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Штруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,36498	1 372	3 244,75
11	211-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,8625	3 474	2 996,32
12	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5	446	2 230
13	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,32	781	1 811,92
14	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрешечная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,014784	103 018	1 523,02
15	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0016503	859 685	1 418,74
16	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2553302	861	1 080,84
17	217-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,924	1 092	1 009,01
18	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0011117	715 021	794,86
19	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,168	4 057	681,58
20	217-301-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2521288	2 236	563,76

Программный комплекс АВС (редакция 2026.1) 21660

21	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины настила ПАФ ЛСТ	т	0,0003708	1 174 643	435,59
22	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,687624	604	415,32
23	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003438	1 027 431	353,24
24	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,4	883	353,2
25	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Заглушка выглаженная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень,	кг	0,1516	1 993	302,14
26	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002521	954 056	240,55
27	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003819	624 577	238,54
28	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002567	642 114	164,84
29	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001776	754 778	134,08
30	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001146	1 155 109	132,38
31	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0107155	10 602	113,61
32	215-203-0403 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001232	82 575	101,73

Программный комплекс АВС (редакция 2026.1) 21660

33	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000573	1 352 536	77,5
34	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,062	1 103	68,39
35	215-202-0501 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0005902	104 147	61,47
36	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,2062872	241	49,72
37	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Толъ гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ПТ-350	м²	0,17864	264	47,16
38	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0171906	2 146	36,89
39	261-107-0765 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Смола каменноугольная	т	0,0003179	106 532	33,86
40	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Пемза шлаковая (песень, пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00048	8 810	4,23
41	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08- 2025	Вода техническая	м³	0,008	36	0,29
Итого материальные ресурсы			тенге			1 003 381
Всего по ведомости:			тенге			1 003 380,9

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на "Дарын" Казыгтуртского района" управления образования
Туркестанской области, 020540003045

Объект "Дарын" Казыгтуртского района" управления образования
Туркестанской области, 020540003045

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Фундаменты			
1	Устройство бетонной подготовки	м ³	4
Каркас			
2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,57302
3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м ²	18,33664
Кровля			
4	Устройство основания под кровлю из плит OSB	м ² кровли	20
5	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	20
Прочее			
6	Устройство элементов каркаса из брусев	м ³ древесины в конструкции	0,1232
7	Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности	м ² окрашиваемой поверхности	20
8	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м ²	15
9	Конструкции урн металлические, доставляемые в готовом виде, с подразделением по функциональному и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2

Составил

Инженер-сметчик



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21660

Сроки данных АВС (номер строки текущего фрагмента)

№	
1	Э21660'09Ж5В1Д0'ЦЕН2ХМШ'7.1'.....*
2	Ю'Текущий ремонт здания КГУ "Специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени Ж.Капарова" 037'2-1'Специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени Ж.Капарова'2'2-1-1'Специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени Ж.Капарова' в ценах 2026 года*
3	L *
4	П2 Фундаменты*
5	E1106-0301-0101'4'Устройство бетонной подготовки'м³*
6	L *
7	П2 Каркас*
8	E1109-0102-0301(РС295605)'(6,69.36+3,07,102+0,68,28).0,001-ф5'Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м'г конструкции*
9	С1222-525-0301'ф5'Однородные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тнугосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'г*
10	E1113-0203-0528'ф5,32'Окраска поверхности металлической округленной эмали пентафталевой ПФ-115'м²*
11	L *
12	П2 Кровли*
13	E1112-0203-0301'20'Устройство оснований под кровли из плит OSB'м² кровли*
14	E1112-0107-0103(РС295657)'20'Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м² кровли*
15	С1224-102-0301'20,1,15'Профилированный настил оцинкованный высотой профили 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм'м²*
16	L *
17	П2 Прочее*
18	E1110-0102-0207'0,07.0,04.44'Устройство элементов каркаса из брусков'м² древесины в конструкции*
19	E1115-0302-0312(РС295962)'5:0,25'Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности'м² окрашиваемой поверхности*
20	E1147-0301-0101(РС316052)'15-ф5'Устройство дорожки или площадки из плиточной плитки'м²*
21	С1255-102-605'ф5.0,984'3619'Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м²*
22	У86-010303-0201'2'Конструкция урна металлическая, поставленная в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
23	L *
24	L *
25	К Инженер-Сметчик*



Мәліметтер үшін/ Для сведений

Барлық материалдар мемлекеттік стандартқа сай болуы тиіс! Туындаған сұрақтар бойынша тапсырыс берушімен нақтылау және келісу!

Все товары должны быть по гос.стандарту! Уточнить и согласовать с заказчиком по возникшим вопросам!