

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Объект Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5" управления образования Туркестанской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	32,5
2	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
3	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м ³ кладки	6,5
4	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м ²	м ²	3,2
5	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	32,5
6	Покраска водоземельсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	32,5
7	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м ²	16,2
8	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м ²	83,4
9	Покраска водоземельсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м ²	83,4
10	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ²	12,4
11	Покраска водоземельсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м ²	12,4
12	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	32,5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
13	Установка умывальника	комплект	4
14	Установка смесителя	шт.	4
15	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7
16	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	18,5
17	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	46,2
18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56,4
19	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12
20	Кран шаровый полипропиленовый Ду-20	шт	12
21	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м ³	м ³ грунта	42,1
22	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8
23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м ³ грунта	12,4
24	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м ³	7,8
25	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м ³	1,35