

Заказчик

Форма 1

Утверждена

(наименование организации)

общая сметная стоимость по сметному расчету

2 110,88049

тыс. тенг.

сметная стоимость по сметному расчету

291,15593

тыс. тенг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по текущему ремонту местных тепловодных/отопительных сетей общежития КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания"
Управления образования акимата Костанайской области
(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1		Работы по текущему ремонту местных тепловодных/отопительных сетей общежития монтаж радиаторов на лестничных клетках	1 661,462		—	1 661,462
		Всего по главе	1 661,462	0,0	—	1 661,462
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 661,462	0,0	—	1 661,462
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 661,462	0,0	—	1 661,462
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	83,0731	—	—	83,0731
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,0	0,0	—	0,0
		ИТОГО по части II в сметных ценах:	1 744,5351	0,0	—	1 744,5351
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на IV квартал 2026 г., доля -100%	1 744,5351	0,0		1 744,5351
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на IV квартал 2026 г., доля- 100%, к-1,0431	1 819,72456	0,0		1 819,72456
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 819,72456	0,0		1 819,72456
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства				
		IV квартал 2026г.- затраты по частям II и III:	1 819,72456	0,0		1 819,72456
		в том числе затраты по части II	1 819,72456	0,0		1 819,72456 *
		НДС на IV квартал 2026г -16%			291,15593	291,15593
5	Налоговый кодекс РК	Итого налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	291,15593	291,15593
		ИТОГО ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 819,72456	0,0	291,15593	2 110,88049

Наименование стройки Работы по текущему ремонту местных
теплопроводных/отопительных сетей общежитии КТКП
"Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления
образования акимата Костанайской области

Наименование объекта Работы по текущему ремонту

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Работы по текущему ремонту

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 1 661,462 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 221,148 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,227 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				1 661 462
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 207 807
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			624 514
		машины и механизмы	тенге			33 765
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			13 341
		материалы, изделия и конструкции	тенге			419 890
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	227		
	Раздел I:	Установка радиаторов на лестничных клетках				90 536
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			34 712
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			17 608
		машины и механизмы	тенге			4 351

1	1118-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06	из них:				
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 546
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51 473
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Установка радиатора чугунного/повторного применения - 56секций	кВт	8,4	6 096	51 206
2	241-603-0102 ПрСЦ 07.2026 № 1-3 прим	Пробки радиаторные чугунные диам.20мм проходные,глухие PN 20/	шт.	32	841	26 912
3	241-119-0105 ПрСЦ 07.2026 № 1-3 прим	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	32	202	6 464
4	241-119-0402 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	32	127	4 064
5	1118-0701-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06	Установка крана воздушного	шт.	2	945	1 890
Раздел 2:		Устройство пола в тепловом пункте				322 495
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			130 323
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			68 222
		машины и механизмы	тенге			11 124
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 849
		материалы, изделия и конструкции	тенге			181 048
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
6	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	17,85	2 220	39 627
7	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К-6 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	17,85	1 062	18 957

8	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	из них: Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	17,85	6 372	113 740
9	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	18,207	5 907	107 549
10	1111-0220-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтусов керамогранитных	м	11,8	3 612	42 622
Раздел 3:						
		Отделочные работы в тепловом пункте				1 248 431
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 042 772
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			538 684
		машины и механизмы	тенге			18 290
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7 946
		материалы, изделия и конструкции	тенге			187 369
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	192		
11	1212-0104-0501 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стен и откосов	м²	107	787	84 209
12	1212-0104-0501 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолка	м²	17,85	787	14 048
13	1146-0301-0803 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного	м²	2,1	5 002	10 505
14	1211-0101-0109 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 27 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	102,2	5 579	570 174
15	1211-0101-0111 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 27 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	4,8	10 489	50 347

		<i>из них:</i>				
16	1211-0101-0110 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 27 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	17,85	7 066	126 128
17	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены/стены и откосы	м² окрашиваемой поверхности	107	2 370	253 590
18	1115-0302-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	17,85	2 933	52 354
19	1110-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м²	2,1	12 883	27 054
20	223-207-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	м²	2,1	28 582	60 022