

**Государственное коммунальное предприятие «Костанайская
теплоэнергетическая компания» акимата г.Костаная
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Костаная»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора – главный
инженер ГКП «КТЭК»

« 5 » 10 Плотников В.В.
2026 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Наименование лота: *«Работы по текущему ремонту линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов. Согласно спецификации».*

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ОБЪЕКТА.

2.2. Костанайская область, г.Костанай, ПНС ТМ-14 ул. Абая, 3КЛ-10 кВ, 500 м.

3. ОБЪЕМЫ РАБОТ.

- 1) Отыскание места повреждения КЛ-10 кВ – 6 шт.
- 2) Монтаж соединительных муфт из материала Подрядчика - 12 шт.
- 3) Монтаж кабельной вставки – 30 м. (материал Подрядчика)
- 4) Монтаж сигнальной ленты из материала Подрядчика (по факту).
- 5) Лабораторные испытания кабеля после ремонта.
- 6) Фазировка кабеля при необходимости.
- 7) Земляные работы по раскопке и обратной засыпке места повреждения (по факту).
- 8) Монтаж песчаной подушки из материала Подрядчика – 6 шт.
- 9) Включение под напряжение.
- 10) Составление технического отчета освидетельствования (протоколы испытаний, ситуационные места установки муфт и т.д.)

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Работы по ремонту КЛ-10 кВ должны быть выполнены в соответствии с НТД:

- Правила устройства электроустановок.
- Правила техники безопасности при эксплуатации электрических станций и сетей.
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5. ТРЕБУЕМЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Работы по ремонту выполняются в сроки: 16 (шестнадцать) календарных дней с даты подачи заявки на производство работ (электронная почта, Ватсапп и т.п.).

6. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.

- 6.2. Контроль, над ходом работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком.
- 6.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его организационную деятельность.
- 6.4. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний;

- Своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭЭ, ПТБ, ППБ или угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения.
- Выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно.
- Допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.
- Не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению замечаний, Заказчик вправе расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Подрядчик обязан письменно известить о назначении своего ответственного представителя и состав персонала на весь объем выполняемых работ.

7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА – ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Подрядчик несет полную ответственность за выполненную работу.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных Заказчиком срока выполнения работ.

Начальник ЭТС ГКП «КТЭК»



Глушенко А. М.

**«Қостанайская» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Қостанай қаласы әкімдігінің «Жылуэнергетика кәсіпорны».
«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, өртке қарсы
және әкімшілік қызмет бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

«БЕКІТІЛГЕН»

**«КТЭК» МКҚК директорының
орынбасары – бас инженер
Плотников В.В.
«5» 10 2026 ж**

ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

Лот атауы: «Электр беру желілері мен соған ұқсас желілік жабдықтарға/нысандарға жоспарлы техникалық қызмет көрсету жұмыстары. Техникалық сипаттамаларға сәйкес».

2. ОБЪЕКТИҢ ОРНАЛУ ЖЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.

2.1. Қостанай облысы, Қостанай қаласы, ПНС ТМ-14 ул. Абая, ЗКЛ-10 кВ, 500 м.

3. ЖҰМЫС САЛАСЫ.

- 1) 10 кВ кабель желісіндегі ақауды анықтау – 6 дана.
- 2) Мердігердің материалдарын пайдалана отырып, жалғастырғыш муфталарды орнату – 12 дана.
- 3) 30 метрлік кабельдік кірістірмені орнату (Мердігердің материалы)
- 4) Мердігердің материалдарын пайдалана отырып, кабель ұштарын монтаждау – (қажет болған жағдайда, Мердігердің материалдары) 1 дана.
- 5) Жөндеуден кейін кабельді зертханалық сынау.
- 6) Қажет болған жағдайда кабельді фазалау.
- 7) Зақымданған учаскедегі қазу және кері толтыру жұмыстары (іс жүзінде орындалғандай).
- 8) Тапсырыс берушінің материалынан құм төсемесін орнату – 6 дана.
- 9) Қуат беру.
- 10) Техникалық тексеру туралы есепті дайындау (сынақ хаттамалары, түйіспе орындары көрсетілген нысан жоспарлары және т.б.)

4. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР.

10 кВ кабельдік желілердегі жөндеу жұмыстары нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі керек:

- электр қондырғыларының ережелері.
- электр станциялары мен желілерін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері.
- энергетикалық кәсіпорындардың өрт қауіпсіздігі ережелері.

5. ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ КҮНДЕР.

Жөндеу жұмыстары келесі мерзімде жүргізіледі: жұмысқа өтінім берілген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн (электрондық пошта, WhatsApp және т.б.).

6. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ.

6.1. Жұмыстың орындалу барысын бақылауды Мердігер де, Тапсырыс беруші де жүзеге асырады.

6.2. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Мердігердің ұйымдастырушылық қызметіне кедергі келтірмей орындаған жұмыстардың сапасын тексеруге құқылы.

6.3. Тапсырыс беруші Мердігердің жұмысты орындауына кедергі келтіруге құқылы, егер соңғысы;

- Ол өзінің іс-әрекетімен қолданыстағы жабдықтың қалыпты жұмысын бұзу қаупін туғызды немесе ПТЭЭ, ПТБ, ППБ талаптарын бұзды немесе адам өміріне қауіп төндірді немесе халықтың экологиялық қауіпсіздігіне қатер төндірді.
- Уақытында аяқтау мүмкін болмаған жағдайда келісілген кестені бұза отырып жұмыстарды орындайды.
- Кейінгі жұмыстар арқылы жасыруға болатын ақаулар жасалды.
- Технологиялық және нормативтік техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді.

Бұл жағдайларда Тапсырыс беруші Орындаушыдан осы бұзушылықтарды жоюды талап етуге құқылы. Егер Орындаушы ескертулерді жою бойынша шаралар қолданбаса, Тапсырыс беруші Орындаушымен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

6.4. Мердігер өзінің жауапты өкілінің тағайындалғаны және орындалған жұмыстың барлық көлемі бойынша бригаданың құрамы туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

8. МЕРДІГЕР – ОРЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕРІ

Мердігер орындалған жұмыстарға толық жауапкершілікте болады.

9. ТЕКСЕРУ САПАСЫ МЕН КҮНДЕРІ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК.

Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген жұмыстарды аяқтау мерзімдерінің сақталуына жауапты болады.

Электр бөлімінің басшысы



Глущенко А. М.