

КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования по Байнеускому району Управления образования
Мангистауской области
(заключительная организация)

Утверждена

утверждена
на сметную стоимость по Сводному сметному расчету

В том числе:

налог на добавленную стоимость

15 682.163 TMS, THF.

TbAC, THF.

2 163.057 TMS.THF.

TMC-THF.

СВОЙНЬИЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технический ремонт брусчатки

(наименование продукта)

Номер по разделу	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2026-01-1/1	Текущий ремонт брусчатки	13 519,106		—	13 519,106
		Всего по главе	13 519,106		—	13 519,106
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	—	—	—	13 519,106
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13 519,106		—	13 519,106
		Сметная прибыль 5%	0,0		—	0,0
2	ИДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13 519,106		—	13 519,106
		Налог на добавленную стоимость - 16 %	2 163,057	—	2 163,057	2 163,057
3	Налоговый кодекс РК	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	15 682,163	0,000	2 163,057	15 682,163

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования
по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской
области

Наименование объекта Текущий ремонт

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт брусчатки

(составляющие работ и затрат)

авание:

Сметная стоимость 13 519,106 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 892,316 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,561 тыс. чел.-ч

авлен(а) в текущих ценах на 01.06.2026 г.

р по лку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				13 519 106
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 424 456
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 247 146
		машины и механизмы	тенге			2 053 352
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			467 860
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 041 298
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	561		
	1127-0402-0101 ЭШ РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	м ² основания или покрытия	1 150	681	783 150
		из них:				
		затраты на труд рабочих				284 050
		в том числе оплата труда рабочих				144 900

		из них:						
1.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,5808	5 311	284 568		
1.2		машин и механизмы			433	497 950		
		в том числе оплата труда машинистов			111	127 650		
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,37664	14 393	134 958		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	9,37664	4 007	37 572		
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	8,65536	18 097	156 636		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	8,65536	4 788	41 442		
1.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,98816	23 163	69 215		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	2,98816	4 788	14 307		
1.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,62496	12 897	98 339		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	7,62496	3 353	25 566		
1.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,66976	19 997	13 393		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,66976	4 788	3 207		
1.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,84184	13 707	25 246		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	1,84184	3 353	6 176		
1.3		материалы, изделия и конструкции			1	1 150		
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	12,075	54	652		
2	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	171	4 102	701 442		
3	1147-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Низ и деп. варт 45 Класс и Кзм=1,12	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м²	1 150	3 492	4 015 800		
3.1		из них:						
		затраты на труд рабочих			1 723	1 981 450		
		в том числе оплата труда рабочих			888	1 021 200		
3.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и матового типа, помывочных печей и туб	чел.-ч	350,2072	5 658	1 981 472		
3.2		машин и механизмы			1 310	1 506 500		
		в том числе оплата труда машинистов			292	335 800		
3.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	28,336	42	1 190		
3.2.2	321-212-0401	Вибропитта с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	18,032	92	1 659		

		из них:									
3.2.3	314-503-0102	Потручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		маш.-ч	24,7296	13 898	343 692				
3.2.4	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		маш.-ч	68,264	16 194	1 105 467				
3.2.5	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки		маш.-ч	6,44	1 256	8 089				
3.2.6	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъемность до 1 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		маш.-ч	2,3184	10 787	25 009				
3.2.7	315-101-0301	Электростанция переносные, мощность до 4 кВт		маш.-ч	31,0408	705	21 884				
3.3		материалы, изделия и конструкции		маш.-ч		459	527 850				
3.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		м³	66,125	7 981	527 744				
4	255-102-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		м²	1 150	6 575	7 561 250				
5	6201-0301-0601 НПСС РК 8.04-03-2025	Установка каменной бортовой бетонных, покрытия цементно-бетонные		м	98	3 432	336 336				
5.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				1 622 827	158 956 81 046				
5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений		чел.-ч	30,425472	5 225	158 973				
5.2		машин и механизмы				499	48 902				
5.2.1	314-503-0705	в том числе оплата труда машинистов Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		маш.-ч	0,120736	10 335	1 248				
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I		чел.-ч	0,120736	3 353	405				
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки каменной бортовой		маш.-ч	1,20736	9 462	11 424				
5.3		материалы, изделия и конструкции		чел.-ч	1,20736	3 353	4 048				
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		м³	5,15872	7 017	36 199				
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100		м³	3,822	1 311	128 478				
5.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4		м³	0,0588	26 785	1 575				
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный		кг	0,1666	91 115	15 180				
					0,98	861	844				

3.5	261-101-0341	из них: Камни бортовые	М	98		
6	255-101-0107 ССЦ РК 8.04.08.2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x100 мм ГОСТ 6665-91	М	98	1 236	121 128

Составил

[Подпись]

(подлинник, подпись, расшифровка подписи)

Проверил



(подлинник, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете №2**

таблиц(а) в текущих ценах на 01.06.2026 г.

№ п/п сер по явку	Обоснование	Наименование ресурса	3				Общая стоимость, тенге
			Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	6	
1	2		4	5	6	7	
I. Материалы							
1	255-102-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	1 150	6 575	7 561 250	
2	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	171	4 102	701 442	
3	211-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	66,125	7 981	527 744	
4	255-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	98	1 236	121 128	
5	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,822	28 995	110 819	
6	215-201-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,1666	91 115	15 180	
7	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0588	26 785	1 575	
8	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,98	861	844	
9	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	12,075	54	652	
10	261-101-0341	Камни бортовые	м	98			
		Итого материальные ресурсы	тенге			9 041 298	
		Всего по ведомости:	тенге			9 041 298	

Исходные данные : Э1120

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)	
№	
1	Э1120/09Ж5Д0/П8Н2ХМ+ШПБ/1/****
2	Ю"КТУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангыстауской области 0810-2026/0810-2026/Текущий ремонт/****Текущий ремонт брусьев/****
3	F(49)/construction-КТУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангыстауской области construction-cipher-0810-2026/object-Текущий ремонт/object-cipher-0810-2026*
4	E1127-0402-0101(РС100414)1150Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщиной 12 см/м² основание или покрытие*
5	C1211-601-0101/1714102Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014/м²*
6	E1147-0301-0101(РС316052)1150Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки/м²*
7	C1255-102-0201/1150Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/м²*
8	У6201-0301-0601/98Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные/м²*
9	C1255-101-0107/98Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91/м²*
10	К*

КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области

(наименование организации)

Маказыник

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе
налог на добавленную стоимость

7 944,774

тыс. тнг.

1 095,831

тыс. тнг.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт отделочных работ
(наименование объектов)

Номер строки по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	
1	2026-01-1/1	1	6 848,943			6 848,943
		Всего по главе	6 848,943			6 848,943
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 848,943			6 848,943
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Текущий ремонт отделочных работ	6 848,943			6 848,943
		Всего по главе	6 848,943			6 848,943
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 848,943			6 848,943
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8				6 848,943
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 848,943			6 848,943
		Сметная прибыль 5%	0,0			0,0
2	ИДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6 848,943			6 848,943
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	1 095,831		1 095,831	1 095,831
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7 944,774	0,000	1 095,831	7 944,774

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

