

УТВЕРЖДАЮ

Аким

Карасуского сельского округа

М. Беккулинов

» октября 2026 года



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по подрезке и кронированию деревьев на территории Карасуского сельского округа

1. Место и предмет выполнения работ

Место выполнения работ:

Территория: Костанайская область, Карасуский район, Карасуский сельский округ, сёла Карасу и Восток.

Предмет закупки: выполнение работ по подрезке и кронированию деревьев, удалению сухих, поврежденных, аварийных и мешающих ветвей, формированию крон деревьев, сбору и вывозу растительных отходов на специализированный полигон, предоставлению документов подтверждающих передачу отходов на утилизацию или размещение, а также полной очистке мест производства работ.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Подрядчик обязан выполнить работы на территории Карасуского сельского округа в сёлах Карасу и Восток в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, экологическими и санитарными нормами.

2.2. Кронирование должно предусматривать формирование крон деревьев, удаление сухих, поврежденных, аварийных и мешающих ветвей, а также ветвей, создающих угрозу линиям электропередачи, зданиям, сооружениям, транспортным средствам и пешеходам.

2.3. Работы должны выполняться с учетом вида, состояния и особенностей произрастания деревьев, с соблюдением требований, исключающих необоснованное повреждение и гибель зеленых насаждений.

2.4. До начала работ Подрядчик обязан обследовать участки, определить объем работ, выявить расположение линий электропередачи и принять необходимые меры для обеспечения безопасности работников и окружающих.

3. Требования безопасности при работе под линиями электропередачи

3.1. Учитывая, что работы по подрезке и кронированию деревьев будут проводиться в том числе непосредственно под линиями электропередачи, Подрядчик обязан предварительно согласовать производство работ с Карасуским районным электрическим сетевым участком (Карасуским РЭС).

3.2. До начала работ Подрядчик обязан обеспечить согласование с Карасуским РЭС о временном отключении соответствующих линий электропередачи на период выполнения работ, а также получение необходимых разрешений и оформление допусков.

3.3. Работы в опасной зоне ЛЭП допускаются только после выполнения установленных организационных и технических мероприятий, подтверждения безопасного состояния рабочей зоны и получения соответствующего допуска от уполномоченной эксплуатирующей организации.

3.4. Подрядчик обязан принять все необходимые меры для недопущения падения ветвей на электрические провода, обрыва проводов, повреждения опор ЛЭП и электротехнического оборудования.

3.5. Должен применяться контролируемый спуск срезанных ветвей, ограждение опасной зоны и другие меры безопасности, согласованные с Карасуским РЭС.

3.6. При возникновении угрозы повреждения или обрыва проводов работы должны быть немедленно прекращены, персонал выведен из опасной зоны, а Карасуский РЭС и Заказчик уведомлены.

3.7. Самостоятельное отключение, включение, перемещение проводов и выполнение операций на электрооборудовании персоналом Подрядчика без соответствующих полномочий запрещается.

4. Требования к выполнению работ на высоте

4.1. Работы на высоте должны выполняться обученным и допущенным персоналом с соблюдением действующих требований охраны труда.

4.2. Подрядчик обязан обеспечить работников исправными средствами индивидуальной защиты, страховочными системами, защитными касками и необходимым оборудованием.

4.3. До начала работ необходимо проверить исправность оборудования, устойчивость подъемных средств, наличие ограждений и предупреждающих знаков, а также определить порядок безопасного подъема и спуска работников и срезанных ветвей.

4.4. При необходимости оформляются наряд-допуск, план производства работ на высоте и план спасения и эвакуации работников.

5. Сбор, вывоз и утилизация отходов

5.1. Все ветви, сучья, листья, части стволов и другие отходы, образовавшиеся при подрезке и кронировании деревьев, подлежат обязательному сбору, погрузке и вывозу на специализированный полигон.

5.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию договора с полигоном или уполномоченной организацией, подтверждающего возможность приема соответствующих отходов на утилизацию или размещение.

5.3. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие фактическую передачу отходов: талоны, квитанции, акты приема-передачи, накладные или иные подтверждающие документы.

5.4. Вывоз отходов на несанкционированные свалки и оставление растительных остатков на территории производства работ не допускаются.

5.5. Все расходы на сбор, погрузку, транспортировку и передачу отходов должны быть включены в стоимость работ, если договором не предусмотрено иное.

6. Очистка мест производства работ

6.1. После завершения работ в каждом из указанных населенных пунктов Подрядчик обязан выполнить полную очистку территории от ветвей, сучьев, листьев, опилок и иных образовавшихся отходов.

6.2. Территория должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасное передвижение пешеходов и транспорта.

6.3. Подрядчик обязан не допускать повреждения дорожных покрытий, газонов, ограждений, инженерных коммуникаций и имущества Заказчика или третьих лиц.

7. Требования к персоналу и оснащению

Подрядчик обязан обеспечить:

наличие квалифицированного персонала, имеющего необходимую подготовку и допуски;

назначение ответственного руководителя работ;

наличие исправного инструмента, оборудования и механизмов для подрезки и кронирования деревьев;

наличие средств индивидуальной и коллективной защиты;

наличие ограждений, сигнальных лент и предупреждающих знаков;

наличие транспорта и оборудования для погрузки и вывоза растительных отходов;

соблюдение требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности результата к приемке.

8.2. Приемка осуществляется путем осмотра обработанных деревьев и территории в сёлах Карасу и Восток, проверки качества выполненной подрезки и кронирования, соблюдения согласованного объема работ, отсутствия повреждений ЛЭП и иных объектов, а также проверки полноты уборки и вывоза отходов.

8.3. Для подтверждения выполнения обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику:

документы о согласовании работ с Карасуским РЭС и выполнении необходимых мероприятий по электробезопасности;

копию договора с полигоном или уполномоченной организацией на прием отходов;

документы, подтверждающие фактический вывоз и передачу отходов;

подтверждение полной очистки мест производства работ.

8.4. При выявлении недостатков Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, если недостатки возникли по его вине.

9. Ответственность Подрядчика

9.1. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ, соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, санитарных и экологических норм.

9.2. Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения обрыва электрических проводов, повреждения опор ЛЭП, оборудования, имущества Заказчика и третьих лиц.

9.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащий сбор, транспортировку и передачу отходов уполномоченной организации в соответствии с условиями договора и действующим законодательством.

10. Итоговые требования

Работы считаются выполненными надлежащим образом при условии полного выполнения согласованного объема подрезки и кронирования деревьев на территории Карасуского сельского округа, в сёлах Карасу и Восток, соблюдения требований безопасности при работе на высоте и вблизи ЛЭП, согласования необходимых мероприятий с Карасуским РЭС, недопущения повреждения и обрыва электрических проводов, вывоза всех образовавшихся отходов на разрешенный объект, предоставления документов на их прием и утилизацию или размещение, а также полной очистки мест производства работ.

11. Срок выполнения работ

11.1. Срок выполнения всех работ по подрезке и кронированию деревьев на территории Карасуского сельского округа, в сёлах Карасу и Восток, составляет 16 (шестнадцать) календарных дней.

11.2. Подрядчик обязан выполнить весь предусмотренный технической спецификацией объем работ, включая подрезку и кронирование деревьев, сбор и вывоз растительных отходов на специализированный полигон, предоставление документов, подтверждающих передачу отходов на утилизацию или размещение, а также полную очистку мест производства работ, в пределах установленного срока.

11.3. Отсчет срока выполнения работ начинается со дня, определенного договором о государственных закупках или иным заключенным договором.

11.4. Подрядчик обязан заблаговременно организовать работы и согласовать необходимые мероприятия с Карасуским РЭС, включая временное отключение линий электропередачи при необходимости, с целью

обеспечения своевременного и безопасного выполнения всего объема работ в установленный срок.

Особое условие: выполнение работ под линиями электропередачи без предварительного согласования с Карасуским РЭС и выполнения установленных мероприятий по обеспечению электробезопасности не допускается.