Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17996456-1
Тендер атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарды сатып алу
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарды сатып алу
Номер пункта плана:	88758312
Наименование пункта плана:	Қоршау құрылымы
Описание пункта плана:	металды
Дополнительное описание пункта плана:	17х4 өлшемді ферма құрылымды бөлу қабырғасы
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ.
Срок поставки:	келісімшарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Номер пункта плана:	88758296
Наименование пункта плана:	Қоршау құрылымы
Описание пункта плана:	металды
Дополнительное описание пункта плана:	6х3 өлшемді ферма құрылымды бөлу қабырғасы
Количество:	9
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ.
Срок поставки:	келісімшарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Фермалық конструкция негізінде металл қалқаны сатып алу және орнату бойынша 1. Жалпы мәліметтер Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы: Фермалық конструкция негізінде металл қалқанды сатып алу және орнату. Мақсаты: Кеңістікті бөлу және безендіру үшін металл қалқан орнату. Конструкциясы: Металл фермалық конструкция. 2. Техникалық сипаттамалары Төмендегі параметрлерге сәйкес металл қалқанды дайындау және орнату көзделеді: № Сипаттаманың атауы Қойылатын талаптар 1 Конструкцияның түрі Металл фермалық конструкция 2 Бірінші конструкцияның өлшемі 6 × 3 м 3 Екінші конструкцияның өлшемі 17 × 4 м 4 Конструкцияның материалы Металл 5 Металл профильдің өлшемі 22 × 22 см 6 Элементтерді біріктіру түрі Берік металл қосылысы 7 Конструкцияның орнықтылығы Пайдалану кезінде орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету 8 Монтаждау Жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады 9 Конструкцияның жай-күйі Жаңа, ақаусыз және механикалық зақымдануларсыз 3. Дайындауға қойылатын талаптар 1. Металл қалқан сапалы металл элементтерінен дайындалуы тиіс. 2. Фермалық конструкция қажетті беріктікті, қаттылықты және орнықтылықты қамтамасыз етуі тиіс. 3. Барлық металл қосылыстары сенімді түрде бекітілуі тиіс. 4. Дәнекерлеу тігістері сапалы, жарықтар мен ақауларсыз болуы тиіс. 5. Металл беттері коррозияға қарсы жабынмен өңделуі тиіс. 6. Конструкция осы техникалық ерекшелікте көрсетілген өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. 4. Монтаждауға қойылатын талаптар 1. Жеткізуші барлық қажетті материалдар мен жиынтықтауыштарды жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 2. Конструкцияны дайындау және монтаждау Жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. 3. Жеткізуші конструкцияның негізге сенімді бекітілуін қамтамасыз етуге міндетті. 4. Монтаждау жұмыстары қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс. 5. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін конструкция орнықты, сенімді бекітілген және пайдалануға дайын болуы тиіс. 6. Конструкцияны дайындауға, жеткізуге, монтаждауға және орнатуға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. 5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар 1. Пайдаланылатын барлық материалдар жаңа болуы және белгіленген сапа талаптарына сәйкес келуі тиіс. 2. Конструкцияда деформациялар, жарықтар және өзге де ақаулар болмауы тиіс. 3. Металл элементтер коррозиядан қорғалуы тиіс. 4. Конструкция қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 5. Жеткізуші орындалған жұмыстардың сапасы мен орнатылған конструкцияның сенімділігі үшін жауапты болады. 6. Қабылдауға қойылатын талаптар 1. Қабылдау дайындау және монтаждау жұмыстары толық аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 2. Нақты өлшемдердің және конструкцияның техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тексеріледі. 3. Қосылыстардың, дәнекерлеу тігістерінің және коррозияға қарсы өңдеудің сапасы тексеріледі. 4. Конструкция Тапсырыс берушіге орнатылған және пайдалануға дайын күйде тапсырылады. 5. Жеткізілетін тауарға қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай кепілдік мерзімі берілуі тиіс. 7. Сатып алу көлемі № Атауы Өлшемі Саны 1 Фермалық конструкция негізіндегі металл қалқан 6 × 3 м 9 жиынтық 2 Фермалық конструкция негізіндегі металл қалқан 17 × 4 м 1 жиынтық 8. Қосымша шарттар Фермалық конструкция негізіндегі металл қалқандарды жеткізу және орнату жұмыстары басталғанға дейін Жеткізуші конструкциялық шешімді, сызбаларды, өлшемдерді, металл элементтердің орналасуын және конструкцияны бекіту тәсілін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті. Металл қалқандарды жеткізу және орнату жұмыстары Тапсырыс беруші техникалық шешімді келіскеннен кейін жүзеге асырылады. Жеткізу және орнату мерзімі – шарт күшіне енген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік

күнді құрайды. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Сауран ауданы, әуежай тасжолының бойында (Өнеркәсіптік парк), «Түркістан көрме» ӘБК.

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17996456-1
Наименование Тендера:	Приобретение товара согласно тех.спецификации
Наименование лота:	Приобретение товара согласно тех.спецификации
Номер пункта плана:	88758312
Наименование пункта плана:	Конструкция ограждающая
Описание пункта плана:	металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	фермовая конструкция перегородка 17х4
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан
Срок поставки:	согласно технической спецификации к договору
Номер пункта плана:	88758296
Наименование пункта плана:	Конструкция ограждающая
Описание пункта плана:	металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	фермовая конструкция перегородка 6*3
Количество:	9
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан
Срок поставки:	согласно технической спецификации к договору

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение и на установку металлической перегородки на основе фермовой конструкции 1. Общие сведения Наименование товара, работы, услуги: на приобретение и на установку металлической перегородки на основе фермовой конструкции. Назначение: Создание металлической перегородки для разделения и оформления пространства. Конструкция: Металлическая фермовая конструкция. 2. Технические характеристики Предусматривается изготовление и установка металлической перегородки со следующими параметрами: № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип конструкции Металлическая фермовая конструкция 2 Размер первой конструкции 6 × 3 м 3 Размер второй конструкции 17 × 4 м 4 Материал конструкции Металл 5 Размер металлического профиля 22 × 22 см 6 Тип соединения элементов Надежное металлическое соединение 7 Устойчивость конструкции Обеспечение устойчивости и надежности при эксплуатации 8 Монтаж Выполняется силами и за счет Поставщика 9 Состояние конструкции Новая, без дефектов и механических повреждений 3. Требования к изготовлению 1. Металлическая перегородка должна быть изготовлена из качественных металлических элементов. 2. Фермовая конструкция должна обеспечивать необходимую прочность, жесткость и устойчивость. 3. Все металлические соединения должны быть надежно закреплены. 4. Сварочные швы должны быть качественными, без трещин и дефектов. 5. Металлические поверхности должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. 6. Конструкция должна соответствовать размерам, указанным в настоящей технической спецификации. 4. Требования к монтажу 1. Поставщик обязан обеспечить доставку всех необходимых материалов и комплектующих. 2. Изготовление и монтаж конструкции осуществляются силами Поставщика. 3. Поставщик обязан обеспечить надежное крепление конструкции к основанию. 4. Монтаж должен выполняться с соблюдением требований безопасности. 5. После завершения монтажных работ конструкция должна быть устойчивой, надежно закрепленной и готовой к эксплуатации. 6. Все расходы, связанные с изготовлением, доставкой, монтажом и установкой конструкции, несет Поставщик. 5. Требования к качеству и безопасности 1. Все используемые материалы должны быть новыми и соответствовать установленным требованиям качества. 2. Конструкция не должна иметь деформаций, трещин и иных дефектов. 3. Металлические элементы должны быть защищены от коррозии. 4. Конструкция должна обеспечивать безопасную эксплуатацию. 5. Поставщик несет ответственность за качество выполненных работ и надежность установленной конструкции. 6. Требования к приемке 1. Приемка осуществляется после полного завершения изготовления и монтажных работ. 2. Проверяется соответствие фактических размеров и конструкции требованиям технической спецификации. 3. Проверяется качество соединений, сварочных швов и антикоррозийной обработки. 4. Конструкция передается Заказчику в установленном и готовом к эксплуатации состоянии. 5. Гарантийный срок на поставляемый товар не менее 24 месяца с даты подписания акта приема-передачи. 7. Объем закупки № Наименование Размер Количество 1 Металлическая перегородка на основе фермовой конструкции 6 × 3 м 9 комплект 2 Металлическая перегородка на основе фермовой конструкции 17 × 4 м 1 комплект 8. Дополнительные условия До начала поставки и установки металлических перегородок на основе фермовой конструкции Поставщик обязан согласовать с Заказчиком конструктивное решение, чертежи, размеры, расположение металлических элементов и способ крепления конструкции. Поставка и установка осуществляются после согласования Заказчиком технического решения. Срок выполнения в течение 16

(шестнадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу. Место поставки: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сауранский район, вдоль трассы аэропорта (Промышленный парк), АБК «Туркестан корме»