

Наименование стройки КГУ "Общественная школа имени Абая" Отдела образования по Байнескому району Управления образования Мангистауской области

Наименование объекта Текущий ремонт

**Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)**

на Текущий ремонт отделочных работ

(наименование работ и затрат)

составление:

Сметная стоимость 6 848,943 тыс. тенге
Средства на оплату труда 891,413 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,164 тыс. чел.-ч

составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2026 г.

номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				6 848 943
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			882 970
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			461 488
		машин и механизмов	тенге			22 881
		в том числе оплата труда механизмов	тенге			8 443
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 193 092
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	164		
		Актовый зал				1 964 670
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			466 055
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			243 225
		машин и механизмов	тенге			11 504
		в том числе оплата труда механизмов	тенге			4 251
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 487 111
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		

	Подраздел 1:	из нис:	Демонтаж						из нис:
			из нис:						
			затраты на труд рабочих						
			в том числе оплата труда рабочих						
			машины и механизмы						
			в том числе оплата труда машинистов						
			нормативная трудоемкость					18	
1	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэп и Кэм - 1,09		Полы из линолеума и резина. Разборка покрытия				129,7	577	74 837
1.1		из нис:	затраты на труд рабочих						
			в том числе оплата труда рабочих						
1.1.1	009-0120		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений				16,1023847	4 567	73 540
1.2			машины и механизмы					10	1 297
			в том числе оплата труда машинистов					4	519
1.2.1	314-504-0501		Полы из линолеума и резина. Разборка покрытия				0,1837849	7 029	1 292
			в том числе оплата труда машинистов				0,1837849	2 806	516
2	1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэп и Кэм - 1,09		Плиты из дерева и из пластмассовых материалов. Разборка				50	188	9 400
2.1		из нис:	затраты на труд рабочих						
			в том числе оплата труда рабочих						
2.1.1	009-0120		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений				2,05465	4 567	9 384
			машины и механизмы						
			в том числе оплата труда машинистов						
			материалы, изделия и конструкции						
			нормативная трудоемкость				70		
3	1111-0218-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэп и Кэм - 1,06		Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею				129,7	6 457	837 473

3.1		из нмх: из нмх: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				2 785 1 458	361 215 189 103
3.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64,8502594		5 570	361 216
3.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов				76 28	9 857 3 632
3.2.1	314-504-0501	Польемники матовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	0,481187 0,481187		7 029 2 806	3 382 1 350
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	0,68741 0,68741		9 462 3 353	6 504 2 305
3.3		материалы, изделия и конструкции				3 596	466 401
3.3.1	233-201-0401	Шпателька состав	м²	132,294		2 980	394 236
3.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	85,602		834	71 392
3.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,6485		1 103	715
4	233-101-0201 ССН РК 8.04-08-2025	Полукоммерческий тип линолеумного покрытия поливинилхлоридный линолеум толщиной верхнего защитного слоя 0,5 мм	м²	129,7		7 800	1 011 660
5	1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котр и Кзм - 1,06	Устройство плитусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плитусов	50		626	31 300
5.1		из нмх: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				438 229	21 900 11 450
5.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,5298		6 202	21 892
5.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов				7 2	350 100
5.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,7049		19	13
5.2.2	314-504-0501	Польемники матовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	0,0159 0,0159		7 029 2 806	112 45
5.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0653		25	27
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч чел.-ч	0,0212 0,0212		9 462 3 353	201 71
5.3		материалы, изделия и конструкции				181	9 050
5.3.1	233-204-0102	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50,5		166	8 383
5.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55		1 186	652
	Раздел 2:	Спорт зал					2 134 273

[illegible]

А именно: жилин вместе с материзмом горизонтальности

Unahic.

5

WIT WICK

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

3

950

100

9 750 0000

[Signature]

Исходные данные задачи

CONTENTS

ИП Куаныш

С. А. Шенников, Москва, политехнический институт

Продолжение

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете №**

завлеч(а) в текущих ценах на 01.06.2026 г.

1	2	3	4	5	6	7
Код по классу	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
I. Материалы						
1	233-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Полухоммерческий тип линолеумного покрытияполивинилхлоридный линолеум толщина верхнего защитного слоя0,5 мм	м ²	279,4	7 800	2 179 320
2	233-201-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлёвка состав	м ²	284,988	2 980	849 264
3	236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	184,404	834	153 793
4	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50,5	166	8 383
5	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,397	1 103	1 541
6	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55	1 186	652
7	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	0,66459		
		Итого материальные ресурсы	тенге			3 193 092
		Всего по ведомости:	тенге			3 193 092

Исходные данные : Э1130

Стропа дачных ABC. (Помехоустойчивое текстовое форматирование.)

№		
1	Э1130/Q99Ж51018H12XM-Ш1Б-1****	Текущий ремонт
2	ЮУ"КГУ "Общественная школа имени Абая" Отдела образования по Бизнесскому району Управления образования Магистауской области 0810-2026	Текущий ремонт
3	отделочный работы***	Текущий ремонт
4	Р(49)составляющая-КГУ "Общественная школа имени Абая" Отдела образования по Бизнесскому району Управления образования Магистауской области 0810-2026	Текущий ремонт
5	Р Актовый зал*	
6	РР Демонтаж*	
7	Е12-070101-0205129, 7"Полы из линолеума и резина. Разборка покрытия*м*	
8	Е12-070101-030150Плиты деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка*м*	
9	РР Монтаж*	
10	Е111-0218-0201129, 7"Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею*м*	
11	Е111-0218-0201129, 7"Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею*м*	
12	Р-1500000С1233-201-0401"Платформа состав*м*	
13	С1233-101-0201129, 7"Полуконмерческий тип линолеумного покрытия поливинилхлоридный линолеум толщиной защитного слоя 5 мм*м*	
14	Е111-0220-020250Устройство плитусов поливинилхлоридных на саморезающих винтах*м плитусов*	
15	Р Спорт зал*	
16	РР Монтаж*	
17	Е111-0218-0201149, 7"Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею*м*	
18	Р-1500000С1233-201-0401"Платформа состав*м*	
19	С1233-101-0201149, 7"Полуконмерческий тип линолеумного покрытия поливинилхлоридный линолеум толщиной защитного слоя 5 мм*м*	
20	Р Жалюзи*	
21	СТПрейс (-18)25011000Установка жалюзи вместе с материалом горизонтальные*м*	

КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая" Отдела образования
по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской
области

Наименование стройки

Наименование объекта

Текущий ремонт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт отделочных работ

на

Наименование работ		Единица измерения	Количество
п/п		3	4
2			
Раздел 1: Актовый зал			
Подраздел 1: Демонтаж			
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	129,7
2	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	50
Подраздел 2: Монтаж			
3	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею	м ² покрытия	129,7
4	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	50
Раздел 2: Спорт зал			
Подраздел 1: Монтаж			
5	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клею	м ² покрытия	149,7
6	Установка жалюзи вместе с материалом горизонтальные	м ²	250

Составил



(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Проверил



(подпись, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(подпись, подпись, расшифровка подписи)