

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на
Объект

Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызаташ
Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызаташ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Ограждения металлические высотой до 1,5 м. Демонтаж	м	255
Монтажные работы			
2	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	102
3	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1
4	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м с металлическими стойками	комплект	1
Прочие работы и затраты			
5	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14

Составил



Сыздыков Ж.С.

Заказчик _____

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме _____

10521,672

тыс.тнг.

в том числе: _____

налог на добавленную стоимость _____

1 451,265

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызаш

(наименование стройки)

в ценах июня 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	0104	Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызаш	8 347,275	--	--	8 347,275
		Всего по главе	8 347,275	--	--	8 347,275
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8 347,275	--	--	8 347,275

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8 347,275	--	--	8 347,275
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	417,364	--	--	417,364
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8 764,639	--	--	8 764,639
3	Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк	в том числе в текущих ценах на 2027 год - 100 %, К=1,0348866	9 070,407	--	--	9 070,407
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 451,265	1 451,265
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	9 070,407	--	1 451,265	10 521,672

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____



Наименование стройки -

Область Жетису, Ескельдинский район, с.Жалгызгааш

Наименование объекта -

Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызгааш

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызгааш

(Наименование работ и затрат)

Основание:	Сметная стоимость	8347,275	тыс.тнг.
	Средства на оплату труда	3314,992	тыс.тнг.
	Нормативная трудоемкость	0,705	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						8 347 275
Демонтаж						
1	E12-200501-0101 <i>Кзм и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28</i>	Ограждения металлические высотой до 1,5 м. Демонтаж	м	255	1 487	379 185
Монтажные работы						
2	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	102	67 560	6 891 120
3	У86-010605-0207 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	699 770	699 770
4	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	173 206	173 206
Прочие работы и затраты						
5	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14	255	3 570
6	E12-190101-901 <i>Кзм и Кзм=1,06</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14	8 857	123 998
7	C1261-107-0831	Мусор строительный	т	14	3 500	49 000
8	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручной). Погрузка	т	14	1 389	19 446
9	C3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвальными видами населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	140	57	7 980

Составил

Сыздыков Ж.С.



Наименование стройки - Область Жетису, Ескельдинский район, с.Жалгызгааш

Объект номер - 0104

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1

на Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызгааш
Наименование объекта - Текущий ремонт ограждения средней школы в с.Жалгызгааш
Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена	Отпускная цена	Транспортные расходы	Стоимость (Всего)
						на единицу обоснование	на единицу обоснование	на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	79,815	4 659	-	2 299	371858
						--	--	183 494,68	
2	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31,8052	3 899	-	1 924	124008
						--	--	61 193,2	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				244 688	2717607
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	111,6202				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,765	3 000	-	-	(2295)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	2717607
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 91,7086% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
4	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8109	8 314	-	2 746	6742
						--	--	2 226,73	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,2914% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
5	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	14,8665	41	-	-	610
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				597 385	7351
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
6		261-107-0831 РСНБ РК 2024	Мусор строительный	т	14	3 500	-	-	49000
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	49000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
7		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	14	1 389 --	- --	1 389 19 446	19446
8		412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	140	57 --	- --	57 7 980	7980
9		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14	255 --	- --	255 3 570	3570
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				30 996	0
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	тенге			30 996			
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
10		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м x 2,0 м	секция	102	67 560 --	- --	- -	6891120
11		8601-0605-0207 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	699 770 --	- --	- -	699770
12		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	173 206 --	- --	- -	173206
			Всего прочие внебюджетные затраты	тенге				--	7764096

Составил

Сыздыков Ж.С.