

БЕКІТЕМІН
Атамекен кентінің әкімі
М. С. Дюсембекова

КЕЛІСІЛДІ
Әкім орынбасары
Т.В. Зинченко



ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**«Байтұрсынұлы көшесіндегі саябақтың қоршауын орнату»
жұмыстарын орындауға арналған**

1. Жалпы мәліметтер

Тапсырыс беруші: «Атамекен кенті әкімінің аппараты» ММ

Объектінің атауы: Байтұрсынұлы көшесіндегі саябақтың қоршауын
орнату

Жұмыстарды орындау орны: Атамекен кенті, Байтұрсынұлы көшесі

Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуші: «SC PROJECT» ЖК

2. Объектінің мақсаты мен негізгі параметрлері

Мақсаты: Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, абаттандыру және рұқсат
етілмеген кіруді шектеу үшін саябақ аумағын қоршау.

Эскиз, түс және түпкілікті форматы: Құрылыс-монтаж жұмыстарын
бастамас бұрын Тапсырыс берушімен келісіледі.

Жұмысқа тапсырыс беруші қоршау эскизін бекіткеннен кейін кірісілсін.

3 дана калитка және 2 дана қақпа орнату көзделсін.

3. Техникалық сипаттамалар және жұмыс көлемдері

**Барлық жұмыстар сметалық құжаттамаға және эскизге қатаң
сәйкес орындалуы тиіс.**

4. Материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар

Барлық қолданылатын материалдар (металл прокаты, бетон, ұсақ тас,
лак-бояу материалдары, электродтар) Қазақстан Республикасының
мемлекеттік үлгідегі сәйкестік сертификаттарына немесе сапа паспорттарына
ие болуы тиіс.

5. Жұмыстарды орындау сапасы мен технологиясына қойылатын талаптар

Барлық жұмыстар ҚР қолданыстағы құрылыс нормалары мен
ережелеріне (ҚР ҚН, ҚР ЕЖ), сондай-ақ қауіпсіздік техникасы және еңбекті
қорғау ережелеріне қатаң сәйкес орындалуы тиіс.

Металл тіреуіштердің жер асты бөліктері бетон құю алдында
антикоррозиялық құрамдармен өңделуі тиіс.

Тіреуіштердің тік орнатылуы өлшеу құралдарымен (деңгей, тіктеуіш)
бақылануы тиіс. Тіреуіштердің тік сызықтан ауытқуы рұқсат етілген
нормативтерден аспауы тиіс.

Дәнекерленген тігістер топырақ пен қақтан (шлак пен окалина) тазартылып, содан кейін ғана топырақтайтын қабат жағылуы тиіс.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс аумағын жинап, құрылыс қоқыстарын шығарып тастауға міндетті.

6. Кепілдік міндеттемелері

Орындалған жұмыстар мен орнатылған конструкцияларға берілетін кепілдік мерзімі объектіні пайдалануға қабылдап алу-беру актісіне қол қойылған күннен бастап **кемінде 12 айды** құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар (коррозия, іргетастың шөгуі, осьтен ауытқу) анықталған жағдайда, Мердігер оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды.

М.С. Дюсембекова

940540

СОГЛАСОВАНО

Заместитель акима

Т. В. Зинченко

Вертикальность установки стоек должна контролироваться измерительными приборами (уровень, отвес). Отклонение стоек от вертикали не должно превышать допустимых нормативов.

Сварные швы должны быть зачищены от шлака и окалины перед нанесением грунтовочного слоя.

По завершении работ Подрядчик обязан произвести уборку строительной территории и вывоз строительного мусора.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы и установленные конструкции составляет **не менее 12 месяцев** со дня подписания акта приема-передачи объекта в эксплуатацию.

При обнаружении дефектов (коррозия, проседание фундаментов, отклонение от оси) в период гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Утверждена					
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету					
в сумме					6 381,000 тыс. тенге
в том числе:					
налог на добавленную стоимость					880,138 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Сентябрь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен"

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Установка ограждения парка по ул. Байтурсынұлы	4 995,583		255,5	5 251,083
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	4 995,583		255,5	5 251,083
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 995,583		255,5	5 251,083
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 995,583		255,5	5 251,083
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	249,779			249,779
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	5 245,362		255,5	5 500,862
		Итого по части II в прогнозных ценах:	5 245,362		255,5	5 500,862
4		- в том числе на 2026 г.	5 245,362		255,5	5 500,862
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	5 245,362		255,5	5 500,862
5		- в том числе затраты по части II	5 245,362		255,5	5 500,862
6	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%			880,138	880,138
		Итого налог на добавленную стоимость			880,138	898,885
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	5 245,362		1 135,638	6 381,000

Разработал ИП "SC PROJECT"

Изиляев В.



Наименование стройки	ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен"
Наименование объекта	Установка ограждения парка по ул. Байтұрсынұлы

Локальная смета № 02-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на	Установка ограждения парка по ул. Байтұрсынұлы <i>(наименование работ и затрат)</i>
----	--

Основание:

Сметная стоимость	5 251,083 тыс. тенге
Средства на оплату труда	3 385,332 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,619 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				5 251 083
		Ограждение 1,8 м х 2,5 м. длинна 131,5 м. эскиз и формат по согласованию с заказчиком				
1	1101-0703-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м² спланированной площади	131,5	20	2 630
2	1101-0102-1006 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	23,36	7 165	167 374
3	1101-0701-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м².Уплотнение .Диаметр трамбовки до 1,5 м	м² уплотненной поверхности основания	23,36	2 685	62 721
4	1111-0102-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,34	29 856	69 864

5	1106-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	9,1788	28 633	262 817
6	1101-0102-0902 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	11,82	4 311	50 956
7	1109-0601-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,882	807 867	2 328 273
8	214-205-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60x40x3 мм	т	1,78	370 742	659 921
9	214-205-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40x20x3 мм	т	1,102	370 742	408 558
10	ПРАЙС	Заглушка для труб 60x40 наружная	т	146	1 750	255 500
11	1109-0101-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж ограждения	т конструкций	2,882	232 949	671 359
12	1113-0206-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Обезжиривание механизированным способом решетчатой конструкции	м²	265	429	113 685
13	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	265	283	74 995
14	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=2 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	265	462	122 430

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-00-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	214-205-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60x40x3 мм	т	1,78	370 742	659 921
2	214-205-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40x20x3 мм	т	1,102	370 742	408 558
3	236-104-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0954	784 644	74 855
4	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0477	1 095 348	52 248
5	236-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0247434	789 006	19 523
6	261-107-0571 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,061963	272 284	16 872
7	211-201-0607 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2,34	6 657	15 577
8	261-107-0576 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,046112	289 955	13 370
9	218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	4,543506	2 928	13 303
10	215-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0633337	145 504	9 215
11	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,75798	2 146	8 065
12	215-204-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрешная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0633337	122 783	7 776

13	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	14,9864	413	6 189
14	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00742	762 834	5 660
15	211-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,6786	7 150	4 852
16	222-525-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002882	1 155 109	3 329
17	214-203-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0055911	562 181	3 143
18	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,424976	861	2 949
19	215-204-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0183576	122 783	2 254
20	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0017292	1 068 179	1 847
21	261-107-0397 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003975	380 806	1 514
22	211-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,2106	7 048	1 484
23	212-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,057232	23 876	1 366
24	215-202-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,007343	127 301	935
25	217-605-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	3,68896	241	889
26	218-103-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002882	1 352 536	390
27	216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0045894	64 654	297
28	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	1,282509	116	149
29	214-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0538934	10 602	571

30	218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0514013	7 006	360
		Итого материальные ресурсы	тенге			1 337 262
		Всего по ведомости:	тенге			1 337 262

Наименование объекта	Установка ограждения парка по ул. Байтұрсынұлы
----------------------	--

На

Установка ограждения парка по ул. Байтұрсынұлы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ограждение 1,8 м х 2,5 м. длинна 131,5 м. эскиз и формат по согласованию с заказчиком			
1	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м² спланированной площади	131,5
2	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	23,36
3	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м².Уплотнение .Диаметр трамбовки до 1,5 м	м² уплотненной поверхности основания	23,36
4	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,34
5	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	9,1788
6	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	11,82
7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60х40х3 мм Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20х3 мм	т конструкций т т	2,882 1,78 1,102
8	Заглушка для труб 60х40 наружная	т	146
9	Монтаж ограждения	т конструкций	2,882
10	Обезжиривание механизированным способом решетчатой конструкции	м²	265
11	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	265
12	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м²	265

Разработал ИП "SC PROJECT"

Изилев О.В.

