

УТВЕРЖДАЮ:

Коммунальное государственное учреждение
"Начальная школа №2" отдела образования
Макатского района 3-й приватной организации
Атырауской области

Директор

Баймухамбетов А.Е.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Объект: Работы по изготовлению и установке пандуса для людей с ограниченными возможностями
Атырауская область, Макатский район, п.Макад, ул.С.Бекжанова,222

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтаж бордюров			
1	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	6
Калитка (двухстворчатая шир.0,9 м и 1,1 м)			
2	Калитка существующая. Демонтаж	шт.	1
3	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2
4	Стойки. Монтаж	т конструкций	0.1125
Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 x 4 мм ГОСТ 13663-86			0.118125
Конструкции стальные калиток индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные			0.27
5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	7
6	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м ²	7
Площадки заездные бетонные - 3 шт			
7	Грунты 3 группы. Устройство корыта	м ³ грунта	4.2
8	Слой подстилающий щебеночные толщ.150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	4.2
9	Бетонные площадки толщ.100 мм. Устройство	м ³ подстилающего слоя	2.8
Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок			2.856
10	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	27
Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен			
Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91			0.432
Демонтаж пандуса существующего			
11	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения	12
12	Пандус бетонный существующий. Разборка	м ³	8.6
13	Борт из кирпича. Разборка частичная	м ³ кладки	3.36
Площадка бетонная			
14	Грунты 3 группы. Устройство корыта	м ³ грунта	0.9
15	Основание под площадку щебеночное. Устройство	м ³ основания	0.9
16	Площадка фундаментные железобетонная. Устройство	м ³	9.6
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012			0.35
17	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 20 мм	м ²	17.7
18	Стены. Облицовка керамогранитом на клею из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	17.7
Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600x600x10мм			18.054
19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	8
Ограждения четырехрядные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой 1,2м			8
Платформа подъемная			
20	Подъемники вертикального перемещения для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ППВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800x1250 мм, внешние размеры подъемника 1250x1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема до 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1
РАЗДЕЛ 1. Погрузка и вывоз мусора			
	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	29.958
	Перевозка грунта, мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	299.58

Начальник отдела



Зотова А.М.