

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз – Шанырақ»

Рабочий проект

Сметная документация

Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области.

Заказчик

ТОО «Тараз- Шанырақ»



М. Сағ

Садыгулов М.

Мерке 2026 год

Пояснительная записка

Сметная документация составлена «Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области»

на 2026 г. с использованием программы ABC-4 редакция 2026.4 в соответствии с общими положениями по применению сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы»

При составлении сметной документации приняты:

Территориальной район -8

1.Строительно-монтажные работы определены согласно ЭСН РК 8.04-01-2015

2.Налог на добавляемую стоимость -16%

3. Продолжительность работы бригады 4 чел. —4 дней

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

1 573,344 тыс. тенге

217,013 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)
Сводный сметный расчет стоимости строительства

Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области
(наименование стройки)

Составлен

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области	1 356,331			1 356,331
		Итого по главе 2	1 356,331			1 356,331
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 356,331			1 356,331
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 356,331			1 356,331
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
2		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 356,331			1 356,331
		В том числе возвратные суммы				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1 356,331			1 356,331
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 356,331			1 356,331
3		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				
4	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, %				
5	Решения Правительства	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1 356,331			1 356,331
		НДС (16%)				217,013
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 356,331		217,013	1 573,344

Директор ТОО "Тараз-Шанырак"

Садыгулов М.



(должность, подпись, печать)

Замена наружных дверей и ремонт раздельного помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

Наименование строики

Замена наружных дверей и ремонт раздельного помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

Наименование объекта

**Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)**

на Замена наружных дверей и ремонт раздельного помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

(наименование работ и затрат)

нование: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 356,331 тыс. тенге
Средства на оплату труда 458,535 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,094 тыс. чел.-ч

ставлен(а) в ценах 2026 г.

Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	4	5	6	7
	ВСЕГО по смете:				1 356 331
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			454 715
	в том числе оплата труда рабочих	тенге			235 297
	машины и механизмы	тенге			11 717
	в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 820
	материалы, изделия и конструкции	тенге			889 899
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	94		
1	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэв = 1,03	шт.	2	8 839	17 678
	из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			8 480	16 960
		в том числе оплата труда рабочих			4 359	8 718
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,038218	4 200	16 961
1.2		машины и механизмы			359	718
		в том числе оплата труда машинистов			119	238
1.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,081782	8 613	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,081782	2 914	238
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,163358	83	14
2	1110-0401-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м²	6,09	10 904	66 405
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 516	57 952
		в том числе оплата труда рабочих			4 934	30 048
2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8539658	4 889	57 954
2.2		машины и механизмы			145	883
		в том числе оплата труда машинистов			48	292
2.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5332891	20	11
2.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0304013	6 288	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0304013	2 439	74
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0310346	13 103	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0310346	4 161	129
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,031668	8 440	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,031668	2 914	92
2.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3356808	21	7
2.3		материалы, изделия и конструкции			1 243	7 570
2.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0026796	109 237	293
2.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,375709	1 590	3 777
2.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0962	3 196	3 503

1	2	3	4	5	6	7
3	223-207-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м ²	6,09	52 636	320 553
4	1213-0103-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,03	Облицовка из металлических сайдинговых листов стен и перегородок. Разборка	м ² облицовки	53,46	381	20 368
4.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
					364	19 459
					187	9 997
4.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,0251638	4 837	19 470
4.2		машины и механизмы			17	909
		в том числе оплата труда машинистов			6	321
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1101276	8 440	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,1101276	2 914	321
5	1110-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм-1,04	Устройство конструкций обшивки стен однослойной декоративными мебельными панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей	м ²	53,46	6 082	325 144
5.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
					2 968	158 669
					1 539	82 275
5.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,1899312	5 255	158 648
5.2		машины и механизмы			39	2 085
		в том числе оплата труда машинистов			12	642
5.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7958283	19	34
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0945173	13 103	1 238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0945173	4 161	393
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0945173	8 440	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0945173	2 914	275
5.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,277992	86	24
5.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6783005	21	14
5.3		материалы, изделия и конструкции			3 075	164 390
5.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ГП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	106,92	40	4 277
5.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5346	1 186	634

1	2	3	4	5	6	7
5.3.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,994618	315	11 338
5.3.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	107,540136	372	40 005
5.3.5	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,5346	1 674	895
5.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,384912	1 251	482
5.3.7	222-530-3105	Профиль алюминиевый для стеновых панелей омега	м	53,7273	1 189	63 882
5.3.8	222-530-3106	Пин-профиль алюминиевый для крепления стеновых панелей	м	53,7273	748	40 188
5.3.9	222-530-3101	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	13,455882	197	2 651
6	215-303-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сота	100 м²	0,5346	212 030	113 351
7	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	52,3	474	24 790
7.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				24 372 12 500
7.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,1356791	3 970	24 359
7.2		машины и механизмы			8	418
7.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,0700297 0,0700297	6 288 2 439	157 440 171
8	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,03	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,5	8 764	4 382
8.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				4 382 2 253
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,103748	3 970	4 382
9	1111-0218-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,02	Устройство покрытия полов из линолеума	м² покрытия	52,3	1 258	65 794

1	2	3	4	5	6	7
9.1		из них: затраты на труд рабочих				
9.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,856386	4 499	57 841
9.2		машины и механизмы				
9.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053346	6 288	335
9.2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,053346	2 439	130
9.2.3	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26673	13 103	3 495
9.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	чел.-ч	0,26673	4 161	1 110
9.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,26673	8 440	2 251
9.3		материалы, изделия и конструкции			2 914	777
9.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,0145	187	1 125
9.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,523	1 103	577
10	1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1.02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	37,2	371	13 801
10.1		из них: затраты на труд рабочих				
10.1.1	003-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,5270704	5 389	13 618
10.2		машины и механизмы				
10.2.1	343-302-0201	в том числе оплата труда машинистов Дрели электрические	маш.-ч	0,5046552	5	186
10.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0113832	2	74
10.2.3	343-302-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Шуруповерты строительно-монтажные	чел.-ч	0,0113832	20	10
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7626744	6 288	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,0151776	2 439	28
			маш.-ч	0,0151776	19	14
			чел.-ч	0,0151776	8 440	128
			чел.-ч	0,0151776	2 914	44

1	2	3	4	5	6	7
11	1215-0101-0609 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5	2 818	14 090
11.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
					2 811	14 055
					1 445	7 225
11.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,6986	5 209	14 057
11.2		машины и механизмы			7	35
		в том числе оплата труда машинистов			3	15
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002575	6 288	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,002575	2 439	6
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002575	8 440	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,002575	2 914	8
12	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	5	1 536	7 680
13	1215-0101-0613 ЭСН РК 8.05-01-2022 Нзм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,03	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	19 198	76 792
13.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				
					19 031	76 124
					9 784	39 136
13.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,61364	5 209	76 122
13.2		машины и механизмы			61	244
		в том числе оплата труда машинистов			22	88
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01648	6 288	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,01648	2 439	40
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01648	8 440	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,01648	2 914	48
13.3		материалы, изделия и конструкции			106	424
13.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	182 510	146
13.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,172	1 251	215
13.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,00014	423 648	59

1	2	3	4	5	6	7
14	244-101-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	КОМПЛЕКТ	4	53 520	214 080
15	244-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	КОМПЛЕКТ	4	14 807	59 228
16	1308-0501-1201 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм-1,03	Монтаж звонка электрического с кнопкой	КОМПЛЕКТ	3	3 788	11 364
16.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			3 761 1 907	11 283 5 721
16.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	1,89108	5 966	11 282
16.2		в том числе оплата труда машинистов			5 2	15 6
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,004017	20	
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч	0,001854	8 440	16
16.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,001854	2 914	5
16.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0918	594	66
16.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0096	1 251	55
17	247-212-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30	шт.	3	277	831

Составил

Садыгулов М.

Проверил



(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

Объект номер - 2025-1-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

Наименование объекта - Замена наружных дверей и ремонт раздевального помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах 2026 г.

Составлен в ценах 2026 г.											тенге
№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ											
1	20098Т	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,1899312	5 255	--	--	158 648,00		
2	20535Т	009-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,31224	5 209	--	--	90 179,00		
3	20094Т	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8539658	4 889	--	--	57 954,00		
4	20161Т	003-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,856386	4 499	--	--	57 841,00		
5	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,2394271	3 970	--	--	28 741,00		
6	20531Т	009-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,0251638	4 837	--	--	19 470,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	20523Т	009-0123 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,038218	4 200	--	--	16 961,00
8	20171Т	003-0138 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,5270704	5 389	--	--	13 618,00
9	20246Т	004-0142 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,89108	5 966	--	--	11 282,00
10	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1974086	3 190,22	--	--	(3820)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге	93,1309	--	--	--	454 715,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					454 715,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 43,3111% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
11	2468С	314-102-0101 СЦЗМ РК 8.04- 11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3922819	13 103	--	4 161	5 140,00
							--	1 632,29	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 38,3412% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	2509С	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04- 11-2025	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5391295	8 440	--	2 914	4 550,00
							--	1 571,02	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,3477% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	1569С	314-504-0501 СЦЗМ РК 8.04- 11-2025	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1842152	6 288	--	2 439	1 158,00
							--	449,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2474С	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,081782	8 613	-	2 914 238,31	704,00
15	3008С	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,1949504	136	-	-	163,00
16	2216С	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	2,5585027	19	-	-	49,00
17	3428С	313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,53346	45	-	-	24,00
18	2698С	343-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Ножницы электрические	маш.-ч	0,277992	86	-	-	24,00
19	2875С	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0139813	21	-	-	21,00
20	521С	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Дрели электрические	маш.-ч	1,0419613	20	-	-	21,00
21	2485С	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04- 11-2025	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,163358	83	-	-	14,00
			Всего строительные машины и механизмы	тенге		-	-	3 820	11 868,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9996% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
22	287754С	223-207-0204 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м²	6,09	52 636	51 916	-	320 553,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	295061С	244-101-0303 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4	53 520	52 857	-	214 080,00
24	132779С	215-303-0201 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м²	0,5346	212 030	204 918	-	113 351,00
25	376398С	222-530-3105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей омега	м	53,7273	1 189	1 174	-	63 882,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6681% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
26	295062С	244-101-0601 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	14 490	-	59 228,00
27	376399С	222-530-3106 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Пн-профиль алюминиевый для крепления стеновых панелей	м	53,7273	748	738	-	40 188,00
28	288025С	222-529-0302 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	107,540136	372	370	-	40 005,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3322% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
29	288014С	222-529-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,994618	315	313	-	11 338,00
30	373845С	244-104-0902 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	5	1 536	1 518	-	7 680,00
31	131379С	222-530-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	106,92	40	39	-	4 277,00
32	144766С	217-101-0401 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,375709	1 590	1 569	-	3 777,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	316029C	235-202-0118 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0962	3 196	3 155	-	3 503,00
34	395529C	222-530-3101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	13,455882	197	194	-	2 651,00
35	280106C	236-101-0116 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,0145	187	182	-	1 125,00
36	290061C	217-106-0104 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,5346	1 674	1 652	-	895,00
37	306036C	247-212-0501 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30	шт.	3	277	273	-	831,00
38	290063C	217-106-0105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,566512	1 251	1 234	-	709,00
39	287729C	217-105-0102 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5346	1 186	1 170	-	634,00
40	315996C	218-103-0201 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,523	1 103	1 088	-	577,00
41	131551C	215-202-0603 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0026796	109 237	107 143	-	293,00
42	144572C	216-101-0901 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Цемент типоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	182 510	177 384	-	146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	329348C	218-103-0208 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Каболка	т	0,00014	423 648	416 964	-	59,00
44	145785C	261-107-0224 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0918	594	580	-	55,00
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					889 837,00

Составил

Садыгулов М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	329348C	218-103-0208 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Каболка	т	0.00014	423 648	416 964	-	59,00
44	145785C	261-107-0224 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0918	594	580	-	55,00
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					889 837,00

Составил

Садьгулов М.



Исходные данные : Э20610

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)	
№	
1	Э20610'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+Н2МШ1Ц8'8,8'***
2	Ю"Замена наружных дверей и ремонт раздельного помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области"РП'2'02-01-01'Замена наружных дверей и ремонт раздельного
3	помещения здания спортивной школы села Луговое, района Т.Рыскулова, Жамбылской области'Дефектный акт'в ценах 2026 г.*
4	F(49)Использовать минимальную сметную цену=ДаПолбор высоты строк=ДаПрименять ГПП=ДаУчет климатических условий=Да'construction=construction-cipher=object=дом'object-cipher=2023-9-
5	1/1Раздел объектной сметы=3'Список работ=Ж5Q9ПРизнаки=Н2ХМ+Ш1В1Ц8ГТНомер района=8.8Источник финансирования=Бюджет*
6	E12-060101-0901(РС295913)'2"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7	E1110-0401-0201(РС1146)(РС295688)'1,45.2.1.2"Установка блока дверного двупольного в кирпичных стенах'м²*
8	C1223-207-0204(2.1.1.45).2"Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный'м²*
9	E12-130103-0401'24.3.2.2"Облицовка из металлических сайдинговых листов стен и перегородок. Разборка'м² облицовки*
10	E1110-0201-0602(РС376401)'24.3.2.2"Устройство конструкций обшивки стен однослойной декоративными панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с применением
11	профиля для стеновых панелей'м²*
12	C1215-303-0201'24.3.2.2"Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шпифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта'100 м²*
13	E12-070101-0205(РС295913)'52.3"Полы из линолеума и релана. Разборка покрытия'м²*
14	E12-190101-0901(РС295913)'0.5"Помещения. Очистка от строительного мусора'т.*
15	E1111-0218-0101(РС149999)(РС304171)'52.3"Устройство покрытия полов из линолеума 'м² покрытия*
16	E1111-0220-0202(РС249765)(РС287729)(РМ295972)'37,20"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
17	E12-150101-0609(РС296070)'5"Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов'прибор*
18	C1244-104-0902'5"Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
19	E12-150101-0613(РС296070)'4"Унитаз. Смена санитарно-технических приборов'прибор*
20	C1244-101-0303'4"Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм'комплект*
21	C1244-101-0601'4"Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
22	Ц1308-0501-1201(РС313993)'3"Монтаж звонка электрического с кнопкой'комплект*
23	C1247-212-0501'3"Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30'шт.*
24	К"Салыгулов М.*